

PRZEBUDOWA ULICY KRYNICKIEJ W POZNANIU				
ETAP IV – od km 0+577,07 do km 0+618,87				
Przedmiar robót_oferta				
L.p.	Numer STWiORB	Nazwa i opis pozycji przedmiaru	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5
	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PKT WYSOKOŚCIOWYCH		
1		odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz wzniesienie i stabilizacja pasa drogowego	km	0,042
	01.02.01	ZABEZPIECZENIE DRZEW		
2		ochrona i zabezpieczenie istniejących drzew w okresie budowy	szt	2
	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
	02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH		
3		mechaniczne wykonanie wykopów z załadunkiem i transportem gruntu na odkład Wykonawcy oraz utylizacją	m3	376
	04.00.00	PODBUDOWY		
	04.01.01	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA		
4		mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża	m2	469
	04.02.02	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE		
5		warstwa z kruszywa naturalnego gruboziarnistego gr. 50 cm	m2	461
6		wykonanie warstwy odcinającej geotkaniny separacyjno-filtracyjnej	m2	1 153
	04.04.02	PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE		
7		podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 30/60 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm (ciąg pieszy, ciąg jezdny, miejsca postojowe, wydzielenie miejsc postojowych)	m2	461
8		podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm (chodniki)	m2	8
	04.05.01	ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM		
9		wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5MPa gr. w-wy 10cm (chodniki)	m2	8
10		pielęgnacja wykonanej warstwy z mieszanki związanej cementem	m2	8

	05.00.00	NAWIERZCHNIE		
	05.03.23	NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ I PŁYTEK BETONOWYCH		
11	(08.02.01)	naw. z płytek betonowych 50x50x7cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm (chodniki)	m2	8
12		naw. z kostki betonowej koloru szarego o gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm, typ "prostokąt" (wyznaczenie miejsc postojowych)	m2	3
13		naw. z kostki betonowej typu DOMINO koloru szarego o gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3-5 cm (ciąg pieszy)	m2	131
14		naw. z kostki betonowej koloru szarego o gr. 8cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm, typ "DOMINO-EKO" z wypełnieniem spoin grysem granitowym 2/5 (ciąg jezdny, parking)	m2	327
	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	06.01.01	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP		
15		umocnienie skarp i terenów zielonych warstwą humusu średnio o grubości 10cm wraz z plantowaniem i obsianiem mieszanką traw	m2	140
	07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
	07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME		
16		oznakowanie poziome cienkowsarstwowe - inne symbole	m2	18
	07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE		
17		słupki znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm	szt	3
18		tablice znaków drogowych nakazu, zakazu, ostrzegawczych o powierzchni ponad 0,3 m2	szt	2
19		tabliczki informacyjne	szt	1
	08.00.00	ELEMENTY ULIC		
	08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE		
20		opornik bet. 12x25x100 cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm	m	181
21		wykonanie ławy betonowej z oporem pod oporniki z betonu C12/15 (B15)	m3	8
	08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE		
22		obrzeże betonowe 8x30x100 cm na podsypce cem-piask.gr. 3 cm	m	11
23		wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu C12/15 (B15)	m3	0,4
	10.00.00	ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY		
24		Montaż stojaków na rowery w kształcie odwróconej litery U	szt	30