

TO.342.227.1.2018

Poznań, 08 czerwca 2018 r.

## Ogłoszenie w postępowaniu o wartości do 30 000 euro

### Dane kontaktowe

Miasto Poznań, Zarząd Dróg Miejskich

61-623 Poznań, ul. Wilczak 17

NIP 209-00-01-440, Regon 631257822

### Nazwa postępowania

Renowacja powłok malarskich balustrad wzdłuż ulicy Głogowskiej i Roosvelta w Poznaniu.

### Nazwa komórki, osoba do kontaktu

Wydział Utrzymania Obiektów Inżynierskich; tel. 61 652-96-46;

Krzysztof Wiese; [kwiese@zdm.poznan.pl](mailto:kwiese@zdm.poznan.pl)

### Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na renowacji powłok malarskich balustrad wzdłuż ulicy Głogowskiej i Roosvelta w Poznaniu zlokalizowane od strony terenów PKP i linii tramwajowej PST. W ramach zadania należy wykonać renowację:

- odcinka balustrady wzdłuż ulicy Głogowskiej na odcinku od Mostu Dworcowego w kierunku Dworca Zachodniego o długości 169mb wraz z dwoma ekranami przeciwporażeniowymi zamocowanymi do balustrad.
- odcinek balustrad wzdłuż ulicy Roosvelta na odcinku od mostu Teatralnego do zejścia na tymczasowy przystanek tramwajowy PST długości 130mb oraz odcinek od zejścia na przystanek tramwajowy w kierunku wiaduktu kolejowego PKP nad ulicą Roosvelta długości 88mb.

Zakres zadania obejmuje remont łącznie 387mb balustrady i 2 osłon przeciwporażeniowych.

W ramach zadania należy oczyścić gzyms na którym posadowiona jest balustrada, dokonać częściowej naprawy gzymsu na długości 60 mb w miejscu gdzie jest on najbardziej

zniszczony. Po wykonaniu robót związanych z renowacją gzymsu należy przygotować powierzchnie balustrad i ekranów przeciwporażeniowych do renowacji:

- Oczyszczenie powierzchni stalowych do renowacji poprzez oczyszczenie balustrad, osłon z produktów korozji, odspojonych fragmentów starych powłok malarskich poprzez obróbkę hydrodynamiczną z wykorzystaniem myjki ciśnieniowej w dostępnych lokalizacjach, mechaniczną z wykorzystaniem szczotek stalowych na wiertarkach, szlifierek kątowych oraz ręcznie za pomocą papieru ściernego, szczotek stalowych, skrobaków ręcznych, młotków itp..
- Przeprowadzenie robót ślusarskich polegających na wymianie elementów zdegradowanych korozyjnie zwłaszcza stopek mocujących balustradę do gzymsów.
- Przygotowanie powierzchni do nanoszenia nowych powłok malarskich poprzez usunięcie zapylenia powierzchni, zanieczyszczeń tłuszczowych i uzyskanie odpowiedniej przyczepności nowych powłok malarskich poprzez wykorzystanie odpowiednich środków chemicznych
- Naniesienie nowych powłok malarskich wykorzystując gotowe systemy farb renowacyjnych. Jako farby renowacyjne należy rozumieć farby epoksydowo-poliuretanowe. Ostatnia warstwa we wszystkich elementach malowanych musi być farbą poliuretanową o **kolorze szarym RAL 7042. Grubość nowych powłok malarskich powinna wynosić minimum 120 µm.** Przed nanoszeniem nowych powłok malarskich należy przeprowadzić pomiar grubości aktualnego zabezpieczenia antykorozyjnego na balustradach.

W czasie wykonywania robót należy wygrodzić teren prowadzenia robót i zabezpieczyć go przed osobami postronnymi zapewniając ciągłość ruchu pieszym. W pobliżu budowy należy zorganizować zaplecze socjalne wyposażone w szatnie dla pracowników oraz przenośną toaletę. Po zakończeniu robót budowlanych należy przekazać Zamawiającemu dowód utylizacji materiałów odpadowych uzyskanych w trakcie wykonywania robót budowlanych.

Wykonawca robót odpowiada za zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi oraz za teren przyległy do obszaru inwestycji w przypadku jego wykorzystania za zgodą właściciela terenu. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót budowlanych należy zatwierdzić u Zamawiającego projekt technologiczny, wykonać, wprowadzić i odebrać tymczasową organizację ruchu oraz wystąpić do ZDM Poznań o zajęcie pasa drogowego w miejscu prowadzenia robót budowlanych.

### **Kolejność wykonywania renowacji balustrad:**

1. Wykonanie projektu technologicznego renowacji balustrad.
2. Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i uzyskanie jej akceptacji przez jednostki miejskie.
3. Zabezpieczenie istniejącej zieleni miejskiej.
4. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zapewniającej poruszanie się pieszym użytkownikom w pobliżu miejsc prowadzenia robót.
5. Organizacja zaplecza budowy.
6. Oczyszczenie i renowacja gzymsów.
7. Oczyszczenie elementów stalowych z zanieczyszczeń, produktów korozji, odspojonych powłok malarskich.
8. Prace ślusarskie polegające na wymianie uszkodzonych elementów stalowych.
9. Przygotowanie powierzchni stalowych do nałożenia nowych powłok malarskich
10. Nałożenie nowych systemowych powłok malarskich.
11. Uporządkowanie terenu budowy

### **Zakres robót objętych zamówieniem:**

Zakres robót budowlanych znajduje się w załączniku do zamówienia.. Zamówienie zostanie rozliczone jako ryczałt po wykonaniu wszystkich robót budowlanych i wykonaniu dokumentacji powykonawczej.

Wszystkie materiały wykorzystywane podczas remontu muru oporowego muszą spełniać POLSKIE NORMY BUDOWLANE, a przed wbudowaniem materiałów Wykonawca musi przedstawić nadzorowi Karty Techniczne poszczególnych materiałów.

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia w miejscu wykonywania robót budowlanych tablicy informacyjnej o prowadzonym remoncie wg wzoru umieszczonego na stronie internetowej <http://zdm.poznan.pl/pl/tablice-informacyjne-o-inwestycjach-remontach-i-utrudnieniach>

**Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej**

## **Termin wykonania zamówienia**

24 sierpnia 2018r.

## **Warunki uczestnictwa**

Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowo złożona oferta oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego i kadrowego do wykonania zadania (wskazanie osoby nadzorującej prowadzenie robót, posiadających uprawnienia budowlane do prowadzenia robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno budowlanej lub inżynierijno mostowej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane). Do ofert należy dołączyć wykaz brygady roboczej w składzie co najmniej 3 osobowym, która będzie realizowała zadanie. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób nadzorujących wykonanie robót budowlanych (uprawnienia budowlane z potwierdzeniem opłacenia składek w Polskiej Izbie Inżynierów). Wykonawca powinien się wykazać doświadczeniem w realizacji przynajmniej jednego podobnego zadania, wykonanego dla poznańskich jednostek miejskich w przeciągu 3 ostatnich lat o wartości co najmniej 50 000 zł netto, wykonanych prawidłowo pod względem technicznym i terminowo. Firmy, które realizowały zadania dla ZDM Poznań w przeciągu 3 ostatnich lat i nie wywiązały się z ich realizacji w terminie umownym lub nie uregulowały kwestii formalnych lub finansowych w terminie zostaną wykluczone z postępowania. Wykonawca do oferty dołącza oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie i zapoznaniu się z aktualnym stanem muru oporowego. Kryterium wyboru będzie stanowiła cena.

## **Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego**

TO.342.227.1.2018

## **Miejsce i sposób złożenia oferty:**

Oferty można składać osobiście w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zadania i nr referencyjnym oraz informacją „**nie otwierać przed 18.06.2018 godz. 12:00- oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres [zdm@zdm.poznan.pl](mailto:zdm@zdm.poznan.pl) z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania i nr referencyjnego. Wykorzystując drogę elektroniczną oferent winien być świadomy, że nie ma

możliwości zagwarantowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.

**Termin składania ofert**

Oferty należy złożyć w terminie 15.06.2018r. godz. 14:00

**Data i godzina otwarcia ofert**

Otwarcie ofert nastąpi 18.06.2018r. o godz. 12:00 w siedzibie Wydziału Utrzymania Obiektów Inżynierskich

Osoba wprowadzająca zaproszenie do składania ofert

Krzysztof Wiese