

PRZEDMIAR

Nazwa zadania:

Projekt zmiany stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu Serbska - Wilczak

Lp.	Rodzaj robót Opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka	Ilość
1	2	3	4
1. Skrzyżowanie Serbska - Wilczak			
1.1	Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego	m2	215,90
1.1.1	P-21a	m2	17,10
1.1.2	P-8d krótki	m2	1,50
1.1.3	P-8b krótki	m2	6,00
1.1.4	P-2a	m2	0,10
1.1.5	P-7b	m2	7,40
1.1.6	P-7a	m2	3,80
1.1.7	P-4	m2	0,80
1.1.8	P-2b	m2	0,90
1.1.9	P-1e	m2	4,40
1.1.10	P-23	m2	2,10
1.1.11	P-10	m2	116,20
1.1.12	P-8a krótki	m2	25,20
1.1.13	P-1c	m2	1,80
1.1.14	P-8f krótki	m2	17,60
1.1.15	P-8a mini	m2	1,20
1.1.16	P-8e krótki	m2	6,60
1.1.17	P-17	m2	3,20
1.2	Demontaż oznakowania pionowego	szt.	22,00
1.3	Demontaż słupków i wysięgników do znaków pionowych	szt.	7,00
1.4	Wykonanie oznakowania poziomego	m2	271,80
1.4.1	P-21a	m2	60,00
1.4.2	P-26	m2	4,20
1.4.3	P-23	m2	4,90
1.4.4	P-1e	m2	6,40
1.4.5	P-7b	m2	49,20
1.4.6	P-7a	m2	7,30
1.4.7	P-2b	m2	19,10
1.4.8	P-4	m2	4,10
1.4.9	P-2a	m2	3,70
1.4.10	P-17	m2	4,60
1.4.11	P-10/11	m2	60,80
1.4.12	P-10	m2	16,80
1.4.13	P-11	m2	7,20
1.4.14	P-13	m2	6,30
1.4.15	P-8a mini	m2	3,60
1.4.16	P-22 krótki	m2	6,60
1.4.17	P-1c	m2	2,00
1.4.18	P-1d	m2	5,00
1.5	Powierzchnia jezdni wykonana w kolorze czerwonym z masy żywicznej	m2	79,30
1.6	Montaż nowych słupków do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	9,00
1.7	Montaż wysięgników do znaków drogowych z rur stalowych mocowanych do sygnalizatorów	szt.	6,00
1.8	Montaż słupków drogowych z rur stalowych i wysięgników - znaków przenoszonych	szt.	1,00
1.9	Montaż separatorów U-25a	szt.	41,00
1.10	Montaż znaku U-5b	szt.	1,00
1.11	Montaż tablic znaków drogowych - tablice znaków przenoszonych	szt.	12,00
1.12	Montaż tablic znaków drogowych - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne	-	-
1.12.1	Znaki pionowe z grupy mini	szt.	8,00
	C-13a	szt.	2,00
	B-2	szt.	2,00
	C13/16	szt.	2,00
	D-1	szt.	1,00
	C-9	szt.	1,00
1.12.2	Znaki pionowe z grupy średnie	szt.	23,00
	T-22	szt.	3,00
	F-6	szt.	1,00
	F-15	szt.	2,00
	T-23b	szt.	1,00
	A-7	szt.	2,00
	D-4b	szt.	1,00
	F-11	szt.	4,00
	D-6b	szt.	6,00
	D-6	szt.	3,00