

PRZEDMIAR ROBÓT (OFERTA)

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY BUDOWLANE W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA UL. CHEŁMOŃSKIEGO (ODC. WY-
SPIAŃSKIEGO - GROTTGERA ; STRONA ZACHODNIA) W POZNANIU
ADRES INWESTYCJI : Poznań
INWESTOR : Zarząd Dróg Miejskich
ADRES INWESTORA : ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
BRANŻA : DROGOWA

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Rob budowl strefa SPP - ul. Chełmońskiego (odc. Wyspiańskiego - Grottgera str zach) przedmiar_oferta

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451						
2	ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451						
3	PODBUDOWY Kod CPV - grupa 452						
4	NAWIERZCHNIE						
5	ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452						
6	ROBOTY INNE						
	RAZEM						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY BUDOWLANE W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA UL. CHEŁMOŃSKIEGO (ODC. WYSPIANSKIEGO - GROTTGERA ; STRONA ZACHODNIA) W POZNANIU						
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451				
1	KNR 2-31 0810-02	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	120.00		
2	KNR 2-31 0815-06	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	842.20		
3	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm (chodniki i zjazdy)	m ²	7.90		
4	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	241.00		
5	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu	m ³	9.64		
6	KNR 2-31 0813-04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	349.00		
7	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	27.92		
8	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowcze	m ³	139.57		
9	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowczym (odległość określi oferent)	m ³	139.57		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451						
2		ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451				
10	KNR 2-01 0206-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi (odległość określi oferent)	m ³	181.41		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451						
3		PODBUDOWY Kod CPV - grupa 452				
11	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	970.10		
12	KNR 2-31 0109-03 + KNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	970.10		
13	KNR 2-31 0118-01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m ²	970.10		
14	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	349.00		
15	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m ²	349.00		
Razem dział: PODBUDOWY Kod CPV - grupa 452						
4		NAWIERZCHNIE				
16	KNR AT-03 0102-02/03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja	m ²	349.00		
17	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie materiału pofrezowego na Bazę ZDM ul. Energetyczna 4	m ³	17.45		
18	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²	349.00		
19	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu cegła koloru szarego o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wjazdy)	m ²	82.70		
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
5		ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452				
20	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	27.92		
21	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	349.00		
22	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³	9.64		
23	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	241.00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24	KNR 2-31 0502-d.5 04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	887.40		
Razem dział: ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452						
6	ROBOTY INNE					
25	KNR 2-31 1406-d.6 02	Regulacja pionowa studzienek dla kraterk ściekowych ulicznych	szt.	5.00		
26	KNR 2-31 1406-d.6 05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	17.00		
27	KNR 2-31 1406-d.6 04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	8.00		
Razem dział: ROBOTY INNE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

Rob budowl strefa SPP - ul. Chełmońskiego (odc. Wyspiańskiego - Grottgera str zach) przedmiar_oferta

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY BUDOWLANE W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA UL. CHEŁMOŃSKIEGO (ODC. WYSPIAŃSKIEGO - GROTTGERA ; STRONA ZACHODNIA) W POZNANIU						
1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451			
1	KNR 2-31 d.1 0810-02	D- 01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 120	m ² m ²	 120.00	
					RAZEM	120.00
2	KNR 2-31 d.1 0815-06	D- 01.02.04.	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 842.20	m ² m ²	 842.20	
					RAZEM	842.20
3	KNR 2-31 d.1 0803-03 0803-04	D- 01.02.04.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm (chodniki i zjazdy) 7.9	m ² m ²	 7.90	
					RAZEM	7.90
4	KNR 2-31 d.1 0814-02	D- 01.02.04.	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 241	m m	 241.00	
					RAZEM	241.00
5	KNR 2-31 d.1 0812-03	D- 01.02.04.	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu poz.4*0.04	m ³ m ³	 9.64	
					RAZEM	9.64
6	KNR 2-31 d.1 0813-04	D- 01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 349	m m	 349.00	
					RAZEM	349.00
7	KNR 2-31 d.1 0812-03	D- 01.02.04.	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu poz.6*0.08	m ³ m ³	 27.92	
					RAZEM	27.92
8	KNR 4-04 d.1 1103-01	D- 01.02.04.	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowcze (poz.1*0.06+poz.2*0.05+poz.3*0.05+poz.4*0.08*0.3+poz.5+poz.6*0.2*0.+poz.7)*1.5	m ³ m ³	 139.57	
					RAZEM	139.57
9	KNR 4-04 d.1 1103-04 1103-05	D- 01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowczym (odległość określi oferent) poz.8	m ³ m ³	 139.57	
					RAZEM	139.57
2			ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451			
10	KNR 2-01 d.2 0206-02 0214-04	D- 02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi (odległość określi oferent) 970.1*0.17*1.1	m ³ m ³	 181.41	
					RAZEM	181.41
3			PODBUDOWY Kod CPV - grupa 452			
11	KNR 2-31 d.3 0103-02	D- 04.01.01.	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 970.1	m ² m ²	 970.10	
					RAZEM	970.10
12	KNR 2-31 d.3 0109-03 + KNR 2-31 0109-04	D- 04.06.01.	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.11	m ² m ²	 970.10	
					RAZEM	970.10
13	KNR 2-31 d.3 0118-01	D- 04.06.01.	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem poz.12	m ² m ²	 970.10	
					RAZEM	970.10
14	KNR 2-31 d.3 1004-06	D- 04.03.01 a	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 349	m ² m ²	 349.00	
					RAZEM	349.00

OBMIAR

Rob budowl strefa SPP - ul. Chełmońskiego (odc. Wyspiańskiego - Grottgera str zach) przedmiar_oferta

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-31 d.3 1004-07	D- 04.03.01 a.	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową poz.14	m ² m ²	 349.00	 349.00
					RAZEM	349.00
4			NAWIERZCHNIE			
16	KNR AT-03 d.4 0102-02/03	D- 05.03.11.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja poz.14	m ² m ²	 349.00	 349.00
					RAZEM	349.00
17	KNR 4-04 d.4 1103-04 1103-05	D- 05.03.11.	Wywiezienie materiału poprezowego na Bazę ZDM ul. Energetyczna 4 poz.16*0.05	m ³ m ³	 17.45	 17.45
					RAZEM	17.45
18	KNR 2-31 d.4 0310-05	D- 05.03.05 a.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm poz.16	m ² m ²	 349.00	 349.00
					RAZEM	349.00
19	KNR 2-31 d.4 0511-03	D- 05.03.23.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu cegła koloru szarego o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wjazdy) 82.7	m ² m ²	 82.70	 82.70
					RAZEM	82.70
5			ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452			
20	KNR 2-31 d.5 0402-04	D- 08.01.0 b.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.7	m ³ m ³	 27.92	 27.92
					RAZEM	27.92
21	KNR 2-31 d.5 0403-04	D- 08.01.01 b.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.6	m m	 349.00	 349.00
					RAZEM	349.00
22	KNR 2-31 d.5 0402-04	D- 08.03.01.	Ława pod obrzeża betonowa z oporem poz.23*0.04	m ³ m ³	 9.64	 9.64
					RAZEM	9.64
23	KNR 2-31 d.5 0407-05	D- 08.03.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.4	m m	 241.00	 241.00
					RAZEM	241.00
24	KNR 2-31 d.5 0502-04	D- 08.02.01.	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 887.4	m ² m ²	 887.40	 887.40
					RAZEM	887.40
6			ROBOTY INNE			
25	KNR 2-31 d.6 1406-02		Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych 5	szt. szt.	 5.00	 5.00
					RAZEM	5.00
26	KNR 2-31 d.6 1406-05		Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 17	szt. szt.	 17.00	 17.00
					RAZEM	17.00
27	KNR 2-31 d.6 1406-04		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 5+3	szt. szt.	 8.00	 8.00
					RAZEM	8.00