

## PRZEDMIAR ROBÓT (OFERTA)

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. POZDAWNICKA (ODC. ŻŁOTOWSKA - BUKOWSKA ;  
STRONA WSCHODNIA) W POZNANIU  
ADRES INWESTYCJI : Poznań  
INWESTOR : Zarząd Dróg Miejskich  
ADRES INWESTORA : ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań  
BRANŻA : DROGOWA

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Remont chodnika - ul. Pozdawnicka (odc. Złotowska - Bukowska ; str wsch) przedmiar\_oferta

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451							
2	ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451							
3	PODBUDOWY Kod CPV - grupa 452							
4	NAWIERZCHNIE							
5	ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452							
6	ROBOTY INNE							
	RAZEM							

Słownie:

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. POZDAWNICKA (ODC. ŻŁOTOWSKA - BUKOWSKA ; STRONA WSCHODNIA) W POZNANIU.</b>						
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b> <b>Kod CPV - grupa 451</b>				
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	400.00		
d.1	0101-01					
2	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	200.00		
d.1	03 0803-04					
3	KNR 2-31 0810-02	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	284.70		
d.1	02					
4	KNR 2-31 0815-06	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	285.50		
d.1	06					
5	KNR 2-31 0813-04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	24.50		
d.1	04					
6	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>	1.96		
d.1	03					
7	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	175.50		
d.1	02					
8	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu	m <sup>3</sup>	7.02		
d.1	03					
9	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>	84.03		
d.1	01					
10	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym (odległość określi oferent)	m <sup>3</sup>	84.03		
d.1	04 1103-05					
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
Kod CPV - grupa 451						
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b> <b>Kod CPV - grupa 451</b>				
11	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (odległość określi oferent)	m <sup>3</sup>	125.72		
d.2	02 0214-04					
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
Kod CPV - grupa 451						
<b>3</b>		<b>PODBUDOWY</b> <b>Kod CPV - grupa 452</b>				
12	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>	680.00		
d.3	02					
13	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	680.00		
d.3	03 + KNR 2-31 0109-04					
14	KNR 2-31 0118-01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m <sup>2</sup>	680.00		
d.3	01					
15	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>	200.00		
d.3	06					
16	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	200.00		
d.3	07					
Razem dział: PODBUDOWY						
Kod CPV - grupa 452						
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>				
17	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryswych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>	200.00		
d.4	05 0310-06					
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
<b>5</b>		<b>ELEMENTY ULIC</b> <b>Kod CPV - grupa 452</b>				
18	KNR 2-31 0402-04	Ława pod oporniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	32.00		
d.5	04					
19	KNR 2-31 0403-03	Oporniki betonowe o wymiarach 10x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	400.00		
d.5	03					
20	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	7.02		
d.5	04					
21	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	175.50		
d.5	05					
22	KNR 2-31 0511-03	Chodniki i wjazdy z kostki brukowej betonowej typu cegła koloru szarego o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	680.00		
d.5	03					
Razem dział: ELEMENTY ULIC						
Kod CPV - grupa 452						
<b>6</b>		<b>ROBOTY INNE</b>				

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23	KNR 2-31 1406-d.6 03	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych	szt.	1.00		
24	KNR 2-31 1406-d.6 04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	1.00		
25	KNR 2-31 1406-d.6 05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	17.00		
Razem dział: ROBOTY INNE						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie:

Remont chodnika - ul. Pozdawnicka (odc. Złotowska - Bukowska ; str wsch) przedmiar\_oferta

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. POZDAWNICKA (ODC. ZŁOTOWSKA - BUKOWSKA ; STRONA WSCHODNIA) W POZNANIU.</b>						
<b>1</b>			<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b> <b>Kod CPV - grupa 451</b>			
1	KNR AT-03	D-01.02.04.	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.1	0101-01		400	m	400.00	
					RAZEM	400.00
2	KNR 2-31	D-01.02.04.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-03 0803-04		400*0.5	m <sup>2</sup>	200.00	
					RAZEM	200.00
3	KNR 2-31	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0810-02		284.7	m <sup>2</sup>	284.70	
					RAZEM	284.70
4	KNR 2-31	D-01.02.04.	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-06		285.50	m <sup>2</sup>	285.50	
					RAZEM	285.50
5	KNR 2-31	D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0813-04		24.5	m	24.50	
					RAZEM	24.50
6	KNR 2-31	D-01.02.04.	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>		
d.1	0812-03		poz.5*0.08	m <sup>3</sup>	1.96	
					RAZEM	1.96
7	KNR 2-31	D-01.02.04.	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02		175.50	m	175.50	
					RAZEM	175.50
8	KNR 2-31	D-01.02.04.	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu	m <sup>3</sup>		
d.1	0812-03		poz.7*0.04	m <sup>3</sup>	7.02	
					RAZEM	7.02
9	KNR 4-04	D-01.02.04.	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowcze	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-01		(poz.2*0.05+poz.3*0.06+poz.4*0.05+poz.5*0.20*0.3+poz.6+poz.7*0.08*0.3+poz.8)*1.5	m <sup>3</sup>	84.03	
					RAZEM	84.03
10	KNR 4-04	D-01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowczym (odległość określi oferent)	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-04 1103-05		poz.9	m <sup>3</sup>	84.03	
					RAZEM	84.03
<b>2</b>			<b>ROBOTY ZIEMNE</b> <b>Kod CPV - grupa 451</b>			
11	KNR 2-01	D-02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi (odległość określi oferent)	m <sup>3</sup>		
d.2	0206-02 0214-04		125.72	m <sup>3</sup>	125.72	
					RAZEM	125.72
<b>3</b>			<b>PODBUDOWY</b> <b>Kod CPV - grupa 452</b>			
12	KNR 2-31	D-04.01.01.	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>		
d.3	0103-02		680	m <sup>2</sup>	680.00	
					RAZEM	680.00
13	KNR 2-31	D-04.06.01.	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.3	0109-03 + KNR 2-31 0109-04		10 cm	m <sup>2</sup>	680.00	
			poz.12		RAZEM	680.00
14	KNR 2-31	D-04.06.01.	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m <sup>2</sup>		
d.3	0118-01		poz.13	m <sup>2</sup>	680.00	
					RAZEM	680.00
15	KNR 2-31	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>		
d.3	1004-06	a	200	m <sup>2</sup>	200.00	
					RAZEM	200.00

## OBMIAR

Remont chodnika - ul. Pozdawnicka (odc. Złotowska - Bukowska ; str wsch) przedmiar\_oferta

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-31 d.3 1004-07	D- 04.03.01 a.	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową  poz.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  200.00	  
					RAZEM	200.00
<b>4</b>			<b>NAWIERZCHNIE</b>			
17	KNR 2-31 d.4 0310-05 0310-06	D- 05.03.05 a.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm  200	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  200.00	  
					RAZEM	200.00
<b>5</b>			<b>ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452</b>			
18	KNR 2-31 d.5 0402-04	D- 08.01.0 b.	Ława pod oporniki betonowa z oporem  poz.19*0.08	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  32.00	  
					RAZEM	32.00
19	KNR 2-31 d.5 0403-03	D- 08.01.01 b.	Oporniki betonowe o wymiarach 10x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej  400	m  m	  400.00	  
					RAZEM	400.00
20	KNR 2-31 d.5 0402-04	D- 08.03.01.	Ława pod obrzeża betonowa z oporem  poz.21*0.04	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  7.02	  
					RAZEM	7.02
21	KNR 2-31 d.5 0407-05	D- 08.03.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 175.50	m  m	  175.50	  
					RAZEM	175.50
22	KNR 2-31 d.5 0511-03	D- 08.02.02.	Chodniki i wjazdy z kostki brukowej betonowej typu cegła koloru szarego o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 680	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  680.00	  
					RAZEM	680.00
<b>6</b>			<b>ROBOTY INNE</b>			
23	KNR 2-31 d.6 1406-03		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych  1	szt.  szt.	  1.00	  
					RAZEM	1.00
24	KNR 2-31 d.6 1406-04		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych  1	szt.  szt.	  1.00	  
					RAZEM	1.00
25	KNR 2-31 d.6 1406-05		Regulacja pionowa studzienek telefonicznych  17	szt.  szt.	  17.00	  
					RAZEM	17.00