

PRZEDMIAR ROBÓT (OFERTA)

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. SZCZEPANKOWO (ODC. OD ZAKOŃCZENIA ROBÓT 2017
- OLIWKOWA) W POZNANIU
ADRES INWESTYCJI : Poznań
INWESTOR : Zarząd Dróg Miejskich
ADRES INWESTORA : ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
BRANŻA : DROGOWA

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Remont chodnika - ul. Szczepankowo (odc. zak rob 2017 - Oliwkowa)przedmiar_oferta

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451						
2	ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451						
3	PODBUDOWY Kod CPV - grupa 452						
4	ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452						
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV - grupa 452						
	RAZEM						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. SZCZEPANKOWO (ODC. OD ZAKOŃCZENIA ROBÓT 2017 - OLIWKOWA) W POZNA- NIU						
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451				
1	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m ²	677.00		
2	KNR 2-31 0802-07 + KNR 2-31 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 10 cm	m ²	677.00		
3	KNR 2-31 0814-d.1 01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	100.00		
4	KNR 2-31 0812-d.1 03	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu	m ³	4.00		
5	KNR 4-04 1103-d.1 01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	161.02		
6	KNR 4-04 1103-d.1 04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym (odległość określi oferent)	m ³	161.02		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451						
2		ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451				
7	KNR 2-01 0206-d.2 02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (odległość określi oferent)	m ³	37.24		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451						
3		PODBUDOWY Kod CPV - grupa 452				
8	KNR 2-31 0103-d.3 02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	677.00		
9	KNR 2-31 0109-d.3 03 + KNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	677.00		
10	KNR 2-31 0118-d.3 01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m ²	677.00		
Razem dział: PODBUDOWY Kod CPV - grupa 452						
4		ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452				
11	KNR 2-31 0402-d.4 04	Ława pod obrzeża z oporem	m ³	22.00		
12	KNR 2-31 0407-d.4 04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	550.00		
13	KNR 2-31 0502-d.4 04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	677.00		
Razem dział: ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452						
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV - grupa 452				
14	KNR 2-01 0125-d.5 04 + KNR 2-01 0125-07	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²	573.30		
15	KNR 2-01 0212-d.5 05 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (odległość określi oferent)	m ³	57.33		
16	KNR 2-21 0218-d.5 02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³	57.33		
17	KNR 2-21 0401-d.5 04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²	573.30		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV - grupa 452						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. SZCZEPANKOWO (ODC. OD ZAKOŃCZENIA ROBÓT 2017 - OLIWKOWA) W POZNA- NIU						
1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451			
1	KNR 2-31 d.1 0803-03 0803-04	D- 01.02.04.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m ²		
			677	m ²	677.00	
					RAZEM	677.00
2	KNR 2-31 d.1 0802-07 + KNR 2-31 0802-08	D- 01.02.04.	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 10 cm	m ²		
			677	m ²	677.00	
					RAZEM	677.00
3	KNR 2-31 d.1 0814-01	D- 01.02.04.	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
			100	m	100.00	
					RAZEM	100.00
4	KNR 2-31 d.1 0812-03	D- 01.02.04.	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu	m ³		
			poz.3*0.04	m ³	4.00	
					RAZEM	4.00
5	KNR 4-04 d.1 1103-01	D- 01.02.04.	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowcze (poz.1*0.05+poz.2*0.10+poz.3*0.06*0.3+poz.4)*1.5	m ³		
				m ³	161.02	
					RAZEM	161.02
6	KNR 4-04 d.1 1103-04 1103-05	D- 01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowczym (odległość określi oferent)	m ³		
			poz.5	m ³	161.02	
					RAZEM	161.02
2			ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451			
7	KNR 2-01 d.2 0206-02 0214-04	D- 02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi (odległość określi oferent)	m ³		
			677*0.05*1.1	m ³	37.24	
					RAZEM	37.24
3			PODBUDOWY Kod CPV - grupa 452			
8	KNR 2-31 d.3 0103-02	D- 04.01.01.	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
			677	m ²	677.00	
					RAZEM	677.00
9	KNR 2-31 d.3 0109-03 + KNR 2-31 0109-04	D- 04.06.01.	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
			677	m ²	677.00	
					RAZEM	677.00
10	KNR 2-31 d.3 0118-01	D- 04.06.01.	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m ²		
			poz.8	m ²	677.00	
					RAZEM	677.00
4			ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452			
11	KNR 2-31 d.4 0402-04	D- 08.03.01.	Ława pod obrzeża z oporem	m ³		
			poz.12*0.04	m ³	22.00	
					RAZEM	22.00
12	KNR 2-31 d.4 0407-04	D- 08.03.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			550	m	550.00	
					RAZEM	550.00
13	KNR 2-31 d.4 0502-04	D- 08.02.01.	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
			677	m ²	677.00	
					RAZEM	677.00
5			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV - grupa 452			

OBMIAR

Remont chodnika - ul. Szczepankowo (odc. zak rob 2017 - Oliwkowa)przedmiar_oferta

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-01 d.5 0125-04 + KNR 2-01 0125-07	D- 06.01.01.	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²		
			573.3	m ²	573.30	
					RAZEM	573.30
15	KNR 2-01 d.5 0212-05 0214-04	D- 06.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi (odległość określi oferent)	m ³		
			poz.14*0.1	m ³	57.33	
					RAZEM	57.33
16	KNR 2-21 d.5 0218-02	D- 06.01.01.	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³		
			poz.15	m ³	57.33	
					RAZEM	57.33
17	KNR 2-21 d.5 0401-04	D- 06.01.01.	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²		
			poz.14	m ²	573.30	
					RAZEM	573.30