

Opracowanie dokumentacji projektowej na wprowadzenie zmian w docelowej organizacji ruchu w rejonie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w Poznaniu (program „Bezpieczna Droga do Szkoły”). Gimnazjum Nr 33 przy ul. Wyspiańskiego 27.			PRZEDMIAR ROBÓT - OFERTA			
			Stala organizacja ruchu			
L. P	STWIORB	Nazwa elementu rozliczeniowego	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednost. PLN	Wartość PLN
1	2	3	4	5	6	7
	45233290-8	INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH				
	D-07.01.01	Oznakowanie poziome				
1	D-07.01.01	Likwidacja istniejącego oznakowania poziomego technologią waterjet + powierzchniowe zamknięcie.	m2	52,00		
2	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane: mechanicznie - Malowanie - linie ciągłe (cienkowarstwowe, farbą akrylową).	m2	51,00		
3	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane: mechanicznie - Malowanie - linie przerywane (cienkowarstwowe, farbą akrylową).	m2	9,00		
4	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane: mechanicznie - Malowanie - linie na skrzyżowaniach i przejściach (linie na skrzyżowaniach, przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerów, powierzchnie wyłączone z ruchu, strzałki kierunkowe, koperty) (cienkowarstwowe).	m2	12,00		
5	D-07.01.01	Zamontowanie elementu do nawierzchni: azyl drogowy segmentowy wykonany z granulatu gumowego przykręcany do nawierzchni koloru czerwonego o wym. 50x50x10cm-element wewnętrzny-cena producenta za materiał, robociznę i sprzęt.	szt.	12		
6	D-07.01.01	Zamontowanie elementu do nawierzchni: azyl drogowy segmentowy wykonany z granulatu gumowego przykręcany do nawierzchni koloru czerwonego o wym. 50x50x10cm-element narożny (wyokrąglony) z obrzeżem oznakowanym elementami odbłaskowymi-cena producenta za materiał, robociznę i sprzęt.	szt.	4		
7	D-07.01.01	Zamontowanie elementu do nawierzchni: azyl drogowy segmentowy wykonany z granulatu gumowego przykręcany do nawierzchni koloru czerwonego o wym. 50x50x10cm-element skrajny z obrzeżem oznakowanym elementami odbłaskowymi-cena producenta za materiał, robociznę i sprzęt.	szt.	16		
8	D-07.01.01	Próg zwalniający wyspowy QUARTET 2m x 1,8m.	szt.	6		
	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe				
9	D-07.02.01	Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych.	szt.	1		
10	D-07.02.01	Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych).	szt.	1		
11	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z kotwicą do zabetonowania: z rur stalowych o śr. 70 mm.	szt.	12		
12	D-07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2- tablice znaków wielkości S - średnie z folią odbłaskową 2 generacji (znak A-11a).	szt.	6		
13	D-07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2- tablice znaków wielkości S - średnie z folią odbłaskową 2 generacji (znak B-33 (30)).	szt.	12		
14	D-07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2- tablice znaków wielkości S [600mm x 250mm] - średnie z folią odbłaskową 2 generacji (tabliczka T-1).	szt.	6		
15	D-07.02.01	Słupki przeszkodowe U-5b zespolony ze znakiem C-9 z kołkami (dostarczenie słupka i montaż).	szt.	2		
16	D-07.02.01	Tablica uchylna U-24 z elementami odbłaskowymi.	szt.	44		
RAZEM						
WARTOŚĆ ROBÓT - STAŁA ORGANIZACJA RUCHU (bez Vat)						