

Opracowanie dokumentacji projektowej na wprowadzenie zmian w docelowej organizacji ruchu w rejonie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w Poznaniu (program „Bezpieczna Droga do Szkoły”). Stała organizacja ruchu w ulicy Matejki.			PRZEDMIAR ROBÓT - OFERTA			
			Stała organizacja ruchu			
L. P	STWiORB	Nazwa elementu rozliczeniowego	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednost. PLN	Wartość PLN
1	2	3	4	5	6	7
	45233290-8	INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH				
	D-07.01.01	Oznakowanie poziome				
1	D-07.01.01	Likwidacja istniejącego oznakowania poziomego technologią waterjet + powierzchniowe zamknięcie.	m2	30,00		
2	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane: mechanicznie - Malowanie - linie ciągłe (cienkowarstwowe, farbą akrylową).	m2	51,00		
3	D-07.01.01	Próg zwalniający wyspowy QUARTET 2m x 1,8m.	szt.	12		
	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe				
4	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z kotwicą do zabetonowania: z rur stalowych o śr. 70 mm.	szt.	19		
5	D-07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2- tablice znaków wielkości S - średnie z folią odblaskową 2 generacji (znak A-11a).	szt.	12		
6	D-07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2- tablice znaków wielkości S - średnie z folią odblaskową 2 generacji (znak B-33 (30), B-34 (30)).	szt.	20		
7	D-07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2- tablice znaków wielkości S [600mm x 250mm] - średnie z folią odblaskową 2 generacji (tabliczka T-1).	szt.	12		
8	D-07.02.01	Tablica uchylna U-24 z elementami odblaskowymi.	szt.	67		
RAZEM						
WARTOŚĆ ROBÓT - STAŁA ORGANIZACJA RUCHU (bez Vat)						