

Ogłoszenie w postępowaniu o wartości do 30 tys. euro**Dane kontaktowe**

Miasto Poznań, Zarząd Dróg Miejskich,
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań,
NIP 209-00-01-440, Regon 631257822

Nazwa postępowania

Dot.: Budowa przepustu w ciągu ul. Boreckiej na rowie Rów Polny w Poznaniu.

Nazwa komórki, osoba do kontaktu

Wydział Utrzymania Obiektów Inżynierskich; tel. 61 652-96-46;
Zbyszko Kamiński; zkaminski@zdm.poznan.pl

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu **przepustu w ciągu ul. Boreckiej na rowie Rów Polny w Poznaniu.**

Parametry i lokalizacja istniejącego przepustu:

Istniejący teren zlokalizowany jest w ciągu ul. Boreckiej w Poznaniu, na przecięciu z rowem o nazwie Rów Polny (dz. nr 10, ark. 6, Obr. Splawie). W miejscu budowy nowego przepustu przebiega droga o nawierzchni gruntowej szerokości ok. 3,5 m. Pod konstrukcją drogi znajduje się prawdopodobnie przepust o średnicy 80 mm z kręgów betonowych. Dokładna lokalizacja przepustu oraz ocena jego stanu technicznego jest niemożliwa z uwagi na występujące znaczne zamulenie oraz prawdopodobnie całkowite uszkodzenie przepustu. Od strony górnej i dolnej wody zlokalizowany jest rów, który na dzień dzisiejszy jest całkowicie zamulony. Z uwagi na powyższy stan, woda z rowu rozlewa się po terenie tworząc rozlewiska i częściowe podtopienie istniejącej drogi.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu inwestycji wraz z przedmiarem robót, zawarto w załączonym projekcie (do pobrania).

Przedmiar robót dołączony do przetargu wskazuje wielkości robót niezbędnych do wykonania zadania.

Podstawowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

- w czasie wykonywania robót należy wygrodzić teren budowy zabezpieczając go przed osobami postronnymi.
- w kosztach przewidzieć ustawienie zaplecza socjalnego wraz z toaletami przenośnymi (w razie konieczności ochrona obiektu) a po zakończeniu robót uporządkowanie zaplecza budowy,
- po zakończeniu robót należy dostarczyć Zamawiającemu Dokumentację powykonawczą, materiały wykorzystywane podczas realizacji inwestycji muszą spełniać POLSKIE NORMY BUDOWLANE, przed wbudowaniem materiałów Wykonawca musi przedstawić nadzorowi Karty Techniczne poszczególnych materiałów.
- Odbiór robót zostanie przeprowadzony w oparciu o specyfikacje techniczne oraz POLSKIE NORMY BUDOWLANE,
- zamówienie zostanie rozliczone jako ryczałt po wykonaniu wszystkich robót budowlanych i wykonaniu dokumentacji powykonawczej,
- okres gwarancji dla zamówienia wynosi 48 miesięcy,

Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia w miejscu wykonywanych robót budowlanych tablicy informacyjnej o prowadzonym remoncie wg wzoru umieszczonego na stronie internetowej <https://zdm.poznan.pl/pl/tablice-informacyjne-o-inwestycjach-remontach-i-utrudnieniach>

Warunkiem uczestnictwa jest:

- prawidłowo wypełniony załącznik (przedmiar robót),
- referencje potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu tego rodzaju prac: oferent winien wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonywał usługę polegającą na wykonywaniu tego typu obiektów o wartości robót powyżej 50 tysięcy zł. brutto obejmującą wykonywanie tego typu obiektów. W celu potwierdzenia wykonywania w/w usługi do oferty należy załączyć wykaz usług lub jednej usługi o której mowa powyżej z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonywania oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługa wskazana w wykazie została wykonana terminowo i w sposób należyty.
- do oferty należy dołączyć dokumenty kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do prowadzenia robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub mostowej).
- Wykonawca jest zobowiązany do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego i kadrowego do wykonania zadania (wskazanie osoby nadzorującej wymienione osoby),

Niedostarczenie powyższych dokumentów będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Termin składania ofert do dnia 02.10.2018r. do godz. 14:00 (wtorek)

Otwarcie ofert do dnia 03.10.2018r. do godz. 12:00 (środa)

Termin realizacji do dnia 15.11.2018r.