

TI.ZL.3412.34.2018

**Wymiana konstrukcji wsporczej i tablicy VMS na stacji pogodowej Poznań-Franowo wraz z wymianą przewodu zasilającego****Opis przedmiotu zamówienia:**

- a. Zadanie obejmuje demontaż słupa wsporczego (odkręcenie od stopy fundamentowej, odłączenie zasilania w skrzynce w słupie) i tablicy wyświetlające dane pogodowe ze stacji pogodowej, na ul. Krzywoustego w Poznaniu, ok. 150 m za Rondem Rataje w kier. Katowic. Zadanie obejmuje także: zabezpieczenie przed porażeniem i uszkodzeniem pozostającego w stopie fundamentowej okablowania, przewiezenie zdemontowanego słupa i konstrukcji wsporczej do dowolnego punktu skupu złomu w granicach województwa wielkopolskiego, przewiezenie tablicy o zmiennej treści do dowolnego punktu zbiórki elektrośmieci. Po przewiezeniu stali do punktu skupu złomu wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć do zamawiającego dokument przyjęcia PZ, celem wystawienia przez zamawiającego karty przekazania odpadów oraz faktury za sprzedaż złomu.
- b. Zadanie obejmuje montaż nowej tablicy VMS i nowej konstrukcji wsporczej dla tablicy, z funkcją wyświetlania znaku A-30, temperatury powietrza na 2 n.p.t. i przygruntowej, mierzonej przez stację pogodową na Wiadukcie Franowo i przekazywanej bezprzewodowo z tejże stacji. Chrominancja, luminancja, kąt rozsyłu i kontrast zgodny z PN.
- c. Zadanie obejmuje wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego na Wiadukcie Franowo. Przewód częściowo wieszony kanałami kablowymi na wiadukcie, częściowo prowadzony pod ziemią. Części podziemnej kabla nie trzeba wykopywać. W skład zadania wchodzi także włączenie przewodu do instalacji w skrzynce oświetleniowej, przy stacji transformatorowej na łączniku Torowa-Ługańska. Długość przewodu – ok. 180 mb.
- d. Obszar prac powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Prace utrzymaniowe w pasie drogowym wykonywane muszą być przy nieprzerwanym ruchu ulicznym. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu w czasie trwania robót, tj. oznakowania ich zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 170, poz. 1393 ze zm.) i prowadzenia w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu.
- e. Po prawidłowym zakończeniu prac sporządzony zostanie protokół odbioru, który po obustronnym podpisaniu stanowi niezbędny załącznik do faktury końcowej warunkujący jej zapłatę.

**Numer referencyjny nadany przez zamawiającego:** TI.ZL.3412.34.2018**Dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** Nie dopuszcza się do złożenia oferty wariantowej lub częściowej. Dopuszcza się, aby wykonawca powierzył prowadzenie prac elektrycznych, ziemnych i/lub transportowych innemu, wyspecjalizowanemu podmiotowi.**Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:** do 15 grudnia 2018 r.**Warunki uczestnictwa:** brak**Termin składania ofert:** 25 października 2018 r.**Data, godzina otwarcia ofert:** 26 października 2018 r., godz. 11:00

**Miejsce złożenia ofert:** Kancelaria ZDM, ul. Wilczak 17, Poznań

**Pouczenie:** Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie. W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją „nie otwierać przed 26.10.2018 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.

**Uwaga:** Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres [zdm@zdm.poznan.pl](mailto:zdm@zdm.poznan.pl), z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis „nie otwierać przed 26.10.2018 – oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”.

Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.