

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przebudowa i rozbudowa tymczasowego parkingu naziemnego,
przewidziana do realizacji na działce nr 1/3, ark.05, obręb Poznań oraz na działce 93/4, ark. 16, obręb Śródka,
położonych w Poznaniu przy ul. Chwaliszewo
ETAP II

Poz.	Nr Szczegółowej Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opisane kodem CPV)	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
*	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8	*	*	*	*
1	D.01.02.01	Wycinka krzewów	m ²	255,0		
2	D.01.02.04	Roboty rozbiórkowe:				
3		Ogrodzenie siatkowe	m	219		
4		Krawężnik betonowy	m	513,0		
		Nawierzchnia z prefabrykatów betonowych	m ²	182,0		
*	D.04.00.00	PODBUDOWY CPV 4533200-1	*	*	*	*
5	D.04.01.01	Wykonanie korytowania wraz z zagęszczeniem podłoża pod: - miejsca postojowe gr. 80 cm	m ²	1 688,5		
6	D.04.04.01	Warstwa mrozochronna z gruntu naturalnego niespoitego niewysadzinowego gr. 40 cm	m ³	675,4		
7	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 22 cm	m ²	1 688,5		
*	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE CPV 45233220-7	*	*	*	*
8	D.05.03.23a	Płyty ażurowe na podsypce grysowo - piaskowej gr. 5 cm wraz z wypełnieniem kruszywem (miejsca postojowe)	m ²	1 364,0		
9		Kostka brukowa ekologiczna gr. 8 cm na podsypce grysowo - piaskowej gr. 5 cm wraz z wypełnieniem kruszywem (droga manewrowa)	m ²	265,0		
10		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3 cm (chodnik)	m ²	59,50		
*	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233000-9	*	*	*	*
11	D.06.01.01	Reprofilacja powierzchni wraz z obsianiem trawą	m ²	577,0		
12		Umocnienie skarp prefabrykowanymi płytami ażurowymi	m ²	14,0		
*	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*	*	*
13	D.07.06.01	Ogrodzenie siatkowe	m	165,00		
*	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC CPV 45233121-3	*	*	*	*
14	D.08.01.01	Krawężnik betonowy 20x30x100 cm typu ciężkiego na ławie z oporem	m	714,0		
15		Krawężnik betonowy 20x30x100 cm obniżony typu ciężkiego na ławie z oporem	m	310,0		
16		Opornik betonowy 25x12x100 na ławie z oporem zatopiony	m	26,50		
17	D.08.03.01	Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie z oporem	m	34,00		
*	D.10.00.00	INNE ROBOTY	*	*	*	*
18	D.10.00.00a	Stojaki rowerowe	szt.	7		
19		Zieleń izolacyjna w postaci żywopłotu	m	175		
ŁĄCZNIE (NETTO)						-
PODATEK VAT 23% (zgodnie z obowiązującymi przepisami)						-
Łącznie kwota z podatkiem VAT						-