

## PRZEDMIAR ROBÓT (OFERTA)

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY BUDOWLANE W GRANICACH STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA UL. ORZESZKOWEJ  
(ODC. MATEJKI - ŚNIADECKICH ; STRONA PÓŁNOCNA) W POZNANIU.  
ADRES INWESTYCJI : Poznań  
INWESTOR : Zarząd Dróg Miejskich  
ADRES INWESTORA : ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań  
BRANŻA : DROGOWA

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

ul. Orzeszkowej (odc. Matejki - Śniadeckich ; strona północna) - rob budowl SPP przedmiar\_oferta

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451							
2	ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451							
3	PODBUDOWY Kod CPV - grupa 452							
4	NAWIERZCHNIE							
5	ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452							
6	OZNAKOWANIE POZIOME Kod CPV - grupa 452							
7	ROBOTY INNE							
	RAZEM							

Słownie:

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>ROBOTY BUDOWLANE W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA UL. ORZESZKOWEJ (ODC. MATEJKI - ŚNIADECKICH ; STRO- NA PÓŁNOCNA) W POZNANIU.</b>					
<b>1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b> <b>Kod CPV - grupa 451</b>					
1 d.1	Zabezpieczenie drzew w czasie wykonywania robót	szt.	27.00		
2 d.1	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	246.00		
3 d.1	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	172.20		
4 d.1	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	135.00		
5 d.1	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	524.00		
6 d.1	Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	135.00		
7 d.1	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	246.00		
8 d.1	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>	19.68		
9 d.1	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	135.00		
10 d.1	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>	162.52		
11 d.1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym (odległość określi oferent)	m <sup>3</sup>	162.52		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451					
<b>2 ROBOTY ZIEMNE</b> <b>Kod CPV - grupa 451</b>					
12 d.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (odległość określi oferent)	m <sup>3</sup>	91.27		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451					
<b>3 POBUDOWY</b> <b>Kod CPV - grupa 452</b>					
13 d.3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	659.00		
14 d.3	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	659.00		
15 d.3	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m <sup>2</sup>	659.00		
16 d.3	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>	123.00		
17 d.3	Skroplenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	123.00		
Razem dział: POBUDOWY Kod CPV - grupa 452					
<b>4 NAWIERZCHNIE</b>					
18 d.4	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>	123.00		
19 d.4	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu cegła koloru szarego o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wjazdy)	m <sup>2</sup>	135.00		
Razem dział: NAWIERZCHNIE					
<b>5 ELEMENTY ULIC</b> <b>Kod CPV - grupa 452</b>					
20 d.5	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	19.68		
21 d.5	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	246.00		
22 d.5	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	5.40		
23 d.5	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	135.00		
24 d.5	Ława pod ściek betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	18.45		
25 d.5	Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej	m	246.00		
26 d.5	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	524.00		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
Razem dział: ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452					
<b>6 OZNAKOWANIE POZIOME</b> Kod CPV - grupa 452					
27	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych d.6 na jezdni farbą chlorokauczukową	m <sup>2</sup>	10.00		
Razem dział: OZNAKOWANIE POZIOME Kod CPV - grupa 452					
<b>7 ROBOTY INNE</b>					
28	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych d.7	szt.	8.00		
29	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych d.7	szt.	23.00		
30	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych d.7	szt.	14.00		
Razem dział: ROBOTY INNE					
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					

Słownie:

ul. Orzeszkowej (odc. Matejki - Śniadeckich ; strona północna) - rob budowl SPP przedmiar\_oferta

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>ROBOTY BUDOWLANE W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA UL. ORZESZKOWEJ (ODC. MATEJKI - ŚNIADECKICH ; STRONA PÓŁNOCNA) W POZNANIU.</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b> <b>Kod CPV - grupa 451</b>			
1 D-d.1	01.02.01a.	Zabezpieczenie drzew w czasie wykonywania robót 27	szt. szt.	 27.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.00</b>
2 D-d.1	01.02.04.	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 246	m m	 246.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>246.00</b>
3 D-d.1	01.02.04.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm 246*0.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 172.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>172.20</b>
4 D-d.1	01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 135	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 135.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.00</b>
5 D-d.1	01.02.04.	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 524	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 524.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>524.00</b>
6 D-d.1	01.02.04.	Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłuczni kamiennego o grubości 10 cm poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 135.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.00</b>
7 D-d.1	01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 246	m m	 246.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>246.00</b>
8 D-d.1	01.02.04.	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu poz.7*0.08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 19.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.68</b>
9 D-d.1	01.02.04.	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 135	m m	 135.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.00</b>
10 D-d.1	01.02.04.	Żaładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze (poz.3*0.05+poz.4*0.1+poz.5*0.07+poz.6*0.1+poz.7*0.2*0.3+poz.8+poz.9*0.06*0.2)*1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 162.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.52</b>
11 D-d.1	01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym (odległość określi oferent) poz.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 162.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.52</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b> <b>Kod CPV - grupa 451</b>			
12 D-d.2	02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (odległość określi oferent) 135*0.11*1.1+524*0.13*1.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 91.27	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.27</b>
<b>3</b>		<b>PODBUDOWY</b> <b>Kod CPV - grupa 452</b>			
13 D-d.3	04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 659	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 659.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>659.00</b>
14 D-d.3	04.06.01.	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 659.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>659.00</b>
15 D-d.3	04.06.01.	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem poz.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 659.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>659.00</b>
16 D-d.3	04.03.01a	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 123	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 123.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.00</b>

## OBMIAR

ul. Orzeszkowej (odc. Matejki - Śniadeckich ; strona północna) - rob budowl SPP przedmiar\_oferta

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	D- d.3 04.03.01a.	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 123	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	123.00	
				RAZEM	123.00
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>			
18	D- d.4 05.03.05a.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieral- na asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm 123	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	123.00	
				RAZEM	123.00
19	D- d.4 05.03.23.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu cegła koloru szarego o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wjazdy) 135	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	135.00	
				RAZEM	135.00
<b>5</b>		<b>ELEMENTY ULIC</b> <b>Kod CPV - grupa 452</b>			
20	D-08.01.0 d.5 b.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.21*0.08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	19.68	
				RAZEM	19.68
21	D- d.5 08.01.01b.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej poz.7	m m	246.00	
				RAZEM	246.00
22	D- d.5 08.03.01.	Ława pod obrzeża betonowa z oporem poz.23*0.04	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.40	
				RAZEM	5.40
23	D- d.5 08.03.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.9	m m	135.00	
				RAZEM	135.00
24	D- d.5 08.05.06.	Ława pod ściek betonowa zwykła poz.25*0.075	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	18.45	
				RAZEM	18.45
25	D- d.5 08.05.06.	Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szare- go na podsypce cementowo-piaskowej 246	m m	246.00	
				RAZEM	246.00
26	D- d.5 08.02.01.	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	524.00	
				RAZEM	524.00
<b>6</b>		<b>OZNAKOWANIE POZIOME</b> <b>Kod CPV - grupa 452</b>			
27	D- d.6 07.01.01.	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.00	
				RAZEM	10.00
<b>7</b>		<b>ROBOTY INNE</b>			
28	d.7	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych 8	szt. szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
29	d.7	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 23	szt. szt.	23.00	
				RAZEM	23.00
30	d.7	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 14	szt. szt.	14.00	
				RAZEM	14.00