

## PRZEDMIAR ROBÓT (OFERTA)

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. DOBRA (ODC. POSESJA NR 9 - DĄBROWSKIEGO ORAZ  
ODC. NOWINA - KONIEC POSESJI NR 35) W POZNANIU  
ADRES INWESTYCJI : Poznań  
INWESTOR : Zarząd Dróg Miejskich  
ADRES INWESTORA : ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań  
BRANŻA : DROGOWA

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

ul. Dobra (nr 9 - Dąbrowskiego ; Nowina - nr 35) - remont chodnika przedmiar\_oferta

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451						
2	ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451						
3	PODBUDOWY Kod CPV - grupa 452						
4	NAWIERZCHNIE						
5	ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452						
6	ROBOTY INNE						
	RAZEM						

Słownie:

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. DOBRA (ODC. POSESJA NR 9 - DĄBROWSKIEGO ORAZ ODC. NOWINA - KONIEC POSESJI NR 35) W POZNANIU.</b>					
<b>1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
<b>Kod CPV - grupa 451</b>					
1 d.1	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego wbudowania)	m <sup>2</sup>	35.00		
2 d.1	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	314.00		
3 d.1	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	235.50		
4 d.1	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>	18.84		
5 d.1	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	55.00		
6 d.1	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu	m <sup>3</sup>	2.20		
7 d.1	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>	77.30		
8 d.1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym (odległość określi oferent)	m <sup>3</sup>	77.30		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
Kod CPV - grupa 451					
<b>2 ROBOTY ZIEMNE</b>					
<b>Kod CPV - grupa 451</b>					
9 d.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (odległość określi oferent)	m <sup>3</sup>	66.38		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE					
Kod CPV - grupa 451					
<b>3 PODBUDOWY</b>					
<b>Kod CPV - grupa 452</b>					
10 d.3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>	390.00		
11 d.3	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	355.00		
12 d.3	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m <sup>2</sup>	355.00		
13 d.3	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>	235.50		
14 d.3	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	235.50		
Razem dział: PODBUDOWY					
Kod CPV - grupa 452					
<b>4 NAWIERZCHNIE</b>					
15 d.4	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja	m <sup>2</sup>	235.50		
16 d.4	Wywiezienie materiału pofrezowego zgodnie z instrukcją stowiącą załącznik nr 9 do SIWZ	m <sup>3</sup>	11.78		
17 d.4	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>	235.50		
Razem dział: NAWIERZCHNIE					
<b>5 ELEMENTY ULIC</b>					
<b>Kod CPV - grupa 452</b>					
18 d.5	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	18.84		
19 d.5	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	235.50		
20 d.5	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	1.88		
21 d.5	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	47.00		
22 d.5	Chodniki z kostki brukowej betonowej typu cęgła koloru szarego o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	355.00		
23 d.5	Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z odzysku)	m <sup>2</sup>	35.00		
Razem dział: ELEMENTY ULIC					
Kod CPV - grupa 452					
<b>6 ROBOTY INNE</b>					
24 d.6	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	2.00		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
25 d.6	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	23.00		
26 d.6	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	8.00		
Razem dział: ROBOTY INNE					
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					

Słownie:

ul. Dobra (nr 9 - Dąbrowskiego ; Nowina - nr 35) - remont chodnika przedmiar\_oferta

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. DOBRA (ODC. POSESJA NR 9 - DĄBROWSKIEGO ORAZ ODC. NOWINA - KONIEC POSESJI NR 35) W POZNANIU.</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b> <b>Kod CPV - grupa 451</b>			
1 D-d.1	01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego wbudowania) 5+30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.00	 35.00
				<b>RAZEM</b>	<b>35.00</b>
2 D-d.1	01.02.04.	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 110+204	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 314.00	 314.00
				<b>RAZEM</b>	<b>314.00</b>
3 D-d.1	01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 85.5+150	m m	 235.50	 235.50
				<b>RAZEM</b>	<b>235.50</b>
4 D-d.1	01.02.04.	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu poz.3*0.08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 18.84	 18.84
				<b>RAZEM</b>	<b>18.84</b>
5 D-d.1	01.02.04.	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 20+20+15	m m	 55.00	 55.00
				<b>RAZEM</b>	<b>55.00</b>
6 D-d.1	01.02.04.	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu poz.5*0.04	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.20	 2.20
				<b>RAZEM</b>	<b>2.20</b>
7 D-d.1	01.02.04.	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowcze (poz.2*0.05+poz.3*0.2*0.3+poz.4+poz.5*0.06*0.2+poz.6)*1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 77.30	 77.30
				<b>RAZEM</b>	<b>77.30</b>
8 D-d.1	01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowczym (odległość określi oferent) poz.7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 77.30	 77.30
				<b>RAZEM</b>	<b>77.30</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b> <b>Kod CPV - grupa 451</b>			
9 D-d.2	02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi (odległość określi oferent) 135*0.17*1.1+220*0.17*1.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 66.38	 66.38
				<b>RAZEM</b>	<b>66.38</b>
<b>3</b>		<b>PODBUDOWY</b> <b>Kod CPV - grupa 452</b>			
10 D-d.3	04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 135+220+35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 390.00	 390.00
				<b>RAZEM</b>	<b>390.00</b>
11 D-d.3	04.06.01.	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 135+220	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 355.00	 355.00
				<b>RAZEM</b>	<b>355.00</b>
12 D-d.3	04.06.01.	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem poz.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 355.00	 355.00
				<b>RAZEM</b>	<b>355.00</b>
13 D-d.3	04.03.01a	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 235.50	 235.50
				<b>RAZEM</b>	<b>235.50</b>
14 D-d.3	04.03.01a.	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową poz.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 235.50	 235.50
				<b>RAZEM</b>	<b>235.50</b>
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>			
15 D-d.4	05.03.11.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja poz.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 235.50	 235.50
				<b>RAZEM</b>	<b>235.50</b>
16 D-d.4	05.03.11.	Wywiezienie materiału pofrezowego zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ poz.15*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 11.78	 11.78
				<b>RAZEM</b>	<b>11.78</b>

## OBMIAR

ul. Dobra (nr 9 - Dąbrowskiego ; Nowina - nr 35) - remont chodnika przedmiar\_oferta

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	D- d.4 05.03.05a.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm poz.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	235.50	
				RAZEM	235.50
<b>5</b>		<b>ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452</b>			
18	D-08.01.0 d.5 b.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.19*0.08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	18.84	
				RAZEM	18.84
19	D- d.5 08.01.01b.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.3	m m	235.50	
				RAZEM	235.50
20	D- d.5 08.03.01.	Ława pod obrzeża betonowa z oporem poz.21*0.04	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.88	
				RAZEM	1.88
21	D- d.5 08.03.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 20+20+7	m m	47.00	
				RAZEM	47.00
22	D- d.5 08.02.02.	Chodniki z kostki brukowej betonowej typu cegła koloru szarego o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 135+220	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	355.00	
				RAZEM	355.00
23	D- d.5 08.02.02.	Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z odzysku) poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.00	
				RAZEM	35.00
<b>6</b>		<b>ROBOTY INNE</b>			
24	d.6	Regulacja pionowa studzienek dla kratki ściekowych ulicznych 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
25	d.6	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 8+15	szt. szt.	23.00	
				RAZEM	23.00
26	d.6	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 3+5	szt. szt.	8.00	
				RAZEM	8.00