

## PRZEDMIAR ROBÓT (OFERTA)

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. BIEDRZYCKIEGO (ODC. POSESJA NR 18 - PALACZA ;  
STRONA WSCHODNIA) W POZNANIU  
ADRES INWESTYCJI : Poznań  
INWESTOR : Zarząd Dróg Miejskich  
ADRES INWESTORA : ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań  
BRANŻA : DROGOWA

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

ul. Biedrzyckiego (odc. nr 18 - Palacza ; str wsch) - remont chodnika przedmiar\_oferta

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451						
2	ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451						
3	PODBUDOWY Kod CPV - grupa 452						
4	NAWIERZCHNIE						
5	ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452						
6	ROBOTY INNE						
	RAZEM						

Słownie:

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. BIEDZRYCKIEGO (ODC. POSESJA NR 18 - PALACZA ; STRONA WSCHODNIA) W POZNANIU</b>					
<b>1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b> <b>Kod CPV - grupa 451</b>					
1 d.1	Zabezpieczenie drzew w czasie wykonywania robót	szt.	7.00		
2 d.1	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	206.00		
3 d.1	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	206.00		
4 d.1	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	216.00		
5 d.1	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	370.00		
6 d.1	Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznią kamiennego o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	216.00		
7 d.1	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	206.00		
8 d.1	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>	16.48		
9 d.1	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>	151.26		
10 d.1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym (odległość określi oferent)	m <sup>3</sup>	151.26		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451					
<b>2 ROBOTY ZIEMNE</b> <b>Kod CPV - grupa 451</b>					
11 d.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (odległość określi oferent)	m <sup>3</sup>	63.43		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451					
<b>3 PODBUDOWY</b> <b>Kod CPV - grupa 452</b>					
12 d.3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	586.00		
13 d.3	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	586.00		
14 d.3	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m <sup>2</sup>	586.00		
15 d.3	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>	206.00		
16 d.3	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	206.00		
Razem dział: PODBUDOWY Kod CPV - grupa 452					
<b>4 NAWIERZCHNIE</b>					
17 d.4	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>	206.00		
18 d.4	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu cegła koloru szarego o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wjazdy)	m <sup>2</sup>	216.00		
Razem dział: NAWIERZCHNIE					
<b>5 ELEMENTY ULIC</b> <b>Kod CPV - grupa 452</b>					
19 d.5	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	16.48		
20 d.5	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	206.00		
21 d.5	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	10.28		
22 d.5	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	257.00		
23 d.5	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	370.00		
Razem dział: ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452					
<b>6 ROBOTY INNE</b>					
24 d.6	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	9.00		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
25 d.6	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	8.00		
Razem dział: ROBOTY INNE					
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					

Słownie:

ul. Biedrzyckiego (odc. nr 18 - Palacza ; str wsch) - remont chodnika przedmiar\_oferta

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. BIEDRZYCKIEGO (ODC. POSESJA NR 18 - PALACZA ; STRONA WSCHODNIA) W POZNANIU</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b> <b>Kod CPV - grupa 451</b>			
1 D-d.1	01.02.01a.	Zabezpieczenie drzew w czasie wykonywania robót	szt.		
		7	szt.	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
2 D-d.1	01.02.01a.	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		206	m	206.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>206.00</b>
3 D-d.1	01.02.04.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>		
		206	m <sup>2</sup>	206.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>206.00</b>
4 D-d.1	01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
		216	m <sup>2</sup>	216.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>216.00</b>
5 D-d.1	01.02.04.	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		370	m <sup>2</sup>	370.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>370.00</b>
6 D-d.1	01.02.04.	Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłuczni kamiennego o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.4	m <sup>2</sup>	216.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>216.00</b>
7 D-d.1	01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		206	m	206.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>206.00</b>
8 D-d.1	01.02.04.	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>		
		poz.7*0.08	m <sup>3</sup>	16.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.48</b>
9 D-d.1	01.02.04.	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowcze	m <sup>3</sup>		
		(poz.3*0.05+poz.4*0.1+poz.5*0.05+poz.6*0.1+poz.7*0.2*0.3+poz.8)*1.5	m <sup>3</sup>	151.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>151.26</b>
10 D-d.1	01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowczym (odległość określi oferent)	m <sup>3</sup>		
		poz.9	m <sup>3</sup>	151.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>151.26</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b> <b>Kod CPV - grupa 451</b>			
11 D-d.2	02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi (odległość określi oferent)	m <sup>3</sup>		
		370*0.15*1.1+216*0.01*1.1	m <sup>3</sup>	63.43	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.43</b>
<b>3</b>		<b>PODBUDOWY</b> <b>Kod CPV - grupa 452</b>			
12 D-d.3	04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
		586	m <sup>2</sup>	586.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>586.00</b>
13 D-d.3	04.06.01.	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.12	m <sup>2</sup>	586.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>586.00</b>
14 D-d.3	04.06.01.	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m <sup>2</sup>		
		poz.13	m <sup>2</sup>	586.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>586.00</b>
15 D-d.3	04.03.01a	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>		
		206	m <sup>2</sup>	206.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>206.00</b>
16 D-d.3	04.03.01a.	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>		
		poz.15	m <sup>2</sup>	206.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>206.00</b>
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>			

## OBMIAR

ul. Biedrzyckiego (odc. nr 18 - Palacza ; str wsch) - remont chodnika przedmiar\_oferta

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	D- d.4 05.03.05a.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna na asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm 206	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	206.00	
				RAZEM	206.00
18	D- d.4 05.03.23.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu cegła koloru szarego o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wjazdy) poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	216.00	
				RAZEM	216.00
<b>5</b>		<b>ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452</b>			
19	D-08.01.0 d.5 b.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.20*0.08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	16.48	
				RAZEM	16.48
20	D- d.5 08.01.01b.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.7	m m	206.00	
				RAZEM	206.00
21	D- d.5 08.03.01.	Ława pod obrzeża betonowa z oporem poz.22*0.04	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10.28	
				RAZEM	10.28
22	D- d.5 08.03.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 257	m m	257.00	
				RAZEM	257.00
23	D- d.5 08.02.01.	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 370	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	370.00	
				RAZEM	370.00
<b>6</b>		<b>ROBOTY INNE</b>			
24	d.6	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 9	szt. szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
25	d.6	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 8	szt. szt.	8.00	
				RAZEM	8.00