

PRZEDMIAR ROBÓT (OFERTA)

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY BUDOWLANE W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA UL. IŁŁAKOWICZÓWNY (ODC. WY-
SPIAŃSKIEGO - KONIEC POSESJI NR 3 ; STRONA WSCHODNIA) W POZNANIU
ADRES INWESTYCJI : Poznań
INWESTOR : Zarząd Dróg Miejskich
ADRES INWESTORA : ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
BRANŻA : DROGOWA

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

ul. Hłakowiczówny (odc. Wyspiańskiego - koniec nr 3 str wsch) I - roboty budowl SPP przedmiar_oferta

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451						
2	ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451						
3	PODBUDOWY Kod CPV - grupa 452						
4	NAWIERZCHNIE						
5	ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452						
6	ROBOTY INNE						
	RAZEM						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
ROBOTY BUDOWLANE W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA UL. IŁŁAKOWICZÓWNY (ODC. WYSPIAŃSKIEGO - KONIEC POSESJI NR 3 ; STRONA WSCHODNIA) W POZNANIU.					
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
Kod CPV - grupa 451					
1 d.1	Zabezpieczenie drzew w czasie wykonywania robót	szt.	21.00		
2 d.1	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	336.00		
3 d.1	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m ²	168.00		
4 d.1	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	153.00		
5 d.1	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	687.00		
6 d.1	Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm	m ²	153.00		
7 d.1	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	336.00		
8 d.1	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	26.88		
9 d.1	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	105.00		
10 d.1	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	184.36		
11 d.1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym (odległość określi oferent)	m ³	184.36		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
Kod CPV - grupa 451					
2 ROBOTY ZIEMNE					
Kod CPV - grupa 451					
12 d.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (odległość określi oferent)	m ³	104.58		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE					
Kod CPV - grupa 451					
3 POBUDOWY					
Kod CPV - grupa 452					
13 d.3	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	840.00		
14 d.3	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	840.00		
15 d.3	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m ²	840.00		
16 d.3	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	168.00		
17 d.3	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m ²	168.00		
Razem dział: POBUDOWY					
Kod CPV - grupa 452					
4 NAWIERZCHNIE					
18 d.4	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²	168.00		
19 d.4	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu cegła koloru szarego o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wjazdy)	m ²	153.00		
Razem dział: NAWIERZCHNIE					
5 ELEMENTY ULIC					
Kod CPV - grupa 452					
20 d.5	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	26.88		
21 d.5	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	336.00		
22 d.5	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³	6.24		
23 d.5	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	156.00		
24 d.5	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	687.00		
Razem dział: ELEMENTY ULIC					
Kod CPV - grupa 452					
6 ROBOTY INNE					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
25 d.6	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	12.00		
26 d.6	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	12.00		
Razem dział: ROBOTY INNE					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					

Słownie:

ul. Iłłakowiczówny (odc. Wyspiańskiego - koniec nr 3 str wsch) I - roboty budowl SPP przedmiar_oferta

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY BUDOWLANE W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA UL. IŁŁAKOWICZÓWNY (ODC. WYSPIAŃSKIEGO - KONIEC POSESJI NR 3 ; STRONA WSCHODNIA) W POZNANIU.					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451			
1 D-d.1	01.02.01a.	Zabezpieczenie drzew w czasie wykonywania robót 23-2	szt. szt.	 21.00	 21.00
				RAZEM	21.00
2 D-d.1	01.02.04.	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 336	m m	 336.00	 336.00
				RAZEM	336.00
3 D-d.1	01.02.04.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm 336*0.5	m ² m ²	 168.00	 168.00
				RAZEM	168.00
4 D-d.1	01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 153	m ² m ²	 153.00	 153.00
				RAZEM	153.00
5 D-d.1	01.02.04.	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 687	m ² m ²	 687.00	 687.00
				RAZEM	687.00
6 D-d.1	01.02.04.	Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłuczni kamiennego o grubości 10 cm 153	m ² m ²	 153.00	 153.00
				RAZEM	153.00
7 D-d.1	01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 336	m m	 336.00	 336.00
				RAZEM	336.00
8 D-d.1	01.02.04.	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu poz.7*0.08	m ³ m ³	 26.88	 26.88
				RAZEM	26.88
9 D-d.1	01.02.04.	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 105	m m	 105.00	 105.00
				RAZEM	105.00
10 D-d.1	01.02.04.	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowcze (poz.3*0.05+poz.4*0.1+poz.5*0.05+poz.6*0.1+poz.7*0.2*0.3+poz.8+poz.9*0.08*0.3)*1.5	m ³ m ³	 184.36	 184.36
				RAZEM	184.36
11 D-d.1	01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowczym (odległość określi oferent) poz.10	m ³ m ³	 184.36	 184.36
				RAZEM	184.36
2		ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451			
12 D-d.2	02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi (odległość określi oferent) 687*0.15+153*0.01	m ³ m ³	 104.58	 104.58
				RAZEM	104.58
3		PODBUDOWY Kod CPV - grupa 452			
13 D-d.3	04.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 687+153	m ² m ²	 840.00	 840.00
				RAZEM	840.00
14 D-d.3	04.06.01.	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.13	m ² m ²	 840.00	 840.00
				RAZEM	840.00
15 D-d.3	04.06.01.	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem poz.14	m ² m ²	 840.00	 840.00
				RAZEM	840.00
16 D-d.3	04.03.01a	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 336*0.5	m ² m ²	 168.00	 168.00
				RAZEM	168.00

OBMIAR

ul. Iłakowiczówny (odc. Wyspiańskiego - koniec nr 3 str wsch) I - roboty budowl SPP przedmiar_oferta

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	D- d.3 04.03.01a.	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową poz.16	m ² m ²	 168.00	
4		NAWIERZCHNIE		RAZEM	168.00
18	D- d.4 05.03.05a.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieral- na asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm 168	m ² m ²	 168.00	
				RAZEM	168.00
19	D- d.4 05.03.23.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu cegła koloru szarego o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wjazdy) 153	m ² m ²	 153.00	
				RAZEM	153.00
5		ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452			
20	D-08.01.0 d.5 b.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.21*0.08	m ³ m ³	 26.88	
				RAZEM	26.88
21	D- d.5 08.01.01b.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej poz.7	m m	 336.00	
				RAZEM	336.00
22	D- d.5 08.03.01.	Ława pod obrzeża betonowa z oporem poz.23*0.04	m ³ m ³	 6.24	
				RAZEM	6.24
23	D- d.5 08.03.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 156	m m	 156.00	
				RAZEM	156.00
24	D- d.5 08.02.01.	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 687	m ² m ²	 687.00	
				RAZEM	687.00
6		ROBOTY INNE			
25	d.6	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 12	szt. szt.	 12.00	
				RAZEM	12.00
26	d.6	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 12	szt. szt.	 12.00	
				RAZEM	12.00