

PRZEDMIAR ROBÓT (OFERTA)

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. WÓJTOWSKA (ODC. SŁOWIAŃSKA - SOŁTYSIA; OBIE STRONY ORAZ ODC. SOŁTYSIA KONIEC POSESJI NR 7 ; STRONA ZACHODNIA) W POZNANIU
ADRES INWESTYCJI : Poznań
INWESTOR : Zarząd Dróg Miejskich
ADRES INWESTORA : ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
BRANŻA : DROGOWA

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

ul. Wójtowska (odc. Słowiańska - Sołtysia; obie str Sołtysia - koniec nr 7; str zach) - remont chodnika przedmiar_oferta

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451						
2	ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451						
3	PODBUDOWY Kod CPV - grupa 452						
4	NAWIERZCHNIE Kod CPV - grupa 452						
5	ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452						
6	ROBOTY INNE						
	RAZEM						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. WÓJTOWSKA (ODC. SŁOWIAŃSKA - SOŁTYSIA ; OBIE STRONY ORAZ ODC. SOŁTYSIA - KONIEC POSESJI NR 7 ; STRONA ZACHODNIA) W POZNANIU.					
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
Kod CPV - grupa 451					
1	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	377.00		
2	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m ²	75.40		
3	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego wbudowania)	m ²	73.00		
4	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	214.00		
5	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	33.00		
6	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 9x11 na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego wbudowania)	m ²	6.00		
7	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 10 cm	m ²	99.00		
8	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	377.00		
9	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	33.93		
10	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	16.00		
11	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu	m ³	0.64		
12	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³	117.61		
13	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym (odległość określi oferent)	m ³	117.61		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
Kod CPV - grupa 451					
2 ROBOTY ZIEMNE					
Kod CPV - grupa 451					
14	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (odległość określi oferent)	m ³	45.64		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE					
Kod CPV - grupa 451					
3 PODBUDOWY					
Kod CPV - grupa 452					
15	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	326.00		
16	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	326.00		
17	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m ²	326.00		
Razem dział: PODBUDOWY					
Kod CPV - grupa 452					
4 NAWIERZCHNIE					
Kod CPV - grupa 452					
18	Nawierzchnia z kostki kamiennej 9x11 na podsypce cementowo-piaskowej (materiał kamienny z odzysku)	m ²	6.00		
Razem dział: NAWIERZCHNIE					
Kod CPV - grupa 452					
5 ELEMENTY ULIC					
Kod CPV - grupa 452					
19	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	33.93		
20	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	377.00		
21	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³	4.52		
22	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	113.00		
23	Ława pod ściek betonowa zwykła	m ³	28.28		
24	Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej	m	377.00		
25	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	247.00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
26	Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z odzysku)	m ²	73.00		
Razem dział: ELEMENTY ULIC					
Kod CPV - grupa 452					
6 ROBOTY INNE					
27	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych	szt.	5.00		
28	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	23.00		
29	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	17.00		
30	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych z wymianą pokrywy	szt.	1.00		
Razem dział: ROBOTY INNE					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					

Słownie:

OBMIAR

ul. Wójtowska (odc. Słowiańska - Sołtysia; obie str Sołtysia - koniec nr 7; str zach) - remont chodnika przedmiar_oferta

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. WÓJTOWSKA (ODC. SŁOWIAŃSKA - SOŁTYSIA ; OBIE STRONY ORAZ ODC. SOŁTYSIA - KONIEC POSESJI NR 7 ; STRONA ZACHODNIA) W POZNANIU.					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451			
1	D- d.1 01.02.04.	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 73+185+119	m m	 377.00	 377.00
				RAZEM	377.00
2	D- d.1 01.02.04.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm poz.1*0.2	m ² m ²	 75.40	 75.40
				RAZEM	75.40
3	D- d.1 01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego wbudowania) 56+17	m ² m ²	 73.00	 73.00
				RAZEM	73.00
4	D- d.1 01.02.04.	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 84+39+82+9	m ² m ²	 214.00	 214.00
				RAZEM	214.00
5	D- d.1 01.02.04.	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 33	m ² m ²	 33.00	 33.00
				RAZEM	33.00
6	D- d.1 01.02.04.	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 9x11 na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego wbudowania) 6	m ² m ²	 6.00	 6.00
				RAZEM	6.00
7	D- d.1 01.02.04.	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 10 cm 64+35	m ² m ²	 99.00	 99.00
				RAZEM	99.00
8	D- d.1 01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 73+185+119	m m	 377.00	 377.00
				RAZEM	377.00
9	D- d.1 01.02.04.	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu poz.8*0.09	m ³ m ³	 33.93	 33.93
				RAZEM	33.93
10	D- d.1 01.02.04.	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 16	m m	 16.00	 16.00
				RAZEM	16.00
11	D- d.1 01.02.04.	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu poz.10*0.04	m ³ m ³	 0.64	 0.64
				RAZEM	0.64
12	D- d.1 01.02.04.	załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowcze (poz.2*0.05+poz.4*0.05+poz.5*0.07+poz.7*0.1+poz.8*0.15*0.3+poz.9+poz.10*0.06*0.2+poz.11)*1.5	m ³ m ³	 117.61	 117.61
				RAZEM	117.61
13	D- d.1 01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowczym (odległość określi oferent) poz.12	m ³ m ³	 117.61	 117.61
				RAZEM	117.61
2		ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451			
14	D- d.2 02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi (odległość określi oferent) 29.68+15.96	m ³ m ³	 45.64	 45.64
				RAZEM	45.64
3		PODBUDOWY Kod CPV - grupa 452			
15	D- d.3 04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 128+84+17+91+6	m ² m ²	 326.00	 326.00
				RAZEM	326.00
16	D- d.3 04.06.01.	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.15	m ² m ²	 326.00	 326.00
				RAZEM	326.00

OBMIAR

ul. Wójtowska (odc. Słowińska - Sołtysia; obie str Sołtysia - koniec nr 7; str zach) - remont chodnika przedmiar_oferta

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	D-d.3 04.06.01.	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem poz.16	m ² m ²	326.00	
				RAZEM	326.00
4		NAWIERZCHNIE Kod CPV - grupa 452			
18	D-d.4 05.03.01.	Nawierzchnia z kostki kamiennej 9x11 na podsypce cementowo-piaskowej (materiał kamienny z odzysku) 6	m ² m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
5		ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452			
19	D-08.01.0 d.5 b.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.9	m ³ m ³	33.93	
				RAZEM	33.93
20	D-d.5 08.01.01b.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.8	m m	377.00	
				RAZEM	377.00
21	D-d.5 08.03.01.	Ława pod obrzeża betonowa z oporem poz.22*0.04	m ³ m ³	4.52	
				RAZEM	4.52
22	D-d.5 08.03.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 68+30+15	m m	113.00	
				RAZEM	113.00
23	D-d.5 08.05.06.	Ława pod ściek betonowa zwykła poz.24*0.075	m ³ m ³	28.28	
				RAZEM	28.28
24	D-d.5 08.05.06.	Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej 73+185+119	m m	377.00	
				RAZEM	377.00
25	D-d.5 08.02.02.	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej 84+72+82+9	m ² m ²	247.00	
				RAZEM	247.00
26	D-d.5 08.02.02.	Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z odzysku) 56+17	m ² m ²	73.00	
				RAZEM	73.00
6		ROBOTY INNE			
27	d.6	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych 2+2+1	szt. szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
28	d.6	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 18+5	szt. szt.	23.00	
				RAZEM	23.00
29	d.6	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 9+5+3	szt. szt.	17.00	
				RAZEM	17.00
30	d.6	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych z wymianą pokrywy 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00