

## PRZEDMIAR ROBÓT (OFERTA)

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. PILSKA (ODC. MOGILEŃSKA - KOSTRZYŃSKA ; OBUS-  
TRONNIE) W POZNANIU  
ADRES INWESTYCJI : Poznań  
INWESTOR : Zarząd Dróg Miejskich  
ADRES INWESTORA : ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań  
BRANŻA : DROGOWA

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

ul. Piłska (odc. Mogileńska - Kostryrżńska ; obustronnie) - remont chodnika przedmiar\_oferta

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451						
2	ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451						
3	PODBUDOWY Kod CPV - grupa 452						
4	NAWIERZCHNIE						
5	ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452						
6	ROBOTY INNE						
	RAZEM						

Słownie:

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. PILSKA (ODC. MOGILENSKA - KOSTRZYŃSKA ; OBUSTRONNIE) W POZNANIU.</b>					
<b>1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b> Kod CPV - grupa 451					
1	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	497.00		
d.1					
2	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	40.00		
d.1					
3	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	355.00		
d.1					
4	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>	28.40		
d.1					
5	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	15.00		
d.1					
6	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowcze	m <sup>3</sup>	117.16		
d.1					
7	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowczym (odległość określi oferent)	m <sup>3</sup>	117.16		
d.1					
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451					
<b>2 ROBOTY ZIEMNE</b> Kod CPV - grupa 451					
8	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi (odległość określi oferent)	m <sup>3</sup>	94.51		
d.2					
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451					
<b>3 PODBUDOWY</b> Kod CPV - grupa 452					
9	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	537.00		
d.3					
10	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (beton C 8/10)	m <sup>2</sup>	537.00		
d.3					
11	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m <sup>2</sup>	537.00		
d.3					
12	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>	355.00		
d.3					
13	Skroplenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	355.00		
d.3					
Razem dział: PODBUDOWY Kod CPV - grupa 452					
<b>4 NAWIERZCHNIE</b>					
14	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja	m <sup>2</sup>	355.00		
d.4					
15	Wywiezienie materiału pofrezowego na Bazę ZDM ul. Energetyczna 4	m <sup>3</sup>	17.75		
d.4					
16	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>	355.00		
d.4					
Razem dział: NAWIERZCHNIE					
<b>5 ELEMENTY ULIC</b> Kod CPV - grupa 452					
17	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	28.40		
d.5					
18	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	355.00		
d.5					
19	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	0.60		
d.5					
20	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	15.00		
d.5					
21	Chodniki z kostki brukowej betonowej typu cegła koloru szarego o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	537.00		
d.5					
Razem dział: ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452					
<b>6 ROBOTY INNE</b>					
22	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	15.00		
d.6					
23	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	2.00		
d.6					
Razem dział: ROBOTY INNE					
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6

Słownie:

ul. Piłska (odc. Mogileńska - Kostrzyńska ; obustronnie) - remont chodnika przedmiar\_oferta

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. PIŁSKA (ODC. MOGILEŃSKA - KOSTRZYŃSKA ; OBUSTRONNIE) W POZNANIU.</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b> <b>Kod CPV - grupa 451</b>			
1 D- d.1	01.02.04.	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 497	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	497.00	
				RAZEM	497.00
2 D- d.1	01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.00	
				RAZEM	40.00
3 D- d.1	01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 355	m m	355.00	
				RAZEM	355.00
4 D- d.1	01.02.04.	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu poz.3*0.08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	28.40	
				RAZEM	28.40
5 D- d.1	01.02.04.	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 15	m m	15.00	
				RAZEM	15.00
6 D- d.1	01.02.04.	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze (poz.1*0.05+poz.2*0.08+poz.3*0.20*0.3+poz.4+poz.5*0.08*0.3)*1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	117.16	
				RAZEM	117.16
7 D- d.1	01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym (odległość określi oferent) poz.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	117.16	
				RAZEM	117.16
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b> <b>Kod CPV - grupa 451</b>			
8 D- d.2	02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (odległość określi oferent) 537*0.16*1.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	94.51	
				RAZEM	94.51
<b>3</b>		<b>PODBUDOWY</b> <b>Kod CPV - grupa 452</b>			
9 D- d.3	04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 537	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	537.00	
				RAZEM	537.00
10 D- d.3	04.06.01.	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (beton C 8/10) poz.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	537.00	
				RAZEM	537.00
11 D- d.3	04.06.01.	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem poz.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	537.00	
				RAZEM	537.00
12 D- d.3	04.03.01a	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 355	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	355.00	
				RAZEM	355.00
13 D- d.3	04.03.01a.	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 355	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	355.00	
				RAZEM	355.00
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>			
14 D- d.4	05.03.11.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja poz.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	355.00	
				RAZEM	355.00
15 D- d.4	05.03.11.	Wywiezienie materiału pofrezowego na Bazę ZDM ul. Energetyczna 4 poz.14*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	17.75	
				RAZEM	17.75
16 D- d.4	05.03.05a.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm poz.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	355.00	
				RAZEM	355.00
<b>5</b>		<b>ELEMENTY ULIC</b> <b>Kod CPV - grupa 452</b>			

## OBMIAR

ul. Piłska (odc. Mogileńska - Kostryrzyńska ; obustronnie) - remont chodnika przedmiar\_oferta

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	D-08.01.0 d.5 b.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.18*0.08	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	28.40	
				RAZEM	28.40
18	D- d.5 08.01.01b.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.3	m		
			m	355.00	
				RAZEM	355.00
19	D- d.5 08.03.01.	Ława pod obrzeża betonowa z oporem poz.20*0.04	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.60	
				RAZEM	0.60
20	D- d.5 08.03.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 15	m		
			m	15.00	
				RAZEM	15.00
21	D- d.5 08.01.02.	Chodniki z kostki brukowej betonowej typu cegła koloru szarego o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 537	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	537.00	
				RAZEM	537.00
<b>6</b>		<b>ROBOTY INNE</b>			
22	d.6	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 15	szt.		
			szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
23	d.6	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00