

PRZEDMIAR ROBÓT (OFERTA)

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW UL. KRAMARSKA (ODC. ŻYDOWSKA - RYNKOWA)
W POZNANIU
ADRES INWESTYCJI : Poznań
INWESTOR : Zarząd Dróg Miejskich
ADRES INWESTORA : ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
BRANŻA : DROGOWA

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

ul. Kramarska (odc. Żydowska - Rynkowa) - remont jezdni i chodników przedmiar_oferta

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451							
2	PODBUDOWY Kod CPV - grupa 452							
3	NAWIERZCHNIE Kod CPV - grupa 452							
4	ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452							
5	ROBOTY INNE							
	RAZEM							

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW UL. KRAMARSKA (ODC. ŻYDOWSKA - WRONIECKA) W POZNANIU					
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
Kod CPV - grupa 451					
1	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej na d.1 podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego wbudowania)	m ²	250.00		
2	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej na d.1 podsypce cementowo-piaskowej	m ²	290.00		
3	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 9 x11 cm na d.1 podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego wbudowania)	m ²	386.00		
4	Ręczne rozebranie ścieku jednorzędowego z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego wbudowania)	m ²	50.20		
5	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 d.1 cm - jezdnia	m ²	540.00		
6	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 10 d.1 cm - chodniki	m ²	386.00		
7	Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce d.1 cementowo-piaskowej (do ponownego wbudowania)	m	120.00		
8	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu d.1	m ³	10.80		
9	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę d.1 roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³	236.10		
10	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym (odległość określi oferent)	m ³	236.10		
11	Transport kostki kamiennej rzędowej (łupanej) na Bazę ZDM ul. d.1 Energetyczna 4	t	125.28		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
Kod CPV - grupa 451					
2 POBUDOWY					
Kod CPV - grupa 452					
12	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne d.2 nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	926.00		
13	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (beton C 12/15) - jezdnia d.2	m ²	540.00		
14	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (beton C 8/10) - chodniki d.2	m ²	386.00		
15	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem d.2	m ²	926.00		
Razem dział: POBUDOWY					
Kod CPV - grupa 452					
3 NAWIERZCHNIE					
Kod CPV - grupa 452					
16	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej z obłym licem na podsypce cementowo-piaskowej (materiał Inwestora) d.3	m ²	289.00		
17	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej z przyciętym licem na podsypce cementowo-piaskowej (materiał Inwestora) d.3	m ²	251.00		
18	Transport kostki kamiennej rzędowej z Bazę ZDM ul. Energetyczna 4 do miejsca wbudowania (kostka z przyciętym licem i obłym licem) d.3	t	99.00		
19	Spoinowanie fugi betonem C 18/20 z oczyszczeniem i szplutowaniem grysem granitowym 5-8 mm d.3	m ²	540.00		
Razem dział: NAWIERZCHNIE					
Kod CPV - grupa 452					
4 ELEMENTY ULIC					
Kod CPV - grupa 452					
20	Ława pod krawężniki betonowa z oporem d.4	m ³	10.80		
21	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej (z odzysku) d.4	m	120.00		
22	Ścieki uliczne z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej - 1 rząd (z odzysku) d.4	m	251.00		
23	Chodniki z kostki kamiennej o wymiarach 9 x 11 cm na podsypce cementowo-piaskowej (z odzysku) d.4	m ²	386.00		
Razem dział: ELEMENTY ULIC					
Kod CPV - grupa 452					
5 ROBOTY INNE					
24	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych d.5	szt.	3.00		
25	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych d.5	szt.	6.00		
26	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych d.5	szt.	29.00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
27 d.5	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	1.00		
28 d.5	Regulacja światek	szt	29.00		
Razem dział: ROBOTY INNE					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					

Słownie:

OBMIAR

ul. Kramarska (odc. Żydowska - Rynkowa) - remont jezdni i chodników przedmiar_oferta

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW UL. KRAMARSKA (ODC. ŻYDOWSKA - WRONIECKA) W POZNANIU					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451			
1 D-d.1	01.02.04.	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego wbudowania) 94+156	m ² m ²	 250.00	
				RAZEM	250.00
2 D-d.1	01.02.04.	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej 134+156	m ² m ²	 290.00	
				RAZEM	290.00
3 D-d.1	01.02.04.	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 9 x11 cm na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego wbudowania) 122+264	m ² m ²	 386.00	
				RAZEM	386.00
4 D-d.1	01.02.04.	Ręczne rozebranie ścieku jednorzędowego z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego wbudowania) 126*0.2+125*0.2	m ² m ²	 50.20	
				RAZEM	50.20
5 D-d.1	01.02.04.	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm - jezdnia 540	m ² m ²	 540.00	
				RAZEM	540.00
6 D-d.1	01.02.04.	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 10 cm - chodniki 386	m ² m ²	 386.00	
				RAZEM	386.00
7 D-d.1	01.02.04.	Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego wbudowania) 80+40	m m	 120.00	
				RAZEM	120.00
8 D-d.1	01.02.04.	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu poz.7*0.09	m ³ m ³	 10.80	
				RAZEM	10.80
9 D-d.1	01.02.04.	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze (poz.5*0.20+poz.6*0.1+poz.8)*1.5	m ³ m ³	 236.10	
				RAZEM	236.10
10 D-d.1	01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym (odległość określi oferent) poz.9	m ³ m ³	 236.10	
				RAZEM	236.10
11 D-d.1	01.02.04.	Transport kostki kamiennej rzędowej (łupanej) na Bazę ZDM ul. Energetyczna 4 134*0.18*2.4+156*0.18*2.4	t t	 125.28	
				RAZEM	125.28
2		PODBUDOWY Kod CPV - grupa 452			
12 D-d.2	04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 251+289+386	m ² m ²	 926.00	
				RAZEM	926.00
13 D-d.2	04.06.01.	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (beton C 12/15) - jezdnia 251+289	m ² m ²	 540.00	
				RAZEM	540.00
14 D-d.2	04.06.01.	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (beton C 8/10) - chodniki 386	m ² m ²	 386.00	
				RAZEM	386.00
15 D-d.2	04.06.01.	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem poz.12	m ² m ²	 926.00	
				RAZEM	926.00
3		NAWIERZCHNIE Kod CPV - grupa 452			
16 D-d.3	05.03.01.	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej z obłym licem na podsypce cementowo-piaskowej (materiał Inwestora) 289	m ² m ²	 289.00	
				RAZEM	289.00
17 D-d.3	05.03.01.	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej z przyciętym licem na podsypce cementowo-piaskowej (materiał Inwestora) 126+125	m ² m ²	 251.00	
				RAZEM	251.00

OBMIAR

ul. Kramarska (odc. Żydowska - Rynkowa) - remont jezdni i chodników przedmiar_oferta

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	D- d.3	Transport kostki kamiennej rzędowej z Bazę ZDM ul. Energetyczna 4 do miejsca wbudowania (kostka z przyciętym licem i obłym licem) 251*0.15*2.4+20*0.18*2.4	t t	99.00	99.00
				RAZEM	99.00
19	d.3	Spoinowanie fugi betonem C 18/20 z oczyszczeniem i szplitowaniem grysem granitowym 5-8 mm 540	m ² m ²	540.00	540.00
				RAZEM	540.00
4		ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452			
20	D- d.4	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
	08.01.02b.	poz.21*0.09	m ³	10.80	10.80
				RAZEM	10.80
21	D- d.4	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej (z odzysku)	m		
	08.01.02b.	80+40	m	120.00	120.00
				RAZEM	120.00
22	D- d.4	Ścieki uliczne z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej - 1 rząd (z odzysku)	m		
	08.05.03.	126+125	m	251.00	251.00
				RAZEM	251.00
23	D- d.4	Chodniki z kostki kamiennej o wymiarach 9 x 11 cm na podsypce cementowo-piaskowej (z odzysku)	m ²		
	08.02.07.	poz.3	m ²	386.00	386.00
				RAZEM	386.00
5		ROBOTY INNE			
24	d.5	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		3	szt.	3.00	3.00
				RAZEM	3.00
25	d.5	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych	szt.		
		6	szt.	6.00	6.00
				RAZEM	6.00
26	d.5	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		29	szt.	29.00	29.00
				RAZEM	29.00
27	d.5	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
		1	szt.	1.00	1.00
				RAZEM	1.00
28	d.5	Regulacja świetlików	szt		
		29	szt	29.00	29.00
				RAZEM	29.00