

PRZEDMIAR ROBÓT (OFERTA)

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. KOBYLEPOLE (ODC. PIWNA - WILCZA ORAZ ODCINEK
OD ZAKOŃCZENIA REMONTU W 2018R - RENICKA) W POZNANIU
ADRES INWESTYCJI : Poznań
INWESTOR : Zarząd Dróg Miejskich
ADRES INWESTORA : ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
BRANŻA : DROGOWA

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Remont chodnika ul. Kobylepole (odc. Piwna - Willcza , zak prac 2018 - Reknicka) przedmiar_oferta

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451							
2	ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451							
3	PODBUDOWY Kod CPV - grupa 452							
4	ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452							
5	ROBOTY WYKONCZENIOWE Kod CPV - grupa 452							
6	ROBOTY INNE							
	RAZEM							

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. KOBYLE POLE (ODC. PIWNA - WILCZA ORAZ ODC. OD ZAKOŃCZENIA REMONTU 2018 - REKNICKA) W POZNANIU.					
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451					
1 d.1	Zabezpieczenie drzew w czasie wykonywania robót	szt.	25.00		
2 d.1	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	520.00		
3 d.1	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	520.00		
4 d.1	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu	m ³	20.80		
5 d.1	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	79.56		
6 d.1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym (odległość określi oferent)	m ³	79.56		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451					
2 ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451					
7 d.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (odległość określi oferent)	m ³	91.52		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451					
3 POBUDOWY Kod CPV - grupa 452					
8 d.3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	520.00		
9 d.3	Podsypka piaskowa (sąsiedztwo drzew) śr. grubość 15 cm po zagęszczeniu	m ²	40.00		
10 d.3	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	480.00		
11 d.3	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m ²	480.00		
Razem dział: POBUDOWY Kod CPV - grupa 452					
4 ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452					
12 d.4	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³	19.20		
13 d.4	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	480.00		
14 d.4	Montaż obrzeży typu EKOBORD	m	40.00		
15 d.4	Chodniki z kostki brukowej betonowej typu cegła koloru szarego o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	520.00		
Razem dział: ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452					
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV - grupa 452					
16 d.5	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²	520.00		
17 d.5	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (odległość określi oferent)	m ³	52.00		
18 d.5	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³	52.00		
19 d.5	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²	520.00		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV - grupa 452					
6 ROBOTY INNE					
20 d.6	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	1.00		
21 d.6	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	1.00		
Razem dział: ROBOTY INNE					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6

Słownie:

Remont chodnika ul. Kobylepole (odc. Piwna - Willcza , zak prac 2018 - Reknicka) przedmiar_oferta

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. KOBYLE POLE (ODC. PIWNA - WILCZA ORAZ ODC. OD ZAKOŃCZENIA REMONTU 2018 - REKNICKA) W POZNANIU.					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451			
1	D- d.1 01.02.01a.	Zabezpieczenie drzew w czasie wykonywania robót	szt.		
		25	szt.	25.00	
				RAZEM	25.00
2	D- d.1 01.02.04.	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		520	m ²	520.00	
				RAZEM	520.00
3	D- d.1 01.02.04.	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		520	m	520.00	
				RAZEM	520.00
4	D- d.1 01.02.04.	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu	m ³		
		poz.3*0.04	m ³	20.80	
				RAZEM	20.80
5	D- d.1 01.02.04.	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowcze	m ³		
		(poz.2*0.05+poz.3*0.06*0.2+poz.4)*1.5	m ³	79.56	
				RAZEM	79.56
6	D- d.1 01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowczym (odległość określi oferent)	m ³		
		poz.5	m ³	79.56	
				RAZEM	79.56
2		ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451			
7	D- d.2 02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi (odległość określi oferent)	m ³		
		520*0.16*1.1	m ³	91.52	
				RAZEM	91.52
3		PODBUDOWY Kod CPV - grupa 452			
8	D- d.3 04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		520	m ²	520.00	
				RAZEM	520.00
9	d.3	Podsypka piaskowa (sąsiedztwo drzew) śr. grubość 15 cm po zagęszczeniu	m ²		
		40	m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
10	D- d.3 04.06.01.	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		poz.8-poz.9	m ²	480.00	
				RAZEM	480.00
11	D- d.3 04.06.01.	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m ²		
		poz.10	m ²	480.00	
				RAZEM	480.00
4		ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452			
12	D- d.4 08.03.01.	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
		poz.13*0.04	m ³	19.20	
				RAZEM	19.20
13	D- d.4 08.03.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		480	m	480.00	
				RAZEM	480.00
14	d.4	Montaż obrzeży typu EKOBORD	m		
		40	m	40.00	
				RAZEM	40.00
15	D- d.4 08.02.02.	Chodniki z kostki brukowej betonowej typu cegła koloru szarego o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		poz.2	m ²	520.00	
				RAZEM	520.00
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV - grupa 452			

OBMIAR

Remont chodnika ul. Kobylepole (odc. Piwna - Willcza , zak prac 2018 - Reknicka) przedmiar_oferta

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	D- d.5 06.01.01.	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm z darnią z przewozem taczkami 520	m ² m ²	520.00	
				RAZEM	520.00
17	D- d.5 06.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowymi (odległość określi oferent) poz.16*0.1	m ³ m ³	52.00	
				RAZEM	52.00
18	D- d.5 06.01.01.	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim poz.17	m ³ m ³	52.00	
				RAZEM	52.00
19	D- d.5 06.01.01.	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem poz.16	m ² m ²	520.00	
				RAZEM	520.00
6		ROBOTY INNE			
20	d.6	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
21	d.6	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00