

PRZEDMIAR ROBÓT (OFERTA)

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. SZCZEPANKOWO (ODC. OD ZAKOŃCZENIA ROBÓT 2018
- GOSPODARSKA) W POZNANIU
ADRES INWESTYCJI : Poznań
INWESTOR : Zarząd Dróg Miejskich
ADRES INWESTORA : ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
BRANŻA : DROGOWA

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

ul. Szczepankowo (odc. zakończ prac 2018 - Gospodarska) - remont chodnika przedmiar_oferta

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451						
2	ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451						
3	PODBUDOWY Kod CPV - grupa 452						
4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV - grupa 452						
5	ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452						
	RAZEM						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. SZCZEPANKOWO (ODC. OD NOWEGO CHODNIKA WYKONANEGO 2018R DO UL. GOSPODARSKIEJ) W POZNANIU					
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
Kod CPV - grupa 451					
1	Zabezpieczenie drzew w czasie wykonywania robót	szt.	20.00		
d.1					
2	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	650.00		
d.1					
3	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	650.00		
d.1					
4	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu	m ³	26.00		
d.1					
5	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowcze	m ³	99.45		
d.1					
6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowczym (odległość określi oferent)	m ³	99.45		
d.1					
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
Kod CPV - grupa 451					
2 ROBOTY ZIEMNE					
Kod CPV - grupa 451					
7	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi (odległość określi oferent)	m ³	107.25		
d.2					
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE					
Kod CPV - grupa 451					
3 PODBUDOWY					
Kod CPV - grupa 452					
8	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	650.00		
d.3					
9	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	650.00		
d.3					
10	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m ²	650.00		
d.3					
Razem dział: PODBUDOWY					
Kod CPV - grupa 452					
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
Kod CPV - grupa 452					
11	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²	650.00		
d.4					
12	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi (odległość określi oferent)	m ³	65.00		
d.4					
13	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³	65.00		
d.4					
14	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²	650.00		
d.4					
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
Kod CPV - grupa 452					
5 ELEMENTY ULIC					
Kod CPV - grupa 452					
15	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³	26.00		
d.5					
16	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	650.00		
d.5					
17	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	650.00		
d.5					
Razem dział: ELEMENTY ULIC					
Kod CPV - grupa 452					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					

Słownie:

ul. Szczepankowo (odc. zakończ prac 2018 - Gospodarska) - remont chodnika przedmiar_oferta

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. SZCZEPANKOWO (ODC. OD NOWEGO CHODNIKA WYKONANEGO 2018R DO UL. GOSPODARSKIEJ) W POZNANIU					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451			
1 D-	01.02.01a.	Zabezpieczenie drzew w czasie wykonywania robót	szt.		
		20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
2 D-	01.02.04.	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		650	m ²	650.00	
				RAZEM	650.00
3 D-	01.02.04.	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		650	m	650.00	
				RAZEM	650.00
4 D-	01.02.04.	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu	m ³		
		poz.3*0.04	m ³	26.00	
				RAZEM	26.00
5 D-	01.02.04.	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowcze	m ³		
		(poz.2*0.05+poz.3*0.06*0.2+poz.4)*1.5	m ³	99.45	
				RAZEM	99.45
6 D-	01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowczym (odległość określi oferent)	m ³		
		poz.5	m ³	99.45	
				RAZEM	99.45
2		ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451			
7 D-	02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi (odległość określi oferent)	m ³		
		650*0.15*1.1	m ³	107.25	
				RAZEM	107.25
3		PODBUDOWY Kod CPV - grupa 452			
8 D-	04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		650	m ²	650.00	
				RAZEM	650.00
9 D-	04.06.01.	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		poz.8	m ²	650.00	
				RAZEM	650.00
10 D-	04.06.01.	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m ²		
		poz.9	m ²	650.00	
				RAZEM	650.00
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV - grupa 452			
11 D-	06.01.01.	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²		
		650	m ²	650.00	
				RAZEM	650.00
12 D-	06.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi (odległość określi oferent)	m ³		
		poz.11*0.1	m ³	65.00	
				RAZEM	65.00
13 D-	06.01.01.	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³		
		poz.12	m ³	65.00	
				RAZEM	65.00
14 D-	06.01.01.	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²		
		poz.11	m ²	650.00	
				RAZEM	650.00
5		ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452			
15 D-	08.03.01.	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
		poz.16*0.04	m ³	26.00	
				RAZEM	26.00

OBMIAR

ul. Szczepankowo (odc. zakończ prac 2018 - Gospodarska) - remont chodnika przedmiar_oferta

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	D- d.5 08.03.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 650	m m	650.00	
				RAZEM	650.00
17	D- d.5 08.02.01.	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 650	m ² m ²	650.00	
				RAZEM	650.00