

Formularz ofertowy
do zapytania ofertowego pn.:

Montaż elementów małej architektury na terenie pasów drogowych miasta Poznania.

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa.....

Adres

Nr telefonu...../faksu.....

NIP.....nr REGON

1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę:**cena bruttozł****(słownie:)**

cena nettozł

VAT 23 %

Zakres według tabeli:

Lp.	Czynność	liczba	jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość brutto
Montaż nowych mebli na ulicy Prądyńskiego						
1.	Montaż ławki nr 2 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich- nr katalogowy LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ – wersja z podłokietnikami , zgodnie z załącznikiem nr 1 - montaż na istniejącym zabruku . <i>(Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor do ustalenia z Zamawiającym. Konstrukcja z odlewu z aluminium)</i>	1	szt.			
Montaż nowych mebli na ulicy Hercena						
2.	Montaż ławki nr 1 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich - nr katalogowy LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, bez podłokietników , zgodnie z załącznikiem nr 1. <i>(Siedzisko z drewna liściastego impregnowanego i malowanego lakierobejcą (kolor do ustalenia z Zamawiającym). Konstrukcja: stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 7043 - zgodnie z innymi ławkami zanotowanymi przy ul. Hercena.)</i>	3	szt.			
3.	Montaż ławki nr 2 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich - nr katalogowy LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, z podłokietnikami , zgodnie z załącznikiem nr 1. <i>(Siedzisko z drewna liściastego impregnowanego i malowanego lakierobejcą (kolor do ustalenia z Zamawiającym). Konstrukcja: stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 7043 - zgodnie z innymi ławkami zanotowanymi przy ul. Hercena.)</i>	2	szt.			

4.	Zabruk pod ławkę z obrzeżem (materiał wliczony w cenę zabruku) – wielkość zabruku 130x250 cm/szt. – 3,25 m² . <i>(korytowanie terenu na głębokość 20 cm, montaż obrzeży betonowych 100x25x6 cm na zaprawie betonowej, wykonanie podbudowy grubości 10 cm z betonu B15, wykonanie podbudowy piaskowo-cementowej grubości 4 cm, ułożenie kostki betonowej 20x10x6 cm, cegła szara, zaspoinowanie piaskiem)</i>	6,5	m2			
5.	Zabruk pod ławkę i wózek z obrzeżem (materiał wliczony w cenę zabruku), – wielkość zabruku 140x 310 cm i 50 cm ² na dodatkowe poszerzenie – skos/szt. - 4,84 m² <i>(korytowanie terenu na głębokość 20 cm, montaż obrzeży betonowych 100x25x6 cm na zaprawie betonowej, wykonanie podbudowy grubości 10 cm z betonu B15, wykonanie podbudowy piaskowo-cementowej grubości 4 cm, ułożenie kostki betonowej 20x10x6 cm, cegła szara, zaspoinowanie piaskiem)</i>	4,84	m2			
6.	Zabruk pod 2 ławki i wózek z obrzeżem (materiał wliczony w cenę zabruku) – wielkość zabruku 140x 520 cm/szt. - 7,28 m² <i>(korytowanie terenu na głębokość 20 cm, montaż obrzeży betonowych 100x25x6 cm na zaprawie betonowej, wykonanie podbudowy grubości 10 cm z betonu B15, wykonanie podbudowy piaskowo-cementowej grubości 4 cm, ułożenie kostki betonowej 20x10x6 cm, cegła szara, zaspoinowanie piaskiem)</i>	7,28	m2			
Montaż nowych mebli na ulicy Marszałkowskiej						
7.	Montaż ławki nr 1 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich - nr katalogowy LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, bez podłokietników , zgodnie z załącznikiem nr 1. <i>(Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor do ustalenia z Zamawiającym. Konstrukcja z odlewu z aluminium)</i>	1	szt.			
8.	Zabruk pod ławkę i wózek z obrzeżem (materiał wliczony w cenę zabruku), – wielkość zabruku 140x 310 cm i 50 cm ² na dodatkowe poszerzenie – skos/szt. 4,84 m² <i>(korytowanie terenu na głębokość 21 cm, montaż obrzeży betonowych 100x25x6 cm na zaprawie betonowej, wykonanie podbudowy grubości 10 cm z betonu B15, wykonanie podbudowy piaskowo-cementowej grubości 4 cm, ułożenie plytek chodnikowych 50x50x7 cm, szare, zaspoinowanie piaskiem)</i>	4,84	m2			
Montaż nowych mebli na ulicy Promienistej						
9.	Montaż ławki nr 3 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich - nr katalogowy LAW-07-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ , zgodnie z załącznikiem nr 1. <i>(Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor do ustalenia z Zamawiającym. Konstrukcja z odlewu z aluminium.)</i>	1	szt.			

10.	Zabruk pod ławkę z obrzeżem (materiał wliczony w cenę zabruku) – wielkość zabruku 130x250 cm/szt. – 3,25 m² . <i>(korytowanie terenu na głębokość 20 cm, montaż obrzeży betonowych 100x25x6 cm na zaprawie betonowej, wykonanie podbudowy grubości 10 cm z betonu B15, wykonanie podbudowy piaskowo-cementowej grubości 4 cm, ułożenie kostki betonowej 20x10x6 cm, cegła szara, zaspoinowanie piaskiem)</i>	3,25	m2			
Montaż nowych mebli na ulicy Grochowskiej						
11.	Montaż ławki nr 2 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich- nr katalogowy LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ – wersja z podłokietnikami , zgodnie z załącznikiem nr 1. <i>(Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor do ustalenia z Zamawiającym. Konstrukcja z odlewu z aluminium.)</i>	1	szt.			
12.	Transport, renowacja i montaż ławki nr 4 pobranej z magazynu ZDM zgodnie z załącznikiem nr 1 <i>(Malowanie metalowej konstrukcji ławki farbą do metalu wraz z wcześniejszym przeszlifowaniem powierzchni szczołką do metalu. Wymiana uszkodzonych desek wraz z zakupem materiałów na deskę identyczną z istniejącymi. Malowanie lakierem do drewna desek ławki wraz z przeszlifowaniem i uzupełnieniem ubytków szpachlą stolarską - kolory zgodne z innymi ławkami zamontowanymi przy ul. Grochowskiej)</i>	1	komplet			
13.	Zabruk pod ławkę z obrzeżem (materiał wliczony w cenę zabruku) – wielkość zabruku 130x250 cm/szt. – 3,25 m² . <i>(korytowanie terenu na głębokość 20 cm, montaż obrzeży betonowych 100x25x6 cm na zaprawie betonowej, wykonanie podbudowy grubości 10 cm z betonu B15, wykonanie podbudowy piaskowo-cementowej grubości 4 cm, ułożenie kostki betonowej 20x10x6 cm, cegła szara, zaspoinowanie piaskiem)</i>	3,25	m2			
14.	Zabruk pod ławkę z obrzeżem (materiał wliczony w cenę zabruku) – wielkość zabruku 130x250 cm/szt. – 3,25 m² . <i>(korytowanie terenu na głębokość 21 cm, montaż obrzeży betonowych 100x25x6 cm na zaprawie betonowej, wykonanie podbudowy grubości 10 cm z betonu B15, wykonanie podbudowy piaskowo-cementowej grubości 4 cm, ułożenie plytek chodnikowych 50x50x7 cm, szare, zaspoinowanie piaskiem)</i>	3,25	m2			
Montaż nowych mebli na ulicy Lodowej						
15.	Montaż ławki nr 2 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich- nr katalogowy LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ – wersja z podłokietnikami , zgodnie z załącznikiem nr 1. <i>(Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor do ustalenia z Zamawiającym. Konstrukcja z odlewu z aluminium.)</i>	2	szt.			

18.	Zabruk pod ławkę i wózek z obrzeżem (materiał wliczony w cenę zabruku), – wielkość zabruku 140x 310 cm i 50 cm ² na dodatkowe poszerzenie – skos/szt. 4,84 m² <i>(korytowanie terenu na głębokość 20 cm, montaż obrzeży betonowych 100x25x6 cm na zaprawie betonowej, wykonanie podbudowy grubości 10 cm z betonu B15, wykonanie podbudowy piaskowo-cementowej grubości 4 cm, ułożenie kostki betonowej 20x10x6 cm, cegła szara, zaspoinowanie piaskiem)</i>	9,68	szt.			
19.	Montaż ławki nr 3 na podstawie wzoru z Katalogu Mebli Miejskich - nr katalogowy LAW-07-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ , zgodnie z załącznikiem nr 1. - montaż na istniejącym zabruku. <i>(Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor do ustalenia z Zamawiającym. Konstrukcja z odlewu z aluminium)</i>	1	szt.			

Do cen należy doliczyć koszty zakupu i dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów w celu wykonania zadania. Zamawiający nie dysponuje elementami małej architektury z wyjątkiem 1 sz. ławki przeznaczonej do montażu na ul. Grochowskiej.

Równocześnie oświadczam, iż ww. Wykonawca:

- w cenie oferty uwzględnił wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia;
- uważa się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni;
- zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki realizacji określone w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami,
- wykona przedmiot zamówienia w terminach zgodnych z zapytaniem ofertowym nr PZ.427.439.2019,
- zrealizuje zamówienie osobiście.