

Przebudowa ulicy Rolnej w Poznaniu na odcinku od ul. Czwartaków do ul. Sportowej
 Inwestycja na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej I

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1		Roboty przygotowawcze.		
1 d.1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.	km	0,02
2 d.1	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm wraz z załadunkiem i wywozem na odległość do 10 km.	m2	32,00
3 d.1	D-01.02.04	Rozbiórka podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości do 20 cm wraz z załadunkiem i wywozem na odległość do 10 km - chodniki i opaski. Krotność = 5	m2	44,00
4 d.1	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości do 12 cm wraz z załadunkiem i wywozem na odległość do 10 km.. Krotność = 5	m2	44,00
5 d.1	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej (0,02m3/mb) wraz z załadunkiem i wywozem na odległość do 10 km..	m	46,00
2		Podbudowy.		
6 d.2	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km.	m2	54,00
7 d.2	D.04.05.01	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem (z wytwórni) klasy C1,5/2,0 gr. 10 cm	m2	54,00
3		Nawierzchnie.		
8 d.3	D.05.03.23	Istniejąca nawierzchnia z kostki granitowej na podsypce piaskowej gr. 6 cm do przełożenia	m2	6,00
4		Roboty wykończeniowe.		
9 d.4	D.06.01.01	Umocnienie terenów zielonych warstwą humusu średnio o grubości 30 cm wraz z plantowaniem i obsianiem mieszanką traw.	m2	27,00
5		Elementy ulic.		
10 d.5	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce-mentowo-piaskowej gr 3 cm.	m	24,00
11 d.5	D.08.03.01	Wykonanie ławy betonowej pod oporniki, obrzeża, a krawężniki i ściek z kostki kamiennej z betonu C12/15.	m ³	1,00
12 d.5	D.08.02.01	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce ce-mentowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.	m2	48,00