

**SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**

## **MAŁA ARCHITEKTURA**

**SST-05.00**

# **PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENIA I MAŁĄ ARCHITEKTURĄ PASA DROGOWEGO ULICY POTWOROWSKIEGO W POZNANIU WRAZ Z INWENTARYZACJĄ ZIELENI**

**SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA**

1.	WSTĘP .....	3
1.1.	PRZEDMIOT SST.....	3
1.2.	ZAKRES STOSOWANIA SST.....	3
1.3.	ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST .....	3
1.4.	OKREŚLENIA PODSTAWOWE.....	3
1.5.	OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT .....	3
2.	MATERIAŁY .....	3
2.1.	OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW .....	3
2.2.	MATERIAŁY .....	3
2.2.1.	ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY .....	3
2.2.2.	MATERIAŁY MONTAŻOWE .....	3
3.	SPRZĘT .....	3
3.1.	OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU .....	3
4.	TRANSPORT .....	3
4.1.	OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU.....	3
4.2.	TRANSPORT POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW .....	3
5.	WYKONANIE ROBÓT .....	3
5.1.	OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT .....	3
5.2.	MONTAŻ ŁAWKI, ZABEZPIECZEŃ TYPU „U” SŁÓPKÓW DREWNIANYCH/ STALOWYCH .....	3
5.3.	MONTAŻ KOSZA NA ŚMIECI.....	4
5.4.	MONTAŻ SŁUPKA DREWNIANEGO.....	4
6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .....	4
6.1.	OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT.....	4
6.2.	SPRAWDZENIE MONTAŻU URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY .....	4
7.	OBMIAR ROBÓT.....	4
7.1.	OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT .....	4
7.2.	JEDNOSTKA OBMIAROWA.....	4
8.	ODBIÓR ROBÓT.....	4
8.1.	OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT .....	4
9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI.....	4
9.1.	OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI.....	4

**NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY:**

**STO / OST** - ogólna specyfikacja techniczna

**SST** - szczegółowa specyfikacja techniczna

**BHP** - bezpieczeństwo i higiena pracy

**IN** - Inspektor Nadzoru

**1. WSTĘP**

**1.1. PRZEDMIOT SST**

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem elementów małej architektury.

**1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST**

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

**1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST**

- Montaż elementów małej architektury (ławka, kosz, zabezpieczenie stalowe drzewa typu „U”, słupki drewniane),
- Montaż gazonu betonowego,

**1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE**

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w STO-00.00 "Wymagania ogólne".

**1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT**

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO-00.00 "Wymagania ogólne".

**2. MATERIAŁY**

**2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW**

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne”.

**2.2. MATERIAŁY**

**2.2.1. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY**

- Ławki drewniane na konstrukcji metalowej
- Stalowe kosze na śmieci o konstrukcji betonowej
- Stalowe zabezpieczenia typu „U” wys. 70 cm
- Drewniane słupki wys. 90 cm / stalowe słupki drogowe wys. 90 cm na stopie

**2.2.2. MATERIAŁY MONTAŻOWE**

- Stopy fundamentowe beton B20, zgodnie z instrukcją producenta

**3. SPRZĘT**

**3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU**

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne”.

**4. TRANSPORT**

**4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU**

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne”.

**4.2. TRANSPORT POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW**

Transport elementów betonowych i ich rozładunek należy wykonywać z dużą starannością, aby nie uszkodzić elementów betonowych oraz nie uszkodzić innych elementów.

**5. WYKONANIE ROBÓT**

**5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT**

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne”.

**5.2. MONTAŻ ŁAWKI, ZABEZPIECZEŃ TYPU „U” SŁÓPKÓW DREWNIANYCH/ STALOWYCH**

Zgodnie z instrukcją producenta. Trwale posadowionych w gruncie, przykręconych i zalanych w stopach betonowych

**5.3. MONTAŻ KOSZA NA ŚMIECI**

Zgodnie z instrukcją producenta.

**5.4. MONTAŻ SŁUPKA DREWNIANEGO**

Wkopywanie słupka drewnianego na gł. 40 cm w ziemię.

**6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

**6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT**

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne”.

**6.2. SPRAWDZENIE MONTAŻU URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY**

a) Zgodnie z instrukcją producenta

b) Zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa

**7. OBMIAR ROBÓT**

**7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT**

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne”.

**7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA**

Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) zamontowanego urządzenia małej architektury.

**8. ODBIÓR ROBÓT**

**8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT**

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami IN, jeżeli wszystkie pomiary wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

**9. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

**9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI**

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności w STO-00.00 „Wymagania ogólne”.