

PRZEDMIAR OFERTA

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY BUDOWLANE W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA UL. ŁĄKOWA (ODC. KRAKOWSKA -
KWIATOWA ; OBUSTRONNIE) W POZNANIU
ADRES INWESTYCJI : Poznań
INWESTOR : Zarząd Dróg Miejskich
ADRES INWESTORA : ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań
BRANŻA : DROGOWA

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
ROBOTY BUDOWLANE W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA UL. ŁĄKOWA (ODC. KRAKOWSKA - KWIATOWA ; OBUSTRONNIE) W POZNANIU					
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
Kod CPV - grupa 451					
1 d.1	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót	szt.	14,00		
2 d.1	Rozebranie nawierzchni z płyt kamiennych z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	140,00		
3 d.1	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	696,00		
4 d.1	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 10 cm	m ²	696,00		
5 d.1	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	70,00		
6 d.1	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu	m ³	2,80		
7 d.1	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³	173,76		
8 d.1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość określi oferent	m ³	173,76		
9 d.1	Transport płyt kamiennych na Bazę ZDM ul. Gdyńska 46/50	t	40,32		
2 ROBOTY ZIEMNE					
Kod CPV - grupa 451					
10 d.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość określi oferent	m ³	117,21		
11 d.2	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość określi oferent (w obrębie istniejących drzew)	m ³	10,08		
3 PODBUDOWY					
Kod CPV - grupa 452					
12 d.3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	709,00		
13 d.3	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - chodniki	m ²	709,00		
14 d.3	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m ²	709,00		
4 NAWIERZCHNIE					
Kod CPV - grupa 452					
15 d.4	Wjazdy z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej (materiał Inwestora)	m ²	140,00		
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
Kod CPV - grupa 451					
16 d.5	Zakup i rozścielenie ziemi urodzajnej gr. 25 cm	m ³	45,25		
17 d.5	Zakup i rozścielenie przekompostowanego mulczu (zrębki), frakcja w najdłuższym wymiarze do 6 cm - warstwa gr. 5 cm	m ²	181,00		
6 ELEMENTY ULIC					
Kod CPV - grupa 452					
18 d.6	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³	7,08		
19 d.6	Obrzeża kamienne o wymiarach 6 x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	177,00		
20 d.6	Chodniki z płyt kamiennych 120x80 cm o grubości 10 cm płomieniowanych koloru granit strzegomski na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	285,00		
21 d.6	Chodniki z kostki kamiennej o wymiarach 9 x 11 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał Inwestora)	m ²	284,00		
22 d.6	Transport kostki kamiennej rzędowej i kostki kamiennej 9 x 11 cm z Bazy ZDM ul. Gdyńska 46/50 do miejsca wbudowania	t	127,00		
7 ROBOTY INNE					
23 d.7	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	3,00		
24 d.7	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2,00		
25 d.7	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	6,00		
26 d.7	Regulacja świetlików	szt.	22,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6

Słownie:

OBMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY BUDOWLANE W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA UL. ŁĄKOWA (ODC. KRAKOWSKA - KWIATOWA ; OBUSTRONNIE) W POZNANIU					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451			
1	D-01.02. d.1 04.	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót	szt.		
		14	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
2	D-01.02. d.1 04.	Rozebranie nawierzchni z płyt kamiennych z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
		140	m ²	140,00	
				RAZEM	140,00
3	D-01.02. d.1 04.	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		696	m ²	696,00	
				RAZEM	696,00
4	D-01.02. d.1 04.	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 10 cm	m ²		
		poz.3	m ²	696,00	
				RAZEM	696,00
5	D-01.02. d.1 04.	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		70	m	70,00	
				RAZEM	70,00
6	D-01.02. d.1 04.	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu	m ³		
		poz.5*0,04	m ³	2,80	
				RAZEM	2,80
7	D-01.02. d.1 04.	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze (poz.3*0,06+poz.4*0,1+poz.5*0,08*0,3+poz.6)*1,5	m ³		
			m ³	173,76	
				RAZEM	173,76
8	D-01.02. d.1 04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość określi oferent	m ³		
		poz.7	m ³	173,76	
				RAZEM	173,76
9		Transport płyt kamiennych na Bazę ZDM ul. Gdyńska 46/50	t		
d.1		140*0,12*2,4	t	40,32	
				RAZEM	40,32
2		ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451			
10	D-02.01. d.2 01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość określi oferent	m ³		
		709*0,15+181*0,06	m ³	117,21	
				RAZEM	117,21
11	D-02.01. d.2 01.	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość określi oferent (w obrębie istniejących drzew)	m ³		
		168*0,06	m ³	10,08	
				RAZEM	10,08
3		PODBUDOWY Kod CPV - grupa 452			
12	D-04.01. d.3 01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		140+284+285	m ²	709,00	
				RAZEM	709,00
13	D-04.06. d.3 01.	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - chodniki	m ²		
		poz.12	m ²	709,00	
				RAZEM	709,00
14	D-04.06. d.3 01.	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m ²		
		poz.13	m ²	709,00	
				RAZEM	709,00
4		NAWIERZCHNIE Kod CPV - grupa 452			
15	D-05.03. d.4 01.	Wjazdy z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej (materiał Inwestora)	m ²		
		140	m ²	140,00	
				RAZEM	140,00
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV - grupa 451			
16	D-06.01. d.5 01.	Zakup i rozścielenie ziemi urodzajnej gr. 25 cm	m ³		
		181*0,25	m ³	45,25	

OBMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	45,25
17	D-06.01. d.5 01	Zakup i rozścielenie przekompostowanego mulczu (zrębki), frakcja w najdłuższym wymiarze do 6 cm - warstwa gr. 5 cm 181	m ² m ²	181,00	
				RAZEM	181,00
6		ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452			
18	D-08.01. d.6 02b.	Ława pod obrzeża betonowa z oporem poz.19*0,04	m ³ m ³	7,08	
				RAZEM	7,08
19	D-08.03. d.6 02	Obrzeża kamienne o wymiarach 6 x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 177	m m	177,00	
				RAZEM	177,00
20	D-08.02. d.6 03.	Chodniki z płyt kamiennych 120x80 cm o grubości 10 cm płomieniowanych koloru granit strzegomski na podsypce cementowo - piaskowej 285	m ² m ²	285,00	
				RAZEM	285,00
21	D-08.02. d.6 07.	Chodniki z kostki kamiennej o wymiarach 9 x 11 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał Inwestora) 284	m ² m ²	284,00	
				RAZEM	284,00
22	d.6	Transport kostki kamiennej rzędowej i kostki kamiennej 9 x 11 cm z Bazy ZDM ul. Gdyńska 46/50 do miejsca wbudowania 284/4+140/2,5	t t	127,00	
				RAZEM	127,00
7		ROBOTY INNE			
23	d.7	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 3	szt. szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
24	d.7	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
25	d.7	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 6	szt. szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
26	d.7	Regulacja świetlików 22	szt. szt.	22,00	
				RAZEM	22,00