

PRZEDMIAR OFERTA

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. SOŁTYSIA (ODC. SOŁTYSIA 12 - MURAWA ; STRONA PO-
ŁUDNIOWA ORAZ KMIECA - MURAWA ; STRONA POŁNOČNA) W POZNANIU
ADRES INWESTYCJI : Poznań
INWESTOR : Zarząd Dróg Miejskich
ADRES INWESTORA : ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
BRANŻA : DROGOWA

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451						
2	ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451						
3	PODBUDOWY Kod CPV - grupa 452						
4	ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452						
5	ROBOTY INNE						
	RAZEM						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. SOŁTYSIA (ODC. SOŁTYSIA NR 12 - MURAWA ; STRONA POŁUDNIOWA ORAZ KMIECA - MURAWA ; STRONA PÓŁNOCNA) W POZNANIU					
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
Kod CPV - grupa 451					
1 d.1	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych	szt.	9,00		
2 d.1	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	289,00		
3 d.1	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m ²	57,80		
4 d.1	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	200,00		
5 d.1	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	473,50		
6 d.1	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	289,00		
7 d.1	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	20,23		
8 d.1	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	249,00		
9 d.1	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu	m ³	9,96		
10 d.1	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	96,95		
11 d.1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym (odległość określi oferent)	m ³	96,95		
2 ROBOTY ZIEMNE					
Kod CPV - grupa 451					
12 d.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (odległość określi oferent)	m ³	101,02		
3 PODBUDOWY					
Kod CPV - grupa 452					
13 d.3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	673,50		
14 d.3	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	673,50		
15 d.3	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m ²	673,50		
4 ELEMENTY ULIC					
Kod CPV - grupa 452					
16 d.4	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	23,12		
17 d.4	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	289,00		
18 d.4	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³	9,96		
19 d.4	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (łączenie pióro-wpust)	m	249,00		
20 d.4	Ława pod ściek betonowa zwykła	m ³	11,56		
21 d.4	Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej	m	289,00		
22 d.4	Chodniki z kostki brukowej betonowej typu cegła koloru szarego o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	673,50		
5 ROBOTY INNE					
23 d.5	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	7,00		
24 d.5	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	7,00		
25 d.5	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	12,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					

Słownie:

OBMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. SOŁTYSIA (ODC. SOŁTYSIA NR 12 - MURAWA ; STRONA POŁUDNIOWA ORAZ KMIECA - MURAWA ; STRONA PÓŁNOCNA) W POZNANIU					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451			
1	D-01.02. d.1 01a.	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych	szt.		
		9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
2	D-01.02. d.1 04.	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		289	m	289,00	
				RAZEM	289,00
3	D-01.02. d.1 04.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm poz.2*0,2	m ²		
			m ²	57,80	
				RAZEM	57,80
4	D-01.02. d.1 04.	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 200	m ²		
			m ²	200,00	
				RAZEM	200,00
5	D-01.02. d.1 04.	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 473,5	m ²		
			m ²	473,50	
				RAZEM	473,50
6	D-01.02. d.1 04.	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 289	m		
			m	289,00	
				RAZEM	289,00
7	D-01.02. d.1 04.	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu poz.6*0,07	m ³		
			m ³	20,23	
				RAZEM	20,23
8	D-01.02. d.1 04.	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 249	m		
			m	249,00	
				RAZEM	249,00
9	D-01.02. d.1 04.	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu poz.8*0,04	m ³		
			m ³	9,96	
				RAZEM	9,96
10	D-01.02. d.1 04.	Żaładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowcze poz.3*0,05+poz.4*0,05+poz.5*0,08+poz.6*0,15*0,3+poz.7+poz.8*0,06*0,2+poz.9	m ³		
			m ³	96,95	
				RAZEM	96,95
11	D-01.02. d.1 04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowczym (odległość określi oferent) poz.10	m ³		
			m ³	96,95	
				RAZEM	96,95
2		ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451			
12	D-02.01. d.2 01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi (odległość określi oferent) 673,5*0,15	m ³		
			m ³	101,02	
				RAZEM	101,02
3		PODBUDOWY Kod CPV - grupa 452			
13	D-04.01. d.3 01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 673,5	m ²		
			m ²	673,50	
				RAZEM	673,50
14	D-04.06. d.3 01.	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.13	m ²		
			m ²	673,50	
				RAZEM	673,50
15	D-04.06. d.3 01.	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem poz.14	m ²		
			m ²	673,50	
				RAZEM	673,50
4		ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452			
16	D-08.01.0 d.4 b.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.17*0,08	m ³		
			m ³	23,12	
				RAZEM	23,12

OBMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	D-08.01. d.4 01b.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.6	m m	289,00	289,00
				RAZEM	289,00
18	D-08.03. d.4 01.	Ława pod obrzeża betonowa z oporem poz.19*0,04	m ³ m ³	9,96	9,96
				RAZEM	9,96
19	D-08.03. d.4 01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (łączenie pióro-wpust) 249	m m	249,00	249,00
				RAZEM	249,00
20	D-08.05. d.4 06.	Ława pod ściek betonowa zwykła poz.21*0,04	m ³ m ³	11,56	11,56
				RAZEM	11,56
21	D-08.05. d.4 06.	Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej 289	m m	289,00	289,00
				RAZEM	289,00
22	D-08.02. d.4 02.	Chodniki z kostki brukowej betonowej typu cegła koloru szarego o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.13	m ² m ²	673,50	673,50
				RAZEM	673,50
5		ROBOTY INNE			
23	d.5	Regulacja pionowa studzienek dla kratki ściekowych ulicznych 7	szt. szt.	7,00	7,00
				RAZEM	7,00
24	d.5	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 7	szt. szt.	7,00	7,00
				RAZEM	7,00
25	d.5	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 12	szt. szt.	12,00	12,00
				RAZEM	12,00