

PRZEDMIAR OFERTA

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. DZIEDZICKA (ODC. OD POSESJI NR 17 DO UL. OŚWIĘ-
CIMSKEJ ; STRONA PÓŁNOCNA) W POZNANIU
ADRES INWESTYCJI : Poznań
INWESTOR : Zarząd Dróg Miejskich
ADRES INWESTORA : ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
BRANŻA : DROGOWA

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451						
2	ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451						
3	PODBUDOWY Kod CPV - grupa 452						
4	NAWIERZCHNIE						
5	ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452						
6	ROBOTY INNE						
	RAZEM						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. DZIEDZICKA (ODC. POSESJA NR 17 DO UL. OŚWIĘCIMSKIEJ ; STRONA PÓŁNOCNA) W POZNANIU					
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451					
1 d.1	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	565,00		
2 d.1	Rozebranie krawężników betonowych 10x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	202,00		
3 d.1	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	14,14		
4 d.1	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	202,00		
5 d.1	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu	m ³	8,08		
6 d.1	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	86,92		
7 d.1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym (odległość określi oferent)	m ³	86,92		
2 ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451					
8 d.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (odległość określono oferent)	m ³	197,05		
3 PODBUDOWY Kod CPV - grupa 452					
9 d.3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	690,00		
10 d.3	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	690,00		
11 d.3	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m ²	690,00		
12 d.3	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	202,00		
13 d.3	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m ²	202,00		
4 NAWIERZCHNIE					
14 d.4	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja	m ²	202,00		
15 d.4	Wywiezienie materiału pofrezowego na Bazę ZDM ul. Energetyczna 4	m ³	10,10		
16 d.4	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²	202,00		
5 ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452					
17 d.5	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	28,28		
18 d.5	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	404,00		
19 d.5	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³	16,16		
20 d.5	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (łączenie pióro-wpust)	m	404,00		
21 d.5	Ława pod ściek betonowa zwykła	m ³	16,16		
22 d.5	Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej	m	404,00		
23 d.5	Chodniki z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	690,00		
6 ROBOTY INNE					
24 d.6	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	1,00		
25 d.6	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	2,00		
26 d.6	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	1,00		
27 d.6	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	2,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					

Słownie:

OBMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. DZIEDZICKA (ODC. POSESJA NR 17 DO UL. OŚWIĘCIMSKEJ ; STRONA PÓŁNOCNA) W POZNANIU					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451			
1	D-01.02. d.1 04.	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 565	m ² m ²	 565,00	 565,00
2	D-01.02. d.1 04.	Rozebranie krawężników betonowych 10x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej 404*0,5	m m	 202,00	 202,00
3	D-01.02. d.1 04.	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu poz.2*0,07	m ³ m ³	 14,14	 14,14
4	D-01.02. d.1 04.	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 404*0,5	m m	 202,00	 202,00
5	D-01.02. d.1 04.	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu poz.4*0,04	m ³ m ³	 8,08	 8,08
6	D-01.02. d.1 04.	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowcze (poz.1*0,05+poz.2*0,1*0,25+poz.3+poz.4*0,06*0,2+poz.5)*1,5	m ³ m ³	 86,92	 86,92
7	D-01.02. d.1 04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowczym (odległość określi oferent) poz.6	m ³ m ³	 86,92	 86,92
2		ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451			
8	D-02.01. d.2 01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi (odległość określi oferent) 565*0,17+404*0,25	m ³ m ³	 197,05	 197,05
3		PODBUDOWY Kod CPV - grupa 452			
9	D-04.01. d.3 01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 690	m ² m ²	 690,00	 690,00
10	D-04.06. d.3 01.	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.9	m ² m ²	 690,00	 690,00
11	D-04.06. d.3 01.	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem poz.10	m ² m ²	 690,00	 690,00
12	D-04.03. d.3 01a	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 404*0,5	m ² m ²	 202,00	 202,00
13	D-04.03. d.3 01a.	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową poz.12	m ² m ²	 202,00	 202,00
4		NAWIERZCHNIE			
14	D-05.03. d.4 11.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja poz.12	m ² m ²	 202,00	 202,00
15	D-05.03. d.4 11.	Wywiezienie materiału pofrezowego na Bazę ZDM ul. Energetyczna 4 poz.14*0,05	m ³ m ³	 10,10	 10,10
16	D-05.03. d.4 05a.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm poz.12	m ² m ²	 202,00	 202,00
				RAZEM	202,00

OBMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452			
17	D-08.01.0 d.5 b.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.18*0,07	m ³ m ³	 28,28	
				RAZEM	28,28
18	D-08.01. d.5 01b.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 404	m m	 404,00	
				RAZEM	404,00
19	D-08.03. d.5 01.	Ława pod obrzeża betonowa z oporem poz.20*0,04	m ³ m ³	 16,16	
				RAZEM	16,16
20	D-08.03. d.5 01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (łączenie pióro-wpust) 404	m m	 404,00	
				RAZEM	404,00
21	D-08.05. d.5 06.	Ława pod ściek betonowa zwykła poz.22*0,04	m ³ m ³	 16,16	
				RAZEM	16,16
22	D-08.05. d.5 06.	Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej 404	m m	 404,00	
				RAZEM	404,00
23	D-08.02. d.5 02.	Chodniki z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 690	m ² m ²	 690,00	
				RAZEM	690,00
6		ROBOTY INNE			
24	d.6	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
25	d.6	Regulacja pionowa studzienek dla krater ściekowych ulicznych 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
26	d.6	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
27	d.6	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00