

PRZEDMIAR ROBÓT OFERTA - branża drogowa						
Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Ługańskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ostrowską w kierunku ul. Szczepankowo po stronie południowej						
Poz.	Nr Szczegółowej Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
D.00.00.00 Roboty przygotowawcze						
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m			
		267	m			
				267		
2	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m ²			
		15,4 + 34,3 + 12 + 14,2 + 24,7 + 53,9 + 23,8 + 107,2 + 14,8 + 67,3 + 7,6 + 38 + 6,3 + 1,3 + 150,3 + 53,9	m ²			
				571,1		
3	D.01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu - częściowe (przyjęto 50%)	m ³			
		poz.4 * 0,08 * 0,5	m ³			
				10,79		
4	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m			
		48,2 + 99,6 + 121,9	m			
				269,7		
5	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnika oraz zjazdu z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości śr. 5 cm	m ²			
		22,8 + 168 + 71,5 + 82,1	m ²			
				344,4		
6	D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej	m ²			
		16,3	m ²			
				16,3		
7	D.01.02.04	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej 10x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²			
		87,1 + 11 + 19,5 + 84,2 + 41,2 + 38 + 103,8 + 15,2 + 16,8	m ²			
				416,8		
8	KNR 2-310845-06	Rozebieranie sochodów z płyt betonowych	m ²			
		2,3	m ²	2,3		
9	D.01.02.04	Wywóz odpadów betonowych (poz.6 * 0,1) + (poz.4 * (0,15 * 0,3)) + poz.3 + (poz.7 * 0,1)	m ³			
			m ³			
				66,47		
10	D.01.02.04	Wywóz odpadów asfaltowych pofrezowych (0,05 * poz.5)	m ³			
			m ³			
				17,22		
11	D.01.02.04	Rozebranie słupków do znaków	szt.			
		15	szt.			
				15		
12	D.01.02.04	Zdjęcie znaków lub drogowskazów	szt.			

12	D.01.02.04	3 + 1 + 4 + 11	szt.			
				19		
13	D.01.02.04	Likwidacja wiaty przystankowej	wiat.			
		1	wiat.			
				1		
14	D.01.02.04	Koszty zagospodarowania odpadów betonowych	t			
		poz.8 * 2,3	t			
				152,88		
15	D.01.02.04	Koszty zagospodarowania odpadów asfaltowych	t			
		poz.9 * 2,5	t			
				43,05		
D.02.00.00 Roboty ziemne						
16	D.02.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości ciągu pieszo-rowerowego głębokości 20 cm	m ²			
		poz.22	m ²			
				716,6		
17	D.02.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów głębokości 35 cm	m ²			
		poz.23	m ²			
				176,8		
18	D.02.01.01	Odspojenie gruntu	m ³			
		(poz.15 * 0,20) + (poz.16 * 0,35)	m ³			
				235,44		
19	D.02.01.01	Wywóz ziemi z wykopu	m ³			
		poz.17 + (poz.2 * 0,15)	m ³			
				285,49		
D.04.00.00 Podbudowy						
20	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²			
		poz.21 + poz.22	m ²			
				893,4		
21	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy betonowej	m ²			
		poz.25	m ²			
				774,5		
22	D.04.04.01	Warstwa gruntu niewysadzinowego	m ²			
		poz.24 - poz.23	m ²			
				716,6		
23	D.04.04.01	Warstwa gruntu niewysadzinowego	m ²			
		17,1 + 16,4 + 15,6 + 17,8 + 15,6 + 15,7 + 3,1 + 71 + 4,5	m ²			
				176,8		
24	D.04.05.01	Podłoże ulepszone stabilizowane cementem C1,5/2 gr. 10 cm	m ²			
		poz.22	m ²			
				176,8		
25	D.04.06.01b	Podbudowy pomocnicza z betonu C8/10 gr. 15 cm	m ²			
		poz.25 + poz.26 + poz.27	m ²			
				893,4		
D.05.00.00 Nawierzchnie						
26	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 gr. 5 cm	m ²			
		152,3 + 89,4 + 38 + 74 + 52 + 45,8 + 40,3 + 109,3 + poz.23	m ²			
				774,5		
27	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm	m ²			
		0,8 + 2,8 + 5,2 + 0,6 + 2,8 + 3,2 + 14,6 + 1,4 + 4,9 + 1,4 + 3,4	m ²			
				41,1		

28	D.05.03.23a	Nawierzchnia peronu autobusowego z płyt betonowych 50x50x7 cm	m ²				
			77,8	m ²			
					77,8		
29	D.05.03.23a	Nawierzchnia fakturowa ostrzegawcza koloru żółtego z płyt prefabrykowanych szer. 0,4 m	m ²				
		0,4 * 20		m ²			
					8		
30	D.05.03.23a	Nawierzchnia fakturowa prowadząca koloru białego z płyt prefabrykowanych szer. 0,3 m	m ²				
		0,3 * (1 + 1 + 1 + 1)		m ²			
					1,2		
D.06.00.00 Roboty wykończeniowe							
31	D.06.01.01	Umocnienie skarp prefabrykatami ażurowymi betonowymi o wym. 40x60x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²				
		1,5 * (5,5 + 2,6)		m ²			
					12,15		
32	D.06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m ²				
		1,2 * (77,7 + 33,8) + 20,1 + 16		m ²			
					237,46		
D.07.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu							
33	D.07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m ²				
			58	m ²			
					58		
34	D.07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe koloru czerwonego	m ²				
		33,1 + 31,9		m ²			
					65		
35	D.07.01.01	Oznakowanie fakturowe w formie naklejanej ostrzegawcze koloru żółtego szer. 0,5 m	m ²				
		0,5 * (2,5 + 2,5 + 4 + 4 + 2,5 + 2,5 + 4 + 4)		m ²			
					13		
36	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.				
			7	szt.			
					7		
37	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych w formie wysięgników z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.				
			6	szt.			
					6		
38	D.07.02.01	Przeniesienie i przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.				
			2	szt.			
					2		
39	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych	szt.				
			1	szt.			
					1		
40	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu	szt.				
			1	szt.			
					1		
41	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych nakazu	szt.				
			6	szt.			
					6		

42	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych	szt.				
			9	szt.			
					9		
43	KNR 2-090423-02	Ustawienie barier model ZAP-05-HO-UL/TZ zgodnie z Katalogiem Mebli Mieszkich m. Poznania	m				
			10	m			
					10		
D.08.00.00 Elementy ulic							
44	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m				
		39,2 + 2 + 2,5 + 20 + 9 + 17,1 + 2 + 3 + 4,7 + 10,1 + 7,8 + 39	m				
					156,4		
45	D.08.01.01	Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m				
		7 + 8,1 + 8,3 + 7,3 + 4	m				
					34,7		
46	D.08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m				
		11 + 5 + 25,2 + 11,5	m				
					52,7		
47	D.08.01.01	Krawężniki betonowe skośne o wymiarach 15x22/30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m				
		8 * 1	m				
					8		
48	D.08.01.01	Krawężniki przystankowe o wymiarach 33x43,5 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m				
			20	m			
					20		
49	D.08.01.01	Krawężniki przystankowe skosowe o wymiarach 28/33x43,5 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m				
		1 + 1	m				
					2		
50	D.08.01.01	Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m				
		4,1 + 9 + 3,5 + 3,5 + 3 + 4,7 + 9,5	m				
					37,3		
51	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m				
		4,8 + 19,2 + 46 + 27,3 + 1,7 + 11,4 + 31,6 + 7,2 + 13 + 9 + 15 + 12 + 15 + 18,6 + 2,2	m				
					246		
D.09.00.00 Zieleń drogowa							
52	D.09.01.01	Rozścielenie ziemi urodzajnej	m ³				
		30,3 + 22 + 28,3 + 24,8 + 9,3 + 25,3 + 11,5 + 14,6	m ³				
					166,1		
53	D.09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II	m ²				
		poz.50	m ²				
					166,1		

D.10.00.00		Inne roboty				
54	D.10.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych		szt.		
		1 + 1		szt.		
					2	
55	D.10.01.01	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych		szt.		
		1 + 1		szt.		
					2	
56	D.10.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych		szt.		
		1		szt.		
					1	
57	D.10.01.02	Ustawianie wiaty przystankowej		wiat.		
		4		wiat.		
					4	
58	D.10.01.02	Pojemnik na odpadki		szt.		
		1		szt.		
					1	
59	D.10.01.02	Schody betonowe szer. 1,2 m 3-stopniowe na podbudowie żwirowej		m ³		
		2,6		m ³		
					2,6	
ŁĄCZNIE (NETTO)						
PODATEK VAT 23% (zgodnie z obowiązującymi przepisami)						
Łącznie kwota z podatkiem VAT						