

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: **Systemu Informacji Miejskiej Miasta Poznania**
 Informacja uliczna

Obszar: **NOWA WIEŚ DOLNA**

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich
 ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

Kalkulację sporządził: mgr inż. Wojciech Korzeniewski
 PPU Linia s.c., ul. Bystrzycka 89, 54-215 Wrocław

Data opracowania: Luty 2021 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:	-	zł
Podatek VAT:	-	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót:	-	zł

Słownie:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawą opracowania jest archiwalny kosztorys ofertowy informacji ulicznej SIM w Poznaniu autorstwa biura projektowego P.P.U. LINIA s.c. z siedzibą przy ul. Bystrzyckiej 89, 54-215 Wrocław.

2. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wyspecyfikowanie ilości elementów do dostawy i montażu oznakowania ulic w wyznaczonych obszarach miasta.

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA.

Przedmiotowe zadanie polega na dostawie i montażu na terenie miasta Poznania słupków i tablic z nazwami ulic wraz z wykonaniem prac towarzyszących.

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto
System Informacji Miejskiej dla Miasta Poznania - Informacja Uliczna						
1. NOWA WIEŚ DOLNA						
Tablice ulicowe dwustronne, mocowane za bok do nowego słupka lub istniejącej konstrukcji						
1. 1.						
1. 1. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż kompletnej tabliczki ulicznej typ III (1,0 x 0,33 m). Tabliczka składa się ze stalowej ramki z "płetwą", malowanej proszkowo oraz dwóch aluminiowych tarcza z treścią wykonaną przy wykorzystaniu folii odbłaskowych I typu.	kpl.	3		
1. 1. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż kompletnej tabliczki ulicznej typ IV (0,8 x 0,33 m). Tabliczka składa się ze stalowej ramki z "płetwą", malowanej proszkowo oraz dwóch aluminiowych tarcza z treścią wykonaną przy wykorzystaniu folii odbłaskowych I typu.	kpl.	7		
1. 2.		Słupek SIM				
1. 2. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż kompletnego, wykonanego w wytwórni, słupka SIM dla informacji ulicznej wraz z posadowieniem słupka w gruncie, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni oraz zabezpieczeniem terenu prac.	kpl.	5		
1. 3.		Demontaż istniejących słupków z tabliczkami				
1. 3. 1	kalk. własna	Demontaż i utylizacja istniejących słupków z tabliczkami z nazwami ulic. Demontaż poprzez odcięcie poniżej powierzchni terenu lub wyjęcie słupka z gruntu oraz odtworzenie fragmentu nawierzchni.	ryczałt (szac. ilość kpl.)	2		
Razem dział:						
1. NOWA WIEŚ DOLNA						