

## KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: **Systemu Informacji Miejskiej Miasta Poznania  
Informacja uliczna**

Obszar: **PIĄTKOWO**

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich  
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

Kalkulację sporządził: mgr inż. Wojciech Korzeniewski  
PPU Linia s.c., ul. Bystrzycka 89, 54-215 Wrocław

Data opracowania: Luty 2021 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:	-	zł
Podatek VAT:	-	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót:	-	zł

**Słownie:**

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

### 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawą opracowania jest archiwalny kosztorys ofertowy informacji ulicznej SIM w Poznaniu autorstwa biura projektowego P.P.U. LINIA s.c. z siedzibą przy ul. Bystrzyckiej 89, 54-215 Wrocław.

### 2. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wyspecyfikowanie ilości elementów do dostawy i montażu oznakowania ulic w wyznaczonych obszarach miasta.

### 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA.

Przedmiotowe zadanie polega na dostawie i montażu na terenie miasta Poznania słupków i tablic z nazwami ulic wraz z wykonaniem prac towarzyszących.

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto
<b>System Informacji Miejskiej dla Miasta Poznania - Informacja Uliczna</b>						
<b>1. PIĄTKOWO</b>						
<b>Tablice ulicowe dwustronne, mocowane za bok do nowego słupka lub istniejącej konstrukcji</b>						
1. 1.						
1. 1. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż kompletnej tabliczki ulicznej typ II (1,2 x 0,33 m). Tabliczka składa się ze stalowej ramki z "płetwą", malowanej proszkowo oraz dwóch aluminiowych tarcza z treścią wykonaną przy wykorzystaniu folii odblaskowych I typu.	kpl.	7		
1. 1. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż kompletnej tabliczki ulicznej typ III (1,0 x 0,33 m). Tabliczka składa się ze stalowej ramki z "płetwą", malowanej proszkowo oraz dwóch aluminiowych tarcza z treścią wykonaną przy wykorzystaniu folii odblaskowych I typu.	kpl.	31		
1. 1. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż kompletnej tabliczki ulicznej typ IV (0,8 x 0,33 m). Tabliczka składa się ze stalowej ramki z "płetwą", malowanej proszkowo oraz dwóch aluminiowych tarcza z treścią wykonaną przy wykorzystaniu folii odblaskowych I typu.	kpl.	31		
1. 1. 4	kalk. własna	Dostawa i montaż kompletnej tabliczki ulicznej typ V (0,6 x 0,33 m). Tabliczka składa się ze stalowej ramki z "płetwą", malowanej proszkowo oraz dwóch aluminiowych tarcza z treścią wykonaną przy wykorzystaniu folii odblaskowych I typu.	kpl.	17		
<b>1. 2. Słupek SIM</b>						
1. 2. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż kompletnego, wykonanego w wytwórni, słupka SIM dla informacji ulicznej wraz z posadowieniem słupak w gruncie, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni oraz zabezpieczeniem terenu prac.	kpl.	37		
<b>1. 3. Demontaż istniejących słupków z tabliczkami</b>						
1. 3. 1	kalk. własna	Demontaż i utylizacja istniejących słupków z tabliczkami z nazwami ulic. Demontaż poprzez odcięcie poniżej powierzchni terenu lub wyjęcie słupka z gruntu oraz odtworzenie fragmentu nawierzchni.	ryczałt (szac. ilość kpl.)	12		
<b>Razem dział: 1. PIĄTKOWO</b>						