

PRZEDMIAR OFERTA

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY BUDOWLANE W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA UL. GROBLA (ODC. ŁAZIENNE - WIERZBOWA ; STRONA PÓŁNOCNA ORAZ ODC. MOSTOWA - WIERZBOWA ; STRONA POŁUDNIO-
WA) W POZNANIU.
ADRES INWESTYCJI : Poznań
INWESTOR : Zarząd Dróg Miejskich
ADRES INWESTORA : ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
BRANŻA : DROGOWA

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓR- KOWE							
2	ROBOTY ZIEMNE							
3	PODBUDOWY							
4	NAWIERZCHNIE							
5	ELEMENTY ULIC							
6	ROBOTY INNE							
	RAZEM							

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
ROBOTY BUDOWLANE W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA UL. GROBLĄZIENNE - WIERZBOWA ; STRO- NA PÓŁNOCNA ORAZ ODC. MOSTOWA - WIERZBOWA ; STRONA POŁUDNIOWA) W POZNANIU					
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1 d.1	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- tumicznych o grubości 5 cm	m ²	6,20		
2 d.1	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej	m ²	886,20		
3 d.1	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej	m ²	96,00		
4 d.1	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypeł- nieniem spoin zaprawą cementową	m ²	68,00		
5 d.1	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	163,50		
6 d.1	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	64,70		
7 d.1	Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	20,00		
8 d.1	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	1,40		
9 d.1	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	109,12		
10 d.1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zała- dowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym (odleg- łość określi oferent)	m ³	109,12		
2 ROBOTY ZIEMNE					
11 d.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samocho- dami samowyładowczymi (odległość określi oferent)	m ³	192,70		
3 PODBUDOWY					
12 d.3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1 248,60		
13 d.3	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po za- gęszczeniu 10 cm	m ²	1 248,60		
14 d.3	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mie- szanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m ²	1 248,60		
4 NAWIERZCHNIE					
15 d.4	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 9x11 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał Inwestora)	m ²	382,00		
16 d.4	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cemen- to-piaskowej (materiał Inwestora)	m ²	169,20		
17 d.4	Transport kostki kamiennej 9 x 11 cm i kostki kamiennej rzędo- wej z Bazy ZDM ul. Energetyczna 4 do miejsca wbudowania	t	144,10		
5 ELEMENTY ULIC					
18 d.5	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	1,40		
19 d.5	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej (materiał z odzysku)	m	20,00		
20 d.5	Chodniki z płyt kamiennych o wymiarach 60x90x10 cm płomie- niowanych kolor granit strzegomski na podsypce piaskowej	m ²	534,80		
21 d.5	Chodniki z płyt kamiennych o wymiarach 60x120x10 cm płomie- niowanych kolor granit strzegomski na podsypce piaskowej	m ²	198,00		
6 ROBOTY INNE					
22 d.6	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	2,00		
23 d.6	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i ga- zowych	szt.	26,00		
24 d.6	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	21,00		
25 d.6	Regulacja świetlików	szt.	25,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					

Słownie:

OBMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY BUDOWLANE W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA UL. GROBLAŁAZIENNE - WIERZBOWA ; STRONA PÓŁNOCNA ORAZ ODC. MOSTOWA - WIERZBOWA ; STRONA POŁUDNIOWA) W POZNANIU					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	D-01.02.04.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m ²		
		6,2	m ²	6,20	
				RAZEM	6,20
2	D-01.02.04.	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		886,2	m ²	886,20	
				RAZEM	886,20
3	D-01.02.04.	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		96	m ²	96,00	
				RAZEM	96,00
4	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
		68	m ²	68,00	
				RAZEM	68,00
5	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		163,5	m ²	163,50	
				RAZEM	163,50
6	D-01.02.04.	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		64,7	m ²	64,70	
				RAZEM	64,70
7	D-01.02.04.	Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
8	D-01.02.04.	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
		poz.7*0,07	m ³	1,40	
				RAZEM	1,40
9	D-01.02.04.	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze (poz.1*0,05+poz.2*0,05+poz.3*0,07+poz.4*0,15+poz.5*0,06+poz.8)*1,5	m ³		
			m ³	109,12	
				RAZEM	109,12
10	D-01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym (odległość określi oferent)	m ³		
		poz.9	m ³	109,12	
				RAZEM	109,12
2		ROBOTY ZIEMNE			
11	D-02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (odległość określi oferent)	m ³		
		192,7	m ³	192,70	
				RAZEM	192,70
3		PODBUDOWY			
12	D-04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		1248,6	m ²	1 248,60	
				RAZEM	1 248,60
13	D-04.06.01.	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		poz.12	m ²	1 248,60	
				RAZEM	1 248,60
14	D-04.06.01.	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m ²		
		poz.12	m ²	1 248,60	
				RAZEM	1 248,60
4		NAWIERZCHNIE			
15	D-05.03.01.	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 9x11 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał Inwestora)	m ²		
		382	m ²	382,00	
				RAZEM	382,00
16	D-05.03.01.	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej (materiał Inwestora)	m ²		
		169,20	m ²	169,20	
				RAZEM	169,20
17	d.4	Transport kostki kamiennej 9 x 11 cm i kostki kamiennej rzędowej z Bazy ZDM ul. Energetyczna 4 do miejsca wbudowania (382/4)+(104,5/2,15)	t		
			t	144,10	

OBMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	144,10
5		ELEMENTY ULIC			
18	D-08.01. d.5 02 b.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		poz.19*0,07	m ³	1,40	
				RAZEM	1,40
19	D-08.01. d.5 02b.	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał z odzysku)	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
20	D-08.02. d.5 03.	Chodniki z płyt kamiennych o wymiarach 60x90x10 cm płomieniowanych kolor granit strzegomski na podsypce piaskowej	m ²		
		534,8	m ²	534,80	
				RAZEM	534,80
21	D-08.02. d.5 03.	Chodniki z płyt kamiennych o wymiarach 60x120x10 cm płomieniowanych kolor granit strzegomski na podsypce piaskowej	m ²		
		198	m ²	198,00	
				RAZEM	198,00
6		ROBOTY INNE			
22	d.6	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
23	d.6	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		26	szt.	26,00	
				RAZEM	26,00
24	d.6	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
		21	szt.	21,00	
				RAZEM	21,00
25	d.6	Regulacja świetlików	szt		
		25	szt	25,00	
				RAZEM	25,00