

PRZEDMIAR OFERTA

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. LIMANOWSKIEGO (ODC. WJAZD PRZY POSESJI NR 15 - JAROCHOWSKIEGO ORAZ WZDŁUŻ OGRODZENIA KOŚCIOŁA - MATEJKI ; STRONA POŁUDNIOWA) W POZNANIU
ADRES INWESTYCJI : Poznań
INWESTOR : Zarząd Dróg Miejskich
ADRES INWESTORA : ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
BRANŻA : DROGOWA

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓR- KOWE							
2	ROBOTY ZIEMNE							
3	PODBUDOWY							
4	NAWIERZCHNIE							
5	ELEMENTY ULIC							
6	ROBOTY INNE							
	RAZEM							

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. LIMANOWSKIEGO (ODC. WJAZD DO POSESJI NR 15 - JAROCHOWSKIEGO ORAZ WZDŁUŻ OGRÓDZENIA KOŚCIOŁA DO UL. MATEJKI - STRONA POŁUDNIOWA) W POZNANIU.					
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1 d.1	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót	szt.	12,00		
2 d.1	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	773,50		
3 d.1	Rozebranie płytek (infuły) na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego ułożenia 50,0 m ²)	m ²	130,00		
4 d.1	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	125,00		
5 d.1	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej (mozaika) na podsypce piaskowej do ponownego wbudowania	m ²	114,50		
6 d.1	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	84,00		
7 d.1	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu	m ³	3,36		
8 d.1	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	79,56		
9 d.1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym (odległość określi oferent)	m ³	79,56		
10 d.1	Transport płytek (infuły) na Bazę ZDM ul. Energetyczna 4 (na palcach)	t	11,00		
2 ROBOTY ZIEMNE					
11 d.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (odległość określi oferent)	m ³	192,70		
3 PODBUDOWY					
12 d.3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1 211,00		
13 d.3	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	85,00		
14 d.3	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	968,00		
15 d.3	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	158,00		
16 d.3	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m ²	158,00		
4 NAWIERZCHNIE					
17 d.4	Nawierzchnia z kostki kamiennej (mozaika) na podsypce cementowo-piaskowej (materiał z odzysku)	m ²	108,00		
18 d.4	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 9x11 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał Inwestora)	m ²	245,00		
19 d.4	Wjazdy do bram z kostki kamiennej o wymiarach 10x10x10 cm (lico płomieniowane, boki łupane) w kolorze granit strzegomski na podsypce cementowo-piaskowej w ciągu chodnika	m ²	34,00		
20 d.4	Transport kostki kamiennej 9 x 11 cm z Bazy ZDM ul. Energetyczna 4 do miejsca wbudowania	t	61,25		
5 ELEMENTY ULIC					
21 d.5	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³	7,12		
22 d.5	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (łączenie pióro-wpust)	m	178,00		
23 d.5	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	774,00		
24 d.5	Chodniki z płyt betonowych - infuły na podsypce cementowo-piaskowej (materiał z odzysku)	m ²	50,00		
6 ROBOTY INNE					
25 d.6	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych wraz z wymianą na nowe	szt.	5,00		
26 d.6	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	32,00		
27 d.6	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	16,00		
28 d.6	Otworzenie malowania poziomego farbą chlorokauczukową, koloru niebieskiego (24,0 m ²)	m ²	24,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					

Słownie:

OBMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. LIMANOWSKIEGO (ODC. WJAZD DO POSESJI NR 15 - JAROCHOŃSKIEGO ORAZ WZDŁUŻ OGRODZENIA KOŚCIOŁA DO UL. MATEJKI - STRONA POŁUDNIOWA) W POZNANIU.					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	D-01.02. d.1 01a.	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
2	D-01.02. d.1 04.	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		773,5	m ²	773,50	
				RAZEM	773,50
3	D-01.02. d.1 04.	Rozebranie płytek (inфуly) na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego ułożenia 50,0 m2)	m ²		
		130	m ²	130,00	
				RAZEM	130,00
4	D-01.02. d.1 04.	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		125	m ²	125,00	
				RAZEM	125,00
5	D-01.02. d.1 04.	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej (mozaika) na podsypce piaskowej do ponownego wbudowania)	m ²		
		114,5	m ²	114,50	
				RAZEM	114,50
6	D-01.02. d.1 04.	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		84	m	84,00	
				RAZEM	84,00
7	D-01.02. d.1 04.	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu	m ³		
		poz.6*0,04	m ³	3,36	
				RAZEM	3,36
8	D-01.02. d.1 04.	Żaładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze (poz.2*0,05+poz.4*0,08+poz.6*0,06*0,2+poz.7)*1,5	m ³		
			m ³	79,56	
				RAZEM	79,56
9	D-01.02. d.1 04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym (odległość określi oferent)	m ³		
		poz.8	m ³	79,56	
				RAZEM	79,56
10	D-05.03. d.1 01.	Transport płytek (inфуly) na Bazę ZDM ul. Energetyczna 4 (na paletach)	t		
		11	t	11,00	
				RAZEM	11,00
2		ROBOTY ZIEMNE			
11	D-02.01. d.2 01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (odległość określi oferent)	m ³		
		1126*0,15+85*0,28	m ³	192,70	
				RAZEM	192,70
3		PODBUDOWY			
12	D-04.01. d.3 01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		1211	m ²	1 211,00	
				RAZEM	1 211,00
13	D-04.04. d.3 04.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		85	m ²	85,00	
				RAZEM	85,00
14	D-04.04. d.3 04.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		968	m ²	968,00	
				RAZEM	968,00
15	D-04.06. d.3 01.	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		158	m ²	158,00	
				RAZEM	158,00
16	D-04.06. d.3 01.	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m ²		
		158	m ²	158,00	
				RAZEM	158,00
4		NAWIERZCHNIE			
17	D-05.03. d.4 01.	Nawierzchnia z kostki kamiennej (mozaika) na podsypce cementowo-piaskowej (materiał z odzysku)	m ²		
		108	m ²	108,00	

OBMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	108,00
18	D-05.03. d.4 01.	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 9x11 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał Inwestora) 245	m ² m ²	245,00	
				RAZEM	245,00
19	D-05.03. d.4 01.	Wjazdy do bram z kostki kamiennej o wymiarach 10x10x10 cm (lico płomieniotworne, boki łupane) w kolorze granit strzegomski na podsypce cementowo-piaskowej w ciągu chodnika 34	m ² m ²	34,00	
				RAZEM	34,00
20	d.4	Transport kostki kamiennej 9 x 11 cm z Bazy ZDM ul. Energetyczna 4 do miejsca wbudowania 245/4	t t	61,25	
				RAZEM	61,25
5		ELEMENTY ULIC			
21	D-08.01. d.5 02b.	Ława pod obrzeża betonowa z oporem poz.22*0,04	m ³ m ³	7,12	
				RAZEM	7,12
22	D-08.03. d.5 01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (łączenie pióro-wpust) 178	m m	178,00	
				RAZEM	178,00
23	D-08.02. d.5 01.	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 774	m ² m ²	774,00	
				RAZEM	774,00
24	D-08.02. d.5 01.	Chodniki z płyt betonowych - infuły na podsypce cementowo-piaskowej (materiał z odzysku) 50	m ² m ²	50,00	
				RAZEM	50,00
6		ROBOTY INNE			
25	d.6	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych wraz z wymianą na nowe 5	szt. szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
26	d.6	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 32	szt. szt.	32,00	
				RAZEM	32,00
27	d.6	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 16	szt. szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
28	d.6	Otworzenie malowania poziomego farbą chlorokauczkową , koloru niebieskiego (24,0 m ²) 24	m ² m ²	24,00	
				RAZEM	24,00