

## PRZEDMIAR OFERTA

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY BUDOWLANE W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA UL. GROBLA (ODC. ŁAZIENNE - WIERZBOWA ; STRONA PÓŁNOCNA ORAZ ODC. MOSTOWA - WIERZBOWA ; STRONA POŁUDNIO-  
WA) W POZNANIU.  
ADRES INWESTYCJI : Poznań  
INWESTOR : Zarząd Dróg Miejskich  
ADRES INWESTORA : ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań  
BRANŻA : DROGOWA

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓR- KOWE							
2	ROBOTY ZIEMNE							
3	PODBUDOWY							
4	NAWIERZCHNIE							
5	ELEMENTY ULIC							
6	ROBOTY INNE							
	RAZEM							

Słownie:

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>ROBOTY BUDOWLANE W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA UL. GROBLA( ODC.ŁAZIENNA - WIERZBOWA ; STRONA PÓŁNOCNA ORAZ ODC. MOSTOWA - WIERZBOWA ; STRONA POŁUDNIOWA) W POZNANIU</b>					
<b>1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
1 d.1	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi-tumicznych o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	6,20		
2 d.1	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cemento-wo-piaskowej	m <sup>2</sup>	886,00		
3 d.1	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cemento-wo-piaskowej	m <sup>2</sup>	96,00		
4 d.1	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypeł-nieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	68,00		
5 d.1	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	163,50		
6 d.1	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	64,30		
7 d.1	Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	20,00		
8 d.1	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>	1,40		
9 d.1	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>	109,11		
10 d.1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zała-dowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym (odleg-łość określi oferent)	m <sup>3</sup>	109,11		
<b>2 ROBOTY ZIEMNE</b>					
11 d.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samocho-dami samowyładowczymi (odległość określi oferent)	m <sup>3</sup>	192,70		
<b>3 PODBUDOWY</b>					
12 d.3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	1 284,00		
13 d.3	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po za-gęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	1 284,00		
14 d.3	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mie-dzanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m <sup>2</sup>	1 284,00		
<b>4 NAWIERZCHNIE</b>					
15 d.4	Nawierzchnia z kostki kamiennej o wymiarach 10x10x10 cm (lico płomieniowane, boki łupane) w kolorze granit strzegomski na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	40,00		
16 d.4	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 9x11 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał Inwestora)	m <sup>2</sup>	362,00		
17 d.4	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cemen-towo-piaskowej (materiał Inwestora)	m <sup>2</sup>	169,20		
18 d.4	Transport kostki kamiennej 9 x 11 cm i kostki kamiennej rzędo-wej z Bazy ZDM ul. Energetyczna 4 do miejsca wbudowania	t	132,30		
<b>5 ELEMENTY ULIC</b>					
19 d.5	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	1,40		
20 d.5	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm na pod-sypce cementowo-piaskowej ( materiał z odzysku)	m	20,00		
21 d.5	Chodniki z płyt kamiennych o wymiarach 60x90x10 cm płomie-niowanych kolor granit strzegomski na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	534,80		
22 d.5	Chodniki z płyt kamiennych o wymiarach 60x120x10 cm płomie-niowanych kolor granit strzegomski na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	178,00		
<b>6 ROBOTY INNE</b>					
23 d.6	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	2,00		
24 d.6	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i ga-zowych	szt.	26,00		
25 d.6	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	21,00		
26 d.6	Regulacja świetlików	szt	25,00		
27 d.6	Faktury integracyjne - pola uwagi szerokości 60 cm z płyt beto-nowych 30x30x8 cm koloru żółtego oraz elementy naprowadza-jące szerokości 30 cm i 60 cm z płyt betonowych 30x30x8 cm koloru białego	m <sup>2</sup>	25,50		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					

Słownie:

## OBMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>ROBOTY BUDOWLANE W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA UL. GROBLA( ODC.ŁAZIENNA - WIERZBOWA ; STRONA PÓŁNOCNA ORAZ ODC. MOSTOWA - WIERZBOWA ; STRONA POŁUDNIOWA) W POZNANIU</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	D-01.02.04.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>		
		6,2	m <sup>2</sup>	6,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,20</b>
2	D-01.02.04.	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		886	m <sup>2</sup>	886,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>886,00</b>
3	D-01.02.04.	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		96	m <sup>2</sup>	96,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>96,00</b>
4	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
		68	m <sup>2</sup>	68,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,00</b>
5	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		163,5	m <sup>2</sup>	163,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>163,50</b>
6	D-01.02.04.	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		64,3	m <sup>2</sup>	64,30	
				<b>RAZEM</b>	<b>64,30</b>
7	D-01.02.04.	Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		20	m	20,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,00</b>
8	D-01.02.04.	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>		
		poz.7*0,07	m <sup>3</sup>	1,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,40</b>
9	D-01.02.04.	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m <sup>3</sup>		
		(poz.1*0,05+poz.2*0,05+poz.3*0,07+poz.4*0,15+poz.5*0,06+poz.8)*1,5	m <sup>3</sup>	109,11	
				<b>RAZEM</b>	<b>109,11</b>
10	D-01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym (odległość określi oferent)	m <sup>3</sup>		
		poz.9	m <sup>3</sup>	109,11	
				<b>RAZEM</b>	<b>109,11</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
11	D-02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (odległość określi oferent)	m <sup>3</sup>		
		192,7	m <sup>3</sup>	192,70	
				<b>RAZEM</b>	<b>192,70</b>
<b>3</b>		<b>PODBUDOWY</b>			
12	D-04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
		1284	m <sup>2</sup>	1 284,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 284,00</b>
13	D-04.06.01.	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.12	m <sup>2</sup>	1 284,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 284,00</b>
14	D-04.06.01.	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m <sup>2</sup>		
		poz.12	m <sup>2</sup>	1 284,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 284,00</b>
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>			
15	D-05.03.01.	Nawierzchnia z kostki kamiennej o wymiarach 10x10x10 cm (lico płomieniowane, boki łupane) w kolorze granit strzegomski na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		40	m <sup>2</sup>	40,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,00</b>
16	D-05.03.01.	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 9x11 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał Inwestora)	m <sup>2</sup>		
		362	m <sup>2</sup>	362,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>362,00</b>
17	D-05.03.01.	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej (materiał Inwestora)	m <sup>2</sup>		

## OBMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		169,20	m <sup>2</sup>	169,20	
				RAZEM	169,20
18 d.4		Transport kostki kamiennej 9 x 11 cm i kostki kamiennej rzędowej z Bazy ZDM ul. Energetyczna 4 do miejsca wbudowania (362/4)+(104,5/2,5)	t t	132,30	
				RAZEM	132,30
<b>5</b>		<b>ELEMENTY ULIC</b>			
19 D-08.01. d.5 02 b.		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
		poz.20*0,07	m <sup>3</sup>	1,40	
				RAZEM	1,40
20 D-08.01. d.5 02b.		Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej ( materiał z odzysku) 20	m m	20,00	
				RAZEM	20,00
21 D-08.02. d.5 03.		Chodniki z płyt kamiennych o wymiarach 60x90x10 cm płomieniowanych kolor granit strzegomski na podsypce piaskowej 534,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	534,80	
				RAZEM	534,80
22 D-08.02. d.5 03.		Chodniki z płyt kamiennych o wymiarach 60x120x10 cm płomieniowanych kolor granit strzegomski na podsypce piaskowej 178	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	178,00	
				RAZEM	178,00
<b>6</b>		<b>ROBOTY INNE</b>			
23 d.6		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
24 d.6		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		26	szt.	26,00	
				RAZEM	26,00
25 d.6		Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
		21	szt.	21,00	
				RAZEM	21,00
26 d.6		Regulacja świetlików	szt		
		25	szt	25,00	
				RAZEM	25,00
27 d.6		Faktury integracyjne - pola uwagi szerokości 60 cm z płyt betonowych 30x30x8 cm koloru żółtego oraz elementy naprowadzające szerokości 30 cm i 60 cm z płyt betonowych 30x30x8 cm koloru białego 25,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25,50	
				RAZEM	25,50