

PRZEDMIAR OFERTA

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY BUDOWLANE W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA UL. SIENKIEWICZA (ODC. POSESJA
NR 10 - KOCHANOWSKIEGO) W POZNANIU
ADRES INWESTYCJI : Poznań
INWESTOR : Zarząd Dróg Miejskich
ADRES INWESTORA : ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
BRANŻA : DROGOWA

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓR- KOWE Kod CPV - grupa 451							
2	ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451							
3	PODBUDOWY Kod CPV - grupa 452							
4	NAWIERZCHNIE							
5	ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452							
6	ROBOTY INNE							
	RAZEM							

Słownie:

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451					
1 d.1	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót	szt.	1,00		
2 d.1	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 10 cm	m	153,50		
3 d.1	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	497,00		
4 d.1	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	98,00		
5 d.1	Rozebranie krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego wbudowania)	m	55,50		
6 d.1	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	10,74		
7 d.1	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	62,00		
8 d.1	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu	m ³	2,48		
9 d.1	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	65,95		
10 d.1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym (odległość określi oferent)	m ³	65,95		
2 ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451					
11 d.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (odległość określi oferent)	m ³	66,50		
3 PODBUDOWY Kod CPV - grupa 452					
12 d.3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	497,00		
13 d.3	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	497,00		
14 d.3	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m ²	497,00		
4 NAWIERZCHNIE					
15 d.4	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 9x11 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał Inwestora)	m ²	19,50		
16 d.4	Transport kostki kamiennej 9 x 11 cm z Bazy ZDM ul. Energetyczna 4 do miejsca wbudowania	t	4,88		
5 ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452					
17 d.5	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	10,74		
18 d.5	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	98,00		
19 d.5	Krawężniki kamienne wystające na podsypce cementowo-piaskowej (z odzysku)	m	55,50		
20 d.5	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³	2,64		
21 d.5	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	66,00		
22 d.5	Chodniki z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego o wymiarach 10x10x8 cm z posypką mineralną na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	120,00		
23 d.5	Chodniki z kostki brukowej betonowej w kolorze granit strzegomski o wymiarach 20x20x8 cm i 28x10x20 cm z posypką mineralną na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	366,00		
6 ROBOTY INNE					
24 d.6	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	6,00		
25 d.6	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	8,00		
26 d.6	Demontaż i ponowny montaż stojaków rowerowych	szt	9,00		
27 d.6	Wypełnienie masą zalewową szczelin między krawężnikiem a nawierzchnią drogową	m	153,50		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					

Słownie:

OBMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY BUDOWLANE W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA UL. SIENKIEWICZA (ODC. POSESJA NR 10 - KOCHANOWSKIE-GO) W POZNANIU					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451			
1	D-01.02.	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót	szt.		
d.1	01a.	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	D-01.02.	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł.10 cm	m		
d.1	04.	153,5	m	153,50	
				RAZEM	153,50
3	D-01.02.	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	04.	497	m ²	497,00	
				RAZEM	497,00
4	D-01.02.	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	04.	98	m	98,00	
				RAZEM	98,00
5	D-01.02.	Rozebranie krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego wbudowania)	m		
d.1	04.	55,5	m	55,50	
				RAZEM	55,50
6	D-01.02.	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1	04.	(poz.4+poz.5)*0,07	m ³	10,74	
				RAZEM	10,74
7	D-01.02.	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	04.	62	m	62,00	
				RAZEM	62,00
8	D-01.02.	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu	m ³		
d.1	04.	poz.7*0,04	m ³	2,48	
				RAZEM	2,48
9	D-01.02.	Ładownienie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³		
d.1	04.	(poz.3*0,05+poz.4*0,15*0,3+poz.6+poz.7*0,08*0,3+poz.8)*1,5	m ³	65,95	
				RAZEM	65,95
10	D-01.02.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym (odległość określi oferent)	m ³		
d.1	04.	poz.9	m ³	65,95	
				RAZEM	65,95
2		ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451			
11	D-02.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (odległość określi oferent)	m ³		
d.2	01.	66,50	m ³	66,50	
				RAZEM	66,50
3		PODBUDOWY Kod CPV - grupa 452			
12	D-04.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.3	01.	497	m ²	497,00	
				RAZEM	497,00
13	D-04.06.	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3	01.	497	m ²	497,00	
				RAZEM	497,00
14	D-04.06.	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m ²		
d.3	01.	poz.13	m ²	497,00	
				RAZEM	497,00
4		NAWIERZCHNIE			
15	D-05.03.	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 9x11 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał Inwestora)	m ²		
d.4	01.	19,5	m ²	19,50	
				RAZEM	19,50
16	D-05.03.	Transport kostki kamiennej 9 x 11 cm z Bazy ZDM ul. Energetyczna 4 do miejsca wbudowania	t		
d.4	01.	19,5/4	t	4,88	
				RAZEM	4,88

OBMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452			
17	D-08.01.01 b.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.5		(poz.19+98)*0,07	m ³	10,74	
				RAZEM	10,74
18	D-08.01.02b.	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.5		98	m	98,00	
				RAZEM	98,00
19	D-08.01.02b.	Krawężniki kamienne wystające na podsypce cementowo-piaskowej (z odzysku)	m		
d.5		55,5	m	55,50	
				RAZEM	55,50
20	D-08.03.01.	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.5		poz.21*0,04	m ³	2,64	
				RAZEM	2,64
21	D-08.03.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.5		66	m	66,00	
				RAZEM	66,00
22	D-08.02.02.	Chodniki z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego o wymiarach 10x10x8 cm z posypką mineralną na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.5		120	m ²	120,00	
				RAZEM	120,00
23	D-08.02.02.	Chodniki z kostki brukowej betonowej w kolorze granit strzegomski o wymiarach 20x20x8 cm i 28x10x20 cm z posypką mineralną na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.5		366	m ²	366,00	
				RAZEM	366,00
6		ROBOTY INNE			
24		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.6		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
25		Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
d.6		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
26		Demontaż i ponowny montaż stojaków rowerowych	szt		
d.6		9	szt	9,00	
				RAZEM	9,00
27		Wypełnienie masą zalewową szczelin między krawężnikiem a nawierzchnią drogową	m		
d.6		153,5	m	153,50	
				RAZEM	153,50