

KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja : **Przebudowa ulicy Kórnickiej na odcinku od ul. Piotrowo do
ul. Przysań - zasilanie licznika rowerowego i kanał technologiczny**

Branża elektryczna

Kod CPV : 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Branża elektryczna

Inwestycja : Przebudowa ulicy Kórnickiej na odcinku od ul. Piotrowo do ul. Przyszań - zasilanie licznika rowerowego i kanał technologiczny
Data : 2021-08-19

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
1	D.07.03.01	ZKNR 039-0104-01-00 TP S.A. Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi w gruncie kat.III, metodą płuczaco-wierconą sterowaną, z wciąganiem rur przepustowych HDPEp (SN= 14 kN/m2): rury 1x110mm + 1x125mm	8,000	m		
2	D.07.03.01	KNR 501-0401-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR1 dwuelementowych w gruncie - kat. III	3,000	studnia		
3	D.07.03.01	KNR 501-0106-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Budowa kanalizacji kablowej z rur: - 1xHDPE 110/6,3, - 3xHDPE 40/3,7, - 1xHDPE 40 z pakietem mikrorurek 7 x HDPE 10/8, wraz z wykonaniem i zasypaniem wykopu. w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji	129,000	m		
4	D.07.03.01	ZKNR 039-0202-04-00 TP S.A. Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej ułożonych w zwojach; rury: - 3xHDPE 40/3,7, - 1xHDPE 40 z pakietem mikrorurek 7 x HDPE 10/8,	0,080	100 m		
5	D.07.03.01	KNR 501-0602-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wciąganie ręczne do wolnego otworu kanalizacji kablowej, kabla o powłoce termoplast.; kabel YKYżo 3x4mm2	195,000	m		
6	D.07.03.01	ZKNR 039-0206-06-00 TP S.A. Badanie szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych o długości do 2 km w ziemi, przy pomocy sprężarki, dla rur o średnicy: 40 mm	4,000	odc		
7	D.07.03.01	KNR 501-0106-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 7 kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji: 2xHDPE75	3,000	m		
8	D.07.03.01	KNNR 005-1302-05-00 MRRiB Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 3-żyłowy sygnalizacyjny	1,000	odc		
9	D.07.03.01	KNR 201-0701-02-20 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 1,0 m	30,000	m		
10	D.07.03.01	KNR 510-0301-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - podsypka	30,000	m		
11	D.07.03.01	KNR 510-0303-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Układanie w wykopie rur ochronnych HDPEd o średnicy 160mm (rury dwudzielne PS)	30,000	m		
12	D.07.03.01	KNR 510-0301-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - przykrycie kabla	30,000	m		
13	D.07.03.01	KNR 201-0704-02-20 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m	30,000	m		
14	D.07.03.01	KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi z załadowaniem i wyladowaniem gruntu kategorii: III	12,720	m3		

RAZEM :

--- Koniec wydruku ---