

Remont / odnowienie pomieszczenia: pomieszczenie socjalne (załącznik nr 1)

Powierzchnia pomieszczenia: 39,88 m²

Wysokość pomieszczenia: +/- 3,00 m

Ilość okien w pomieszczeniu: 4

Zakres prac:

- demontaż / ponowny montaż wyposażenia, (szafki pracownicze),
- demontaż osprzętu elektrycznego,
- likwidacja wykwitów / zacieków,
- usunięcie starej farby (zmycie, ługowanie),
- odbicie tynków wewnętrznych,
- gruntowanie powierzchni,
- uzupełnienie tynków wewnętrznych,
- wykonanie wewnętrznych gładzi szpachlowych,
- obudowa wybranych elementów konstrukcji płytami K-G,
- wykonanie narożników wypukłych kątownikami metalowymi,
- przygotowanie powierzchni do malowania,
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze ustalonym,
- malowanie farbą olejną rur przechodzących przez pomieszczenie,
- malowanie farbą olejną podokienników,
- osadzenie drzwiczek rewizyjnych, kratki wentylacyjnych (gdzie wymagane),
- wymiana grzejników z zaworami termostatycznymi,
- wykonanie konstrukcji sufitu podwieszanego,
- wykonanie sufitu podwieszanego z kasetonów,
- montaż punktów świetlnych LED 12 szt.,
- usunięcie wykładziny, oczyszczenie z resztek,
- wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej,
- likwidacja uskoku progowego w linii drzwi,
- wykonanie posadzki z tworzyw sztucznych, zgrzewane, z wywinięciem na ścianę,
- odmalowanie drzwi,
- utylizacja wygenerowanych odpadów.