

PRZEDMIAR OFERTA

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYMIANIE NAWIERZCHNI JEZDNI
ADRES INWESTYCJI : ul. Głogowska (odc. zjazd z wiaduktu im. Kosynierów Górczyńskich - Żwirowa) Poznań
INWESTOR : Zarząd Dróg Miejskich
ADRES INWESTORA : ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYMIANIE NAWIERZCHNI JEZDNI UL. GŁOGOWSKA (ODC. ZJAZD Z WIADUKTU IM. KOSYNIERÓW GÓRCZYŃSKICH - ŻWIROWA) W POZNANIU.						
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
1	D.01.02.04.	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 10 cm	m	42,50		
d.1						
2	D.01.02.04.	Rozebranie ścieku z kostki brukowej betonowej na podsypance cementowo-piaskowej (do ponownego wbudowania)	m	150		
d.1						
3	D.01.02.04.	Rozebranie ław pod ściek z betonu	m ³	150*0,04 = 6,00		
d.1						
4	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym (odległość określi oferent)	m ³	poz.3 = 6,00		
d.1						
2 POBUDOWY						
5	D.04.03.01a	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	8 911,50		
d.2						
6	D.04.03.01a	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	8911,50*2 = 17823,00		
d.2						
3 NAWIERZCHNIE						
7	D.05.03.11.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	8 911,50		
d.3						
8	D.05.03.11.	Wywiezienie materiału poezowego na Bazę ZDM ul. Energertyczna 4	m ³	8911,50*0,1 = 891,15		
d.3						
9	D.05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych - warstwa wiążąca asfaltowa gr. 6 cm	m ²	8 911,50		
d.3						
10	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych - warstwa ścieralna asfaltowa gr. 4 cm	m ²	8 911,50		
d.3						
11	D.05.03.26a	Ułożenie siatki 200/200 kN/m do zbrojenia warstw na- wierzchni asfaltowych wykonanej z włókien węglowych (w kierunku podłużnym) i włókien węglowych (w kierunku po- przecznym) wstępnie przesączanej asfaltem z jednostron- ną posypką z piasku kwarcowego i ochronną folią polies- trową zabezpieczającą przed sklejeniem się materiału podczas składowania i transportu, na warstwie wyrównaw- czej bądź na istniejącej nawierzchni po uprzednim jej sfre- zowaniu	m ²	4 456		
d.3						
4 ELEMENTY ULIC						
12	D.08.05.06.	Ława pod ściek betonowa zwykła	m ³	150*0,04 = 6,00		
d.4						
13	D.08.05.06.	Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (z odzysku)	m	150		
d.4						
5 OZNAKOWANIE POZIOME I PĘTLE INDUKCYJNE						
14	Załącznik nr d.5 4 do SWZ	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych , za po- mocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wyko- nywane mechanicznie	m ²	30+35+65+ 35 = 165,00		
d.5						
15	Załącznik nr d.5 2A do SWZ	Odtworzenie pętli indukcyjnych (załącznik 2A do SWZ)	kpl.	1		
d.5						
6 ROBOTY INNE						
16	d.6	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych że- liwne - WYMIANA NA NOWE w obudowie betonowej	szt.	26		
d.6						
17	d.6	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych - WYMIANA NA NOWE	szt.	17		
d.6						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

OBMIAR

ul. Głogowska (odc. zjazd z wiaduktu im. Kosynierów Górczyńskich - Żwirowa) - rob budowl jezdni przedmiar oferta

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYMIANIE NAWIERZCHNI JEZDNI UL. GŁOGOWSKA (ODC. ZJAZD Z WIADUKTU IM. KOSYNIERÓW GÓRCZYŃSKICH - ŻWIROWA) W POZNANIU.					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	D.01.02.04.	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 10 cm	m		
d.1		42,50	m	42,50	
				RAZEM	42,50
2	D.01.02.04.	Rozebranie ścieku z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego wbudowania)	m		
d.1		150	m	150,00	
				RAZEM	150,00
3	D.01.02.04.	Rozebranie ław pod ściek z betonu	m ³		
d.1		150*0,04	m ³	6,00	
				RAZEM	6,00
4	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym (odległość określi oferent)	m ³		
d.1		poz.3	m ³	6,00	
				RAZEM	6,00
2		PODBUDOWY			
5	D.04.03.01a	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.2		8911,50	m ²	8 911,50	
				RAZEM	8 911,50
6	D.04.03.01a	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2		8911,50*2	m ²	17 823,00	
				RAZEM	17 823,00
3		NAWIERZCHNIE			
7	D.05.03.11.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.3		8911,50	m ²	8 911,50	
				RAZEM	8 911,50
8	D.05.03.11.	Wywiezienie materiału pofrezowego na Bazę ZDM ul. Energertyczna 4	m ³		
d.3		8911,50*0,1	m ³	891,15	
				RAZEM	891,15
9	D.05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa gr. 6 cm	m ²		
d.3		8911,50	m ²	8 911,50	
				RAZEM	8 911,50
10	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa gr. 4 cm	m ²		
d.3		8911,50	m ²	8 911,50	
				RAZEM	8 911,50
11	D.05.03.26a	Ułożenie siatki 200/200 kN/m do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych wykonanej z włókien węglowych (w kierunku podłużnym) i włókien węglowych (w kierunku poprzecznym) wstępnie przesączanej asfaltem z jednostronną posypką z piasku kwarcowego i ochronną folią poliestrową zabezpieczającą przed sklejeniem się materiału podczas składowania i transportu, na warstwie wyrównawczej bądź na istniejącej nawierzchni po uprzednim jej sfrezowaniu	m ²		
d.3		4456	m ²	4 456,00	
				RAZEM	4 456,00
4		ELEMENTY ULIC			
12	D.08.05.06.	Ława pod ściek betonowa zwykła	m ³		
d.4		150*0,04	m ³	6,00	
				RAZEM	6,00
13	D.08.05.06.	Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (z odzysku)	m		
d.4		150	m	150,00	
				RAZEM	150,00
5		OZNAKOWANIE POZIOME I PĘTLE INDUKCYJNE			
14	Załącznik nr d.5 4 do SWZ	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych , za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie	m ²		
		30+35+65+35	m ²	165,00	
				RAZEM	165,00
15	Załącznik nr d.5 2A do SWZ	Odtworzenie pętli indukcyjnych (załącznik 2A do SWZ)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
6		ROBOTY INNE			
16	d.6	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych żeliwne - WYMIANA NA NOWE w obudowie betonowej	szt.		
		26	szt.	26,00	
				RAZEM	26,00

OBMIAR

ul. Głogowska (odc. zjazd z wiaduktu im. Kosynierów Górczyńskich - Żwirowa) - rob budowl jezdni przedmiar oferta

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17		Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych - WYMIANA	szt.		
d.6		NA NOWE	szt.	17,00	
		17			
				RAZEM	17,00