

## PRZEDMIAR ROBÓT MUR-01-001

CPV:

Nazwa robót: Projekt wykonawczy remontu muru oporowego w ciągu ul. św. Wawrzyńca w Poznaniu-przyczółek północny i ściana północnozachodnia

Lokalizacja: Poznań

Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich  
ul. Wilczak 17  
61-623 Poznań

PRZEDMIAR MUR-01-001

Strona 1

15-03-2022

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	WYMAGANIA OGÓLNE				
1	10	CEN	225-01-01-01-00 Organizacja zaplecza budowy	ryczałt	1,000
2	URZĄDZENIA BEZPIECZESTWA RUCHU				
2	10	CEN	225-01-01-01-00 Organizacja ruchu na czas robót (projekt, wykonanie utrzymanie, demontaż)	ryczałt	1,000
3	Roboty Budowlane				
3	10	KNR	201-03-03-01-00 Wykonanie wykopu wzdłuż ściany oporowej do głębokości fundamentu wraz z późniejszym zasypaniem i zagęszczeniem	m <sup>3</sup>	41,500
3	20	Kalkulacja własna	Przygotowanie podłoża betonowego pod wykonanie warstwy torkretu metodą strumieniowo-ścierną	m <sup>2</sup>	1100,000
3	30	KNR	233-07-12-01-00 Odkucie luźnych fragmentów otuliny betonowej	m <sup>2</sup>	442,000
3	40	KNR	233-02-08-14-00 Uzupełnienie skorodowanego zbrojenia poprzez dołożenie nowych prętów	kg	500,000
3	50	Kalkulacja własna	Remont gzymsu z wykorzystaniem zapraw PCC	metr bie	207,000
3	60	Kalkulacja własna	Montaż siatki zbrojeniowej fi 8mmw rozstawie 10x10cm	m <sup>2</sup>	1100,000
3	70	KNR	233-07-12-03-00 Wykonanie spodniej warstwy torkretu z wypełnieniem ubytków otuliny do grubości 5cm (uziarnienie mieszanki 0-8mm)	m <sup>2</sup>	440,000
3	80	KNR	233-07-12-03-00 Wykonanie wierzchniej warstwy torkretu na murach o (uziarnienie mieszanki 0-4mm )	m <sup>2</sup>	1100,000
3	90	CEN	225-01-01-01-00 Wykonanie dylatacji pozornych na ścianach oporowych zgodnie z podziałem na segmenty co około 1m	ryczałt	1,000
3	100	Kalkulacja własna	Iniekcja	metr bie	65,000
4	Izolacje				
4	10	KNR	233-07-13-01-00 Ułożenie izolacji bitumicznej na podziemnej części muru oraz 10cm nad poziomem gruntu	m <sup>2</sup>	126,000
4	20		025-02-04-01-00 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu powłokami malarskimi na bazie akrylu	m <sup>2</sup>	1032,000
4	30	Kalkulacja własna	Wykonanie powłoki zabezpieczającej gzyms o gr. 2mm na bazie żywic	m2	125,000
5	Balustrady				
5	10	Kalkulacja własna	Demontaż i zabezpieczenie istniejących balustrad stalowych na murze oporowym wraz z ponownym montażem	m	207,000
5	20	Kalkulacja własna	Demontaż rury stalowej na wspornikach pod wiaduktem	rycz	1,000

		SYMBOL		NAZWA		JEDN	SYKAL-NET
DZ	POZ	POZYCJI		POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		MIARY	ILOŚĆ
6	Roboty Wykończeniowe						
6	10	Kalkulacja własna	Uporządkowanie terenu budowy			ryczałt	1,000
6	20	Kalkulacja własna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej			ryczałt	1,000