

## PRZEDMIAR OFERTA

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY BUDOWLANE W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA POLEGAJĄCE NA WYMIANIE NA-  
WIERZCHNI CHODNIKA UL. MICKIEWICZA (ODC. DĄBROWSKIEGO - POSESJA NR 2 ; STRONA  
WSCHODNIA ORAZ ODC. KRASIŃSKIEGO - POSESJA NR 1 ; STRONA ZACHODNIA) W POZNANIU  
ADRES INWESTYCJI : Poznań  
INWESTOR : Zarząd Dróg Miejskich  
ADRES INWESTORA : ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań  
BRANŻA : DROGOWA

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

ul. Mickiewicza (odc. Dąbrowskiego- nr 2 str wsch ul. Krasińskiego - nr 1 str zach) - rob budowl SPP przedmiar oferta

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓR- KOWE							
2	ROBOTY ZIEMNE							
3	PODBUDOWY							
4	NAWIERZCHNIE							
5	ELEMENTY ULIC							
6	ROBOTY INNE							
	RAZEM							

Słownie:

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>ROBOTY BUDOWLANE W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA POLEGAJĄCE NA WYMIANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. MICKIEWICZA (ODC. DĄBROWSKIEGO - POSESJA NR 2 ; STRONA WSCHODNIA ORAZ KRASIŃSKIEGO - POSESJA NR 1 ; STRONA ZACHODNIA) W POZNANIU</b>						
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
1 d.1	D-01.02.04.	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 5 cm	m	11,50		
2 d.1	D-01.02.04.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	11,50		
3 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wymiarach 20x20x8 cm i 28x10x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	163,00		
4 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	1 073,00		
5 d.1	D-01.02.04.	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia (do ponownego wbudowania)	m <sup>2</sup>	383,50		
6 d.1	D-01.02.04.	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	1 236,00		
7 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego wbudowania)	m	383,50		
8 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>	26,84		
9 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	69,00		
10 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu	m <sup>3</sup>	2,76		
11 d.1	D-01.02.04.	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m <sup>3</sup>	313,62		
12 d.1	D-01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym (odległość określi oferent)	m <sup>3</sup>	313,62		
13 d.1	D-01.02.04.	Transport kostki brukowej kostki betonowej o wymiarach 20x20x8 cm i 28x10x20 cm na Bazę ZDM ul. Energetyczna 4 - na paletach	t	22,50		
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
14 d.2	D-02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (odległość określi oferent)	m <sup>3</sup>	74,16		
<b>3</b>		<b>PODBUDOWY</b>				
15 d.3	D-04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>	1 619,50		
16 d.3	D-04.06.01.	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	1 236,00		
17 d.3	D-04.06.01.	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m <sup>2</sup>	1 236,00		
18 d.3	D-04.03.01a.	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>	11,50		
19 d.3	D-04.03.01a.	Skroplenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	11,50		
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>				
20 d.4	D-05.03.05a.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>	11,50		
21 d.4	D-05.03.01.	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 9x11 cm na podsypce cementowo-piaskowej (z odzysku)	m <sup>2</sup>	383,50		
<b>5</b>		<b>ELEMENTY ULIC</b>				
22 d.5 b.	D-08.01.02	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	26,84		
23 d.5	D-08.01.02b.	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (z odzysku)	m	307,00		
24 d.5	D-08.01.02b.	Krawężniki kamienne wystające na podsypce cementowo-piaskowej (z magazynu Inwestora)	m	76,50		
25 d.5		Przesortowanie gruzowiska	m <sup>3</sup>	30,00		
26 d.5		Transport krawężników kamiennych z Bazy ZDM ul. Energetyczna 4 do miejsca wbudowania	t	16,06		
27 d.5	D-08.03.01.	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	5,72		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28 d.5	D-08.03.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	143,00		
29 d.5	D-08.02.02.	Chodniki z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego o wymiarach 10x10x8 cm z posypką mineralną na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	376,50		
30 d.5	D-08.02.02.	Chodniki z kostki brukowej betonowej w kolorze granit strzegomski o wymiarach 20x20x8 cm i 28x10x20 cm z posypką mineralną na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	663,00		
31 d.5	D-08.02.02.	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm koloru grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	196,50		
6		<b>ROBOTY INNE</b>				
32 d.6		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	31,00		
33 d.6		Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	6,00		
34 d.6		Demontaż istniejących słupków	szt	66,00		
35 d.6		Demontaż i ponowny montaż stojaków rowerowych	szt	3,00		
36 d.6		Montaż słupków grafitowych półmatowych (RAL 7043) - ZAP-03-HO-UL/PA/SK/TO/TZ wg katalogu mebli miejskich	szt	66,00		
37 d.6		Demontaż i ponowny montaż śmietników	szt	2,00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie:

ul. Mickiewicza (odc. Dąbrowskiego- nr 2 str wsch ul. Krasińskiego - nr 1 str zach) - rob budowl SPP przedmiar oferta

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>ROBOTY BUDOWLANE W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA POLEGAJĄCE NA WYMIANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. MICKIEWICZA (ODC. DĄBROWSKIEGO - POSESJA NR 2 ; STRONA WSCHODNIA ORAZ KRASIŃSKIEGO - POSESJA NR 1 ; STRONA ZACHODNIA) W POZNANIU</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	D-01.02. d.1 04.	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 5 cm	m		
		11,5	m	11,50	
				RAZEM	11,50
2	D-01.02. d.1 04.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>		
		11,5	m <sup>2</sup>	11,50	
				RAZEM	11,50
3	D-01.02. d.1 04.	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wymiarach 20x20x8 cm i 28x10x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		163	m <sup>2</sup>	163,00	
				RAZEM	163,00
4	D-01.02. d.1 04.	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		1236-163	m <sup>2</sup>	1 073,00	
				RAZEM	1 073,00
5	D-01.02. d.1 04.	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia (do ponownego wbudowania)	m <sup>2</sup>		
		383,5	m <sup>2</sup>	383,50	
				RAZEM	383,50
6	D-01.02. d.1 04.	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>		
		1236	m <sup>2</sup>	1 236,00	
				RAZEM	1 236,00
7	D-01.02. d.1 04.	Rozebranie krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego wbudowania)	m		
		383,5	m	383,50	
				RAZEM	383,50
8	D-01.02. d.1 04.	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>		
		poz.7*0,07	m <sup>3</sup>	26,84	
				RAZEM	26,84
9	D-01.02. d.1 04.	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		69	m	69,00	
				RAZEM	69,00
10	D-01.02. d.1 04.	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu	m <sup>3</sup>		
		poz.9*0,04	m <sup>3</sup>	2,76	
				RAZEM	2,76
11	D-01.02. d.1 04.	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m <sup>3</sup>		
		(poz.2*0,05+poz.4*0,05+poz.6*0,1+poz.8+poz.9*0,08*0,3+poz.10)*1,5	m <sup>3</sup>	313,62	
				RAZEM	313,62
12	D-01.02. d.1 04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym (odległość określi oferent)	m <sup>3</sup>		
		poz.11	m <sup>3</sup>	313,62	
				RAZEM	313,62
13	D-01.02. d.1 04.	Transport kostki brukowej kostki betonowej o wymiarach 20x20x8 cm i 28x10x20 cm na Bazę ZDM ul. Energetyczna 4 - na paletach	t		
		22,5	t	22,50	
				RAZEM	22,50
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
14	D-02.01. d.2 01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (odległość określi oferent)	m <sup>3</sup>		
		1236*0,06	m <sup>3</sup>	74,16	
				RAZEM	74,16
<b>3</b>		<b>PODBUDOWY</b>			
15	D-04.01. d.3 01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>		
		1236+383,5	m <sup>2</sup>	1 619,50	
				RAZEM	1 619,50
16	D-04.06. d.3 01.	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
		1236	m <sup>2</sup>	1 236,00	
				RAZEM	1 236,00
17	D-04.06. d.3 01.	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m <sup>2</sup>		

ul. Mickiewicza (odc. Dąbrowskiego- nr 2 str wsch ul. Krasińskiego - nr 1 str zach) - rob budowl SPP przedmiar oferta

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.16	m <sup>2</sup>	1 236,00	
				RAZEM	1 236,00
18 d.3	D-04.03.01a.	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>		
		11,5	m <sup>2</sup>	11,50	
				RAZEM	11,50
19 d.3	D-04.03.01a.	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>		
		poz.18	m <sup>2</sup>	11,50	
				RAZEM	11,50
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>			
20 d.4	D-05.03.05a.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieral- na asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>		
		11,5	m <sup>2</sup>	11,50	
				RAZEM	11,50
21 d.4	D-05.03.01.	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 9x11 cm na podsyp- ce cementowo-piaskowej (z odzysku)	m <sup>2</sup>		
		383,5	m <sup>2</sup>	383,50	
				RAZEM	383,50
<b>5</b>		<b>ELEMENTY ULIC</b>			
22 d.5	D-08.01.02 b.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
		(poz.23+poz.24)*0,07	m <sup>3</sup>	26,84	
				RAZEM	26,84
23 d.5	D-08.01.02b.	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej (z odzysku)	m		
		307	m	307,00	
				RAZEM	307,00
24 d.5	D-08.01.02b.	Krawężniki kamienne wystające na podsypce cementowo-piaskowej ( z magazy- nu Inwestora)	m		
		76,5	m	76,50	
				RAZEM	76,50
25 d.5		Przesortowanie gruzowiska	m <sup>3</sup>		
		30	m <sup>3</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
26 d.5		Transport krawężników kamiennych z Bazy ZDM ul. Energetyczna 4 do miejsca wbudowania	t		
		76,5*0,21	t	16,06	
				RAZEM	16,06
27 d.5	D-08.03.01.	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
		poz.28*0,04	m <sup>3</sup>	5,72	
				RAZEM	5,72
28 d.5	D-08.03.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		143	m	143,00	
				RAZEM	143,00
29 d.5	D-08.02.02.	Chodniki z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego o wymiarach 10x10x8 cm z posypką mineralną na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		376,5	m <sup>2</sup>	376,50	
				RAZEM	376,50
30 d.5	D-08.02.02.	Chodniki z kostki brukowej betonowej w kolorze granit strzegomski o wymiarach 20x20x8 cm i 28x10x20 cm z posypką mineralną na podsypce cementowo-pias- kowej	m <sup>2</sup>		
		663	m <sup>2</sup>	663,00	
				RAZEM	663,00
31 d.5	D-08.02.02.	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm koloru grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		196,5	m <sup>2</sup>	196,50	
				RAZEM	196,50
<b>6</b>		<b>ROBOTY INNE</b>			
32 d.6		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		31	szt.	31,00	
				RAZEM	31,00
33 d.6		Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
34 d.6		Demontaż istniejących słupków	szt		
		66	szt	66,00	
				RAZEM	66,00

## OBMIAR

ul. Mickiewicza (odc. Dąbrowskiego- nr 2 str wsch ul. Krasińskiego - nr 1 str zach) - rob budowl SPP przedmiar oferta

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.6		Demontaż i ponowny montaż stojaków rowerowych	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
36 d.6		Montaż słupków grafitowych półmatowych (RAL 7043) - ZAP-03-HO-UL/PA/SK/TO/TZ wg katalogu mebli mejskich	szt		
		66	szt	66,00	
				RAZEM	66,00
37 d.6		Demontaż i ponowny montaż śmietników	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00