

PRZEDMIAR OFERTA

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. STABLEWSKIEGO (ODC. LODOWA - GŁOGOWSKA ;
STRONA POŁUDNIOWA) W POZNANIU
ADRES INWESTYCJI : Poznań
INWESTOR : Zarząd Dróg Miejskich
ADRES INWESTORA : ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
BRANŻA : DROGOWA

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓR- KOWE							
2	ROBOTY ZIEMNE							
3	PODBUDOWY							
4	NAWIERZCHNIE							
5	ELEMENTY ULIC							
6	ROBOTY INNE							
	RAZEM							

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. STABLEWSKIEGO (ODC. ŁODOWA - GŁOGOWSKA ; STRONA POŁUD-NIOWA) W POZNANIU.						
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	D-01.02.01a.	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót	szt.	25,00		
2 d.1	D-01.02.01a.	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 5 cm	m	11,00		
3 d.1	D-01.02.04.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m ²	5,00		
4 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	608,00		
5 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z trylinki	m ²	48,00		
6 d.1	D-01.02.04.	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 10 cm	m ²	656,00		
7 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	10,00		
8 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	20,00		
9 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	2,10		
10 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	200,00		
11 d.1	D-01.02.04.	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu	m ³	8,00		
12 d.1	D-01.02.04.	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³	203,54		
13 d.1	D-01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym (odległość określi oferent)	m ³	203,54		
2		ROBOTY ZIEMNE				
14 d.2	D-02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (odległość określi oferent)	m ³	46,00		
3		PODBUDOWY				
15 d.3	D-04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	615,00		
16 d.3	D-04.04.04.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	615,00		
17 d.3	D-04.03.01a.	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	5,00		
18 d.3	D-04.03.01a.	Skroplenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m ²	5,00		
4		NAWIERZCHNIE				
19 d.4	D-05.03.05a.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²	5,00		
20 d.4	D-05.03.01.	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 9x11 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał Inwestora)	m ²	115,00		
21 d.4	D-05.03.01.	Wjazd do bram z kostki kamiennej o wymiarach 10x10x10 cm (lico płomieniowane, boki łupane) w kolorze granit strzegomski na podsypce cementowo-piaskowej w ciągu chodnika	m ²	28,00		
22 d.4		Transport kostki kamiennej 9 x 11 cm z Bazy ZDM ul. Energetyczna 4 do miejsca wbudowania	t	28,75		
5		ELEMENTY ULIC				
23 d.5	D-08.01.01b.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	0,70		
24 d.5	D-08.01.01b.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	10,00		
25 d.5	D-08.03.01.	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³	9,72		
26 d.5	D-08.03.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (łączenie pióro-wpust)	m	243,00		
27 d.5	D-08.02.01.	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	472,00		
6		ROBOTY INNE				
28 d.6		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociąg-owych i gazowych	szt.	11,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29 d.6		Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	12,00		
30 d.6		Regulacja świetlików	szt	18,00		
31 d.6		Demontaż i ponowny montaż słupków	szt	25,00		
32 d.6	Załącznik nr 4 do SWZ	Otworzenie malowania poziomego farbą chlorokauczukową koloru białego (42,0 m2) i koloru niebieskiego (11,0 m2)	m ²	63,50		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA UL. STABLEWSKIEGO (ODC. LODOWA - GŁOGOWSKA ; STRONA POŁUDNIOWA) W POZNANIU.					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	D-01.02.	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót	szt.		
d.1	01a.	25	szt.	25,00	
				RAZEM	25,00
2	D-01.02.	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 5 cm	m		
d.1	01a.	11	m	11,00	
				RAZEM	11,00
3	D-01.02.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m ²		
d.1	04.	5	m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
4	D-01.02.	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	04.	608	m ²	608,00	
				RAZEM	608,00
5	D-01.02.	Rozebranie nawierzchni z trylinki	m ²		
d.1	04.	48	m ²	48,00	
				RAZEM	48,00
6	D-01.02.	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 10 cm	m ²		
d.1	04.	656	m ²	656,00	
				RAZEM	656,00
7	D-01.02.	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	04.	10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
8	D-01.02.	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	04.	20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
9	D-01.02.	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1	04.	(poz.7+poz.8)*0,07	m ³	2,10	
				RAZEM	2,10
10	D-01.02.	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	04.	200	m	200,00	
				RAZEM	200,00
11	D-01.02.	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu	m ³		
d.1	04.	poz.10*0,04	m ³	8,00	
				RAZEM	8,00
12	D-01.02.	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³		
d.1	04.	(poz.3*0,05+poz.4*0,08+poz.5*0,15+poz.6*0,1+poz.7*0,2*0,3+poz.8*0,15*0,3+poz.9+poz.10*0,06*0,2+poz.11)*1,5	m ³	203,54	
				RAZEM	203,54
13	D-01.02.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym (odległość określi oferent)	m ³		
d.1	04.	poz.12	m ³	203,54	
				RAZEM	203,54
2		ROBOTY ZIEMNE			
14	D-02.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (odległość określi oferent)	m ³		
d.2	01.	46	m ³	46,00	
				RAZEM	46,00
3		PODBUDOWY			
15	D-04.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.3	01.	615	m ²	615,00	
				RAZEM	615,00
16	D-04.04.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3	04.	615	m ²	615,00	
				RAZEM	615,00
17	D-04.03.	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.3	01a.	5	m ²	5,00	

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,00
18	D-04.03. d.3 01a.	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m ²		
		5	m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
4		NAWIERZCHNIE			
19	D-05.03. d.4 05a.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
		5	m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
20	D-05.03. d.4 01.	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 9x11 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał Inwestora)	m ²		
		115	m ²	115,00	
				RAZEM	115,00
21	D-05.03. d.4 01.	Wjazdy do bram z kostki kamiennej o wymiarach 10x10x10 cm (lico płomieniowane, boki łupane) w kolorze granit strzegomski na podsypce cementowo-piaskowej w ciągu chodnika	m ²		
		28	m ²	28,00	
				RAZEM	28,00
22	d.4	Transport kostki kamiennej 9 x 11 cm z Bazy ZDM ul. Energetyczna 4 do miejsca wbudowania	t		
		115/4	t	28,75	
				RAZEM	28,75
5		ELEMENTY ULIC			
23	D-08.01. d.5 01b.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		poz.24*0,07	m ³	0,70	
				RAZEM	0,70
24	D-08.01. d.5 01b.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
25	D-08.03. d.5 01.	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
		poz.26*0,04	m ³	9,72	
				RAZEM	9,72
26	D-08.03. d.5 01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (łączenie pióro-wpust)	m		
		243	m	243,00	
				RAZEM	243,00
27	D-08.02. d.5 01.	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
		472	m ²	472,00	
				RAZEM	472,00
6		ROBOTY INNE			
28	d.6	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
29	d.6	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
30	d.6	Regulacja świetlików	szt.		
		18	szt.	18,00	
				RAZEM	18,00
31	d.6	Demontaż i ponowny montaż słupków	szt.		
		25	szt.	25,00	
				RAZEM	25,00
32	Załącznik d.6 nr 4 do SWZ	Otworzenie malowania poziomego farbą chlorokauczkową koloru białego (42,0 m ²) i koloru niebieskiego (11,0 m ²)	m ²		
		42,5+21	m ²	63,50	
				RAZEM	63,50