

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Awarijna naprawa odwodnienia ulicy Rylejewa przed ul. Hercena					
1		Wykonanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km		
		0,013	km	0,013	
				RAZEM	0,013
3	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 10 cm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
4	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		13*1,5	m ²	19,500	
				RAZEM	19,500
5	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²		
		13*1,5	m ²	19,500	
				RAZEM	19,500
6	KNR 2-31 0803-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 20 cm	m ²		
		4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNR 2-31 0801-01 0801-02	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm	m ²		
		4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym	m ³		
		poz.6*0,2+poz.7*0,2+poz.5	m ³	21,100	
				RAZEM	21,100
9	KNR 2-01 0414-05	Wykopy jamiste o głębok. 1.0 m o szerokości dna 1-2,5 m - kat. gruntu III	m ³		
		2,5	m ³	2,500	
				RAZEM	2,500
10	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³		
		13*0,8*1	m ³	10,400	
				RAZEM	10,400
11	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie ziemi z opłatą za składowanie	m ³		
		poz.9+poz.10	m ³	12,900	
				RAZEM	12,900
12	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNNR 4 1427-01	Przejście przez ściany - otwór o śr. 160 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		13	m	13,000	
				RAZEM	13,000
15	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopu w miejscu montażu wpustu betonem B15 (brak możliwości zagęszczenia gruntu)	m ³		
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - wymiana gruntu	m ³		
		poz.10	m ³	10,400	
				RAZEM	10,400
17	KNNR 1 0214-05 z.o. 2.11.4. 9911-06	Zagęszczenie mechaniczne ubijkami (grubość warstwy w stanie luźnym 25 cm)	m ³		
		poz.10	m ³	10,400	
				RAZEM	10,400

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.6	m ²		
			m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
19	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.18	m ²		
			m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
20	KNNR 6 1005-07 z.o. 2.7. 9902-03	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni poz.18	m ²		
			m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
21	KNR 2-31 0110-01 0110-02	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej kłitkowo-żwirowej o lepisczku asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm poz.18	m ²		
			m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
22	KNNR 6 1005-07 z.o. 2.7. 9902-03	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni poz.18	m ²		
			m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
23	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm poz.18	m ²		
			m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
24	KNNR 6 1005-07 z.o. 2.7. 9902-03	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni poz.18	m ²		
			m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
25	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm poz.18	m ²		
			m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
26	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm poz.5	m ²		
			m ²	19,500	
				RAZEM	19,500
27	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - odtworzenie chodnika poz.4	m ²		
			m ²	19,500	
				RAZEM	19,500
28		Przywrócenie terenu wokół prac do stanu pierwotnego 1	kpl. kol.	1,000	
				RAZEM	1,000