

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Odwodnienie liniowe w ul. Sadnickiej między budynkami o nr 14 do 18					
1		Wykonanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0,05	km km	0,050	
				RAZEM	0,050
3	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 10 cm 50	m m	50,000	
				RAZEM	50,000
4	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm 50*0,6	m ² m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
5	KNR 2-31 0802-07 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm poz.4	m ² m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
6	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym poz.4*0,1+poz.5*0,2	m ³ m ³	9,000	
				RAZEM	9,000
7	KNR 2-01 0217-04	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ - do gł. 60 cm. poz.4*0,3	m ³ m ³	9,000	
				RAZEM	9,000
8	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie ziemi z opłatą za składowanie poz.7	m ³ m ³	9,000	
				RAZEM	9,000
9	KNR 2-28 0705-02	Złoża filtracyjne z kamienia 0.4-0,8 mm gr 10 cm wykonywane ręcznie poz.4*0,1	m ³ m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR 2-28 0703-03	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach w otulinie 50	m m	50,000	
				RAZEM	50,000
11	KNR 2-28 0705-01	Złoża filtracyjne żwirowe wykonywane ręcznie poz.4*0,1	m ³ m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNR 2-28 0705-02	Złoża filtracyjne z kamienia 1-16 mm wykonywane ręcznie poz.4*0,2	m ³ m ³	6,000	
				RAZEM	6,000
13	KNNR 1 0214-05 z.o. 2.11.4. 9911- 06	Zagęszczenie mechaniczne ubijkami (grubość warstwy w stanie luźnym 25 cm) poz.4*0,4	m ³ m ³	12,000	
				RAZEM	12,000
14	KNR 2-31 0402-03	Ława betonowa zwykła pod ażury poz.4*0,05	m ³ m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
15	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty typu Meba ECO) z wypełnieniem szczelin grysem - szer. pasa 60cm poz.4	m ² m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
16		Przywrócenie terenu wokół prac do stanu pierwotnego 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000