

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Awaryjna naprawa odwodnienia ulicy Zamenhofs przy przejściu dla pieszych Obrzyca					
1		Wykonanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym 0,018	km km	0,018	
				RAZEM	0,018
3	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 10 cm 17	m m	17,000	
				RAZEM	17,000
4	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm 9*1,5	m ² m ²	13,500	
				RAZEM	13,500
5	KNR 2-31 0803-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 20 cm poz.4	m ² m ²	13,500	
				RAZEM	13,500
6	KNR 2-31 0801-01 0801-02	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm poz.4	m ² m ²	13,500	
				RAZEM	13,500
7	KNR 2-31 0813-04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2	m m	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu poz.7*0,08	m ³ m ³	0,160	
				RAZEM	0,160
9	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym poz.5*0,2+poz.6*0,2+poz.4+poz.8	m ³ m ³	19,060	
				RAZEM	19,060
10	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m 18*0,8*1	m ³ m ³	14,400	
				RAZEM	14,400
11	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie ziemi z opłatą za składowanie poz.10	m ³ m ³	14,400	
				RAZEM	14,400
12	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 18	m m	18,000	
				RAZEM	18,000
13	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych (nowe) z nadbudowaniem wpustu z osadnikiem 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.7*0,08	m ³ m ³	0,160	
				RAZEM	0,160
15	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające na podsypce cementowo-piaskowej 2	m m	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR 2-01 0320-0201	Zасыpywanie wykopu w miejscu montażu wpustu betonem B15 (brak możliwości zagęszczenia gruntu) 1	m ³ m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 2-01 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - wymiana gruntu poz.10/2	m ³ m ³	7,200	
				RAZEM	7,200
18	KNR 2-01 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - ziemia z wykopu	m ³		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.10/2	m ³	7,200	
				RAZEM	7,200
19	KNNR 1 0214-05 z.o. 2.11.4. 9911- 06	Zagęszczenie mechaniczne ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 25 cm)	m ³		
		poz.10	m ³	14,400	
				RAZEM	14,400
20	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		2,5*1,5	m ²	3,750	
				RAZEM	3,750
21	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		poz.20	m ²	3,750	
				RAZEM	3,750
22	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm - chodnik	m ²		
		6,5*1,5	m ²	9,750	
				RAZEM	9,750
23	KNNR 6 1005-07 z.o. 2.7. 9902-03	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni	m ²		
		poz.20	m ²	3,750	
				RAZEM	3,750
24	KNR 2-31 0110-01 0110-02	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej kłińcowo-żwirowej o lepisczku asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
		poz.20	m ²	3,750	
				RAZEM	3,750
25	KNNR 6 1005-07 z.o. 2.7. 9902-03	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni	m ²		
		poz.20	m ²	3,750	
				RAZEM	3,750
26	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m ²		
		poz.20	m ²	3,750	
				RAZEM	3,750
27	KNNR 6 1005-07 z.o. 2.7. 9902-03	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni	m ²		
		poz.20	m ²	3,750	
				RAZEM	3,750
28	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
		poz.20	m ²	3,750	
				RAZEM	3,750
29	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - chodnik	m ²		
		poz.22	m ²	9,750	
				RAZEM	9,750
30	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm - chodnik	m ²		
		poz.29	m ²	9,750	
				RAZEM	9,750