

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Awaryjna naprawa wadliwie działającego odwodnienia ulicy Agrestowej przy ul. Szczepankowo w Poznaniu.					
1		Wykonanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0,011	km km	0,011	
				RAZEM	0,011
3	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 10 cm 6	m m	6,000	
				RAZEM	6,000
4	KNR 2-31 0803-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 20 cm 4	m ² m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR 2-31 0801-01 0801-02	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm 4	m ² m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNR 2-31 0807-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 13	m ² m ²	13,000	
				RAZEM	13,000
7	KNR 2-31 0801-03 0801-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm 13	m ² m ²	13,000	
				RAZEM	13,000
8	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym poz.4*0,2+poz.5*0,2+poz.7*0,2	m ³ m ³	4,200	
				RAZEM	4,200
9	KNR 2-01 0414-05	Wykopy jamiste o głębok.1.0 m o szerokości dna 1-2,5 m - kat. gruntu III poz.4*1,5	m ³ m ³	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNR-W 2-01 0203-04 0210-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (11*0,8*1,2)*0,5	m ³ m ³	5,280	
				RAZEM	5,280
11	KNR-W 2-01 0212-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat. III poz.10	m ³ m ³	5,280	
				RAZEM	5,280
12	KNR-W 2-01 0217-04	Oczyszczenie rowów melioracyjnych wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat. I-II o objętości ponad 1.50 do 3.00 m ³ /m 7*0,5*0,7	m ³ m ³	2,450	
				RAZEM	2,450
13	KNR 2-31 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm 11*1,5	m ² m ²	16,500	
				RAZEM	16,500
14	KNR 4-05II 0203-01	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.2 m wypełnionych osadem do 2/3 wysokości kanału 10	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
15	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie ziemi z opłatą za składowanie poz.9+poz.10+poz.12+poz.13*0,2+poz.14*0,3*0,20	m ³ m ³	17,630	
				RAZEM	17,630
16	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNNR 4 1411-05	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu grubości 14 cm 11*0,8*0,14	m ³ m ³	1,232	
				RAZEM	1,232

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
19	KNR 2-01 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - wymiana gruntu poz.10-poz.17	m ³		
			m ³	4,048	
				RAZEM	4,048
20	KNR 2-01 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - materiał z odkładu poz.11	m ³		
			m ³	5,280	
				RAZEM	5,280
21	KNR 2-01 0320-0201	Zасыpywanie wykopów przy studzience ściekowej - wymiana gruntu poz.9-0,5	m ³		
			m ³	5,500	
				RAZEM	5,500
22	KNNR 1 0214-05 z.o. 2.11.4. 9911-06	Zagęszczenie mechaniczne ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 25 cm) poz.19+poz.20+poz.21	m ³		
			m ³	14,828	
				RAZEM	14,828
23	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa B20 bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - chodnik poz.6	m ²		
			m ²	13,000	
				RAZEM	13,000
24	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa B30 bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm- jezdnia poz.4	m ²		
			m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
25	KNNR 6 1005-07 z.o. 2.7. 9902-03	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni 4	m ²		
			m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
26	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm 4	m ²		
			m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
27	KNNR 6 1005-07 z.o. 2.7. 9902-03	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni 4	m ²		
			m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
28	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm 4	m ²		
			m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
29	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 10% nowej poz.6	m ²		
			m ²	13,000	
				RAZEM	13,000
30		Przywrócenie terenu wokół prac do stanu pierwotnego 1	kpl. kpl.		
				1,000	
				RAZEM	1,000