

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Awaryjne prace zmierzające do poprawy sposobu zagospodarowania wody opadowej przy ul. Umultowskiej na odcinku od Opieńskiego do przejazdu PKP</b>					
1		Wykonanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	KNR 2-01 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0,200	km km	0,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,200</b>
3	kalk. własna	Oczyszczenie rowów z zalegających odpadów, śmieci, połamanych fragmen- tów drzew 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4	KNR 2-31 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy o średniej grubości 20 cm 180*1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	270,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>270,000</b>
5	KNR-W 2-01 0217-04	Oczyszczenie rowów wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w grun- cie kat. I-II 180*2*0,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	72,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72,000</b>
6	KNR 4-02 0237-01	Czyszczenie i osadzenie ponowne uszkodzonego włazu studni chłonnej fi 1000 z obsypką kruszywem filtracyjnym 1	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
7	wycena indy- widualna	Równanie i poziomowanie nawierzchni w miejscach zalegania wody 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
8	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie ziemi z opłatą za składowanie poz.5+poz.4*0,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	126,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>126,000</b>
9	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie i utylizacja odpadów, śmieci, połamanych fragmentów drzew 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>