


PARAMETRY TECHNICZNE I UŻYTKOWE:
ul. Morasko:
Klasa drogi: powiatowa
Klasa techniczna ulicy: Z
ul. Mateckiego:
Klasa drogi: powiatowa
Klasa techniczna ulicy: Z
ul. bl. Marka z Aviano:
Klasa drogi: powiatowa
Klasa techniczna ulicy: Z



Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny, pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karniej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac: ZG-OUG.4104.2369.2022

Nazwa organu Służby Geodezji i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac: PREZIDENT MIASTA POZNANIA

Wykonawca prac geodezyjnych: Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Mariusz Michalszczyk, os. Wicherów Wzgórze 22/69, 61-678 Poznań

Numer uprawnień kierownika prac: 13210

Numer oraz data wystawienia protokołu: ZG-OUG.4104.2369.2022_1_m_1 z dnia 15.07.2022r.

Oznaczenie i informacje o słabościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	nie ustalono
Oznaczenie i symbol konium użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków	brak
Nie wyklucza się gólenia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub których brak jest informacji w inwentaryzacji brzożowych.	
Kolorami pomiarowym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają ochronie. Zgodnie z art. 48 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520), kto (...) niszczy, uszkodza i przemieszcza znak geodezyjny (...) podlega karze grzywny.	

MAPA ZASADNICZA
Mapa do celów projektowych
skala 1 : 500

1. Ustaleń współrzędnych poszczególnych punktów: PL 2000
2. Ustaleń wysokości: poziom uniwersalny P, E, R, 2007-AN

Sporządził:
USŁUGI GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE
Mariusz Michalszczyk
61-678 Poznań, Os. Wicherów Wzgórze 22/69
tel. (061) 22-10215, kom. 501-095-346
Regon 601246132, NIP 972-602-19-35

miasto POZNAN
Jedn. ewiden. (identyfikator): Miasto Poznań (306401_1)
Obręb (identyfikator): Płakowo (306401_1.0053)
Obręb (identyfikator): Morasko (306401_1.0054)
zasięg opracowania:

Mapa aktualna na dzień 02.07.2022 r.

LEGENDA (branża drogowa):

	GRANICA TERENU OBJĘTEGO WNIOSEM NA ZGŁOSZENIE (GRANICA INWESTYCJI)
	DZIAŁKI OBJĘTE INWESTYCJĄ
	GRANICE EWIDENCYJNE
	PROJEKTOWANE OTWIERZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI - WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
	PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z BETONOWYCH PŁYT GŁADKICH 50x50x7 cm KOLORU JASNO SZAREGO
	PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZIAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ KOLORU GRAFITOWEGO GR. 8 cm (PROSTOKĄT Z FAZA)
	PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA NA SZEROKOŚCI ZIAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ KOLORU JASNO SZAREGO GR. 8 cm (PROSTOKĄT Z FAZA)
	PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z BETONOWYCH PŁYT 30x30x8 cm O FAKTURZE OSTRZEGAWCZEJ KOLORU ŻÓŁTEGO (1 rząd na długości peronu; 2 rzędy płytek przed przejściami dla pieszych)
	PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z CHODNIKA Z BETONOWYCH PŁYT 30x30x8 cm O FAKTURZE KIERUNKOWEJ KOLORU BIAŁEGO
	PAS ZIELENI (trawnik)
	PROJEKTOWANY KRAWIEŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 20x22 cm (H=2 cm-przebieg i zjazd) NA LAWIE Z OPREM Z BETONU C12/15
	PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm NA LAWIE Z OPREM Z BETONU C12/15

	POCHYLENIE POPRZECZNE NAWIERZCHNI
	OBOWIĄZUJĄCE KIERUNKI RUCHU
	BARIERA OCHRONA RUKOWA SZCZEBLINOWA U-11a (wys. nad gruntem 110 cm, szer. 200 cm, kolor RAL 7043)
	PROJEKTOWANA KANALIZACJA ROWU Ø300 mm
	ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE POZIOME
	PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME (oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne gładkie)
	PROJEKTOWANY CHODNIK NA TERENIE PKP (według odrębnego opracowania)
	ISTNIEJĄCA BARIERA OCHRONNA DROGOWA ORAZ BARIERA WYGRADZAJĄCA PRZEWIDZIANA DO ROZBIÓRKI
	MIEJSCE, NUMER I GŁĘBOKOŚĆ ODIERTU GEOTECHNICZNEGO W POBOCZU GRUNTOWYM

LEGENDA (sieci projektowane)

Branża elektryczna (oświetlenie):

	PROJEKTOWANY KABEL NN W GRUNCIE
	PROJEKTOWANY KABEL W RURZE OSŁONOWEJ
	PROJEKTOWANY KABEL W RURZE (PRZECISK)
	PROJEKTOWANA LATARNIA DROGOWA P=41,5 W, H=5 m, Z ROZSYŁEM DO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
	PROJEKTOWANA OPRAWA OŚWIELENIOWA P=8,2 W, ZAWIESIĆ NA ISTN. SŁUPIE

LEGENDA (branża zieleni):

	DRZEWO LIŚCIĄSTE
	GRUPA KRZEWÓW LIŚCIĄSTYCH / PODSZYT
	ZYWIŁOT IGLASTY
	NUMER INWENTARYZACYJNY
	DRZEWA I KRZEWY PRZEWIDZANE DO WYCINKI

LEGENDA (elementy małej architektury):

	PROJEKTOWANY STOJAK ROWEROWY (STO-02)
	PROJEKTOWANA ŁAWKA (LAW-06)
	PROJEKTOWANY KOSZ NA ŚMIECI (KOS-03)
	PROJEKTOWANE SŁUPKI NIERUCHOME STAŁOWE (ZAP-03)

Potwierdzam mapę za zgodność z oryginałem

	DROG-GEO-PROJEKT Ryszard Bartosz Świdurski	ul. Warzywna 1 62-025 Kostrzyn
Nazwa zamierzenia budowlanego:	BUDOWA CHODNIKA Z PRZEJŚCIEM DLA PIESZYCH W REJONIE PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W UL. MORASKO ORAZ UPORZĄDKOWANIE TERENU MIĘDZY ULICAMI: TEOFILA MATECKIEGO-BŁ. MARKA Z AVIANO-ALEJA GANTKOWSKIEGO	
Stadium opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY	
Inwestor:	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU	ul. Wilczak 17 66-623 POZNAN
Tytuł rysunku:	Plan sytuacyjny. Oświetlenie drogowe.	Skala: 1:500 Nr rysunku: E-1 Nr arkusza: -
Branża:	Stanowisko:	Imię i nazwisko:
ELEKTRYCZNA	Projektant:	mgr inż. Michał Kaczmarek
	Asystent Projektanta:	—
	Sprawdzający:	—
WKP/0386/POOE/13 Proporcjonalnie bez ograniczeń w spekulacji inwestycyjnej		Podpis: 11.2023