




1. *Rzędne wjazdu istniejącej studni dostosować do rzędnych projektowanej drogi i chodnika po wykonaniu nawierzchni utwardzonych.*
2. *Należy 30 cm nad rurą zastosować taśmę ostrzegawczą koloru brązowego.*

Jednostka projektowa:		<b>ALDROG Sp. z o. o.</b> ul. Staroleśka 7, wej. A 61-361 Poznań tel.: 506 057 807	Data: 04.2024
Investor:	<b>7R PROJEKT 78 Sp. z o.o.</b> ul. Ludwinowska 7, 30-331 Kraków		Nr umowy: -
Budowa odcinka drogi na terenie 4KD-L przy Poznańskim Centrum Logistycznym Franowo-Żegrze wraz z przebudową drogi 1KD-Z.			
Nazwa i adres obiektu budowlanego:	Miasto Poznań, obr. Żegrze, ark. 26, dz. nr ewid.: 2/32, 2/16, 2/17, 2/30, 2/22, 3/20, 3/22, 3/35		
<b>ZESPÓŁ PROJEKTOWY</b>			
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność
Projektant	mgr inż. Jolanta Strzyżewska	7131/411/P/2000	Projektowanie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
Sprawdzający	mgr inż. Maciej Klimczak	WKP/0264/POOS/06	Projektowanie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
			Podpis  
Profil kanalizacji deszczowej - część 2			Skala: 1:250 Nr rys.: <b>B03-03</b>