



O Z N A C Z E N I A	
	GRANICE PASA DROGOWEGO
	GRANICE DZIAŁEK
	KRAWĘŻNIK TYPU ZJAZDOWEGO 15 x 22 cm wyniesiony: - na zjeździe 1-3 cm - na chodniku 1 cm
	OBEZEŻE BETONOWE 8 x 30 cm
	PRZEBUDOWA ZJAZDU - kostka betonowa wibroprasowana typu "domino" z mikrofazą grubość 8 cm, kolor szary
	PRZEBUDOWA ISTN. CHODNIKA - kostka betonowa wibroprasowana typu "cegła" z mikrofazą, grubość 8 cm, kolor szary
	ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ - humusowanie grub. 20 cm obsianie trawą
	ISTNIEJĄCA JEZDNIA - frezowanie i ułożenie nowej warstwy ścieralnej z AC 11S na szerokości 1.0 m
	REMONTOWANY UKŁAD DROGOWY (krawężniki, obrzeża) NA TERENIE PSM "WINOGRADY"

Remont chodnika
Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Remont chodnika ZDM

Inwestor: Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "WINOGRADY" os. Przyjaźni 125 B 61-686 Poznań		Biuro proj.: NAP-PROJEKT s.c. Michał Krüger, Rafał Tomczak ul. Piatkowska 87B/I, 60-648 Poznań tel./fax (+48) 61 840 18 99 kruger@nap-projekt.pl, tomczak@nap-projekt.pl	
Opracowanie:		umowa nr 01/11/2022 z dnia 04 listopada 2022r.	
Przebudowa zjazdu publicznego z ul. Skotarskiej (dz. nr 115, 117, ark 13 obręb 52 Winiary) na dz. nr 176 (ark. 13 obręb 52 Winiary) w związku z remontem pieszo - jezdni wzdłuż bud. nr 4 na os. Kosmonautów w Poznaniu			
Projektant:	mgr inż. Rafał Tomczak upr. bud. WKP/0085/POOD/06	Stadium:	KONCEPCJA
projektant:		Rodzaj opracowania:	Roboty drogowe
sprawdził:		Nazwa rys.:	Plan sytuacyjny
		data:	09.06.2024r.
		skala:	1:250
		rys. nr	1