

Przedmiar etap II

Przebudowa ul. Okólnej w zakresie budowy chodnika po stronie południowo-wschodniej (od ul.Poprecznej do ul.Przeskok)
w Poznaniu - z i e l e ń

Nr poz.	Podstawa	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6
			1 ZIELEŃ		
			1.1 Roboty przygotowawcze		
			1.1.1 Zabezpieczenie drzew i krzewów		
1	KNR 2-25 0309/01	D-09.01.01	Budowa ogrodzenia pełnego z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych - ogrodzenie metalowe tymczasowe o wysokości 2m dla ochrony zieleni L=105m		
				m	105
				m	105
2	KNR 2-25 0309/02	D-09.01.01	Rozebranie ogrodzenia pełnego z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych		
				m	34
				m	34
3	KNR SEK-06-01 0301/01	D-09.01.01	Zabezpieczenie drzew o średnicy do 30cm na okres wykonywania robót	szt	2
4	KNR SEK-06-01 0301/02	D-09.01.01	Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30cm na okres wykonywania robót	szt	1
			1.1.2 Usunięcie drzew i krzewów		
5	KNR 2-01 0103/02	D-01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25cm	szt	2
6	KNR 2-01 0106/02	D-01.02.01	Ręczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm	szt	2
7	KNR 2-01 0103/03	D-01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35cm	szt	3
8	KNR 2-01 0106/03	D-01.02.01	Ręczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm	szt	3
9	KNR 2-01 0109/05	D-01.02.01	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyc średniej gęstości S=24m2		
			(24)*0,0001	ha	0,002
				ha	0,002
10	KNR 2-01 0110/01	D-01.02.01	Transport dłużyc na odległość do 2km		
			2*0,20+3*0,24	mp	1,12
				mp	1,12
11	KNR 2-01 0110/04	D-01.02.01	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu dłużyc - ODWÓZ DŁUŻYC NA DALSZĄ ODLEGŁOŚĆ	mp	1,12
12	KNR 2-01 0110/02	D-01.02.01	Transport karpiny na odległość do 2km		
			2*0,07+3*0,17	mp	0,65
				mp	0,65

Przedmiar etap II

Przebudowa ul. Okólnej w zakresie budowy chodnika po stronie południowo-wschodniej (od ul. Poprecznej do ul. Przeskok) w Poznaniu - z i e ł e ń

Nr poz.	Podstawa	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6
13	KNR 2-01 0110/05	D-01.02.01	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny - ODWÓZ KARPINY NA DALSZĄ ODLEGŁOŚĆ	mp	0,65
14	KNR SEK-06-01 0402/01	D-01.02.01	Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 3,8cm		
			krzewy 0,10*24	mp	2,4
				mp	2,4
15	KNR SEK-06-01 0402/02	D-01.02.01	Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 7,5cm		
			gałęzie z drzewa 0,17*2+0,42*3	mp	1,6
				mp	1,6
16	KNR 2-01 0111/04	D-01.02.01	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem na odl. 2km		
			drzewa 2*(16,88+1,56) + 3*(24,68+3,06)	m2	120,1
			krzewy 24,0	m2	24
				m2	144,1
17	KNR 2-01 0110/05	D-01.02.01	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi - - ANALOGIA: ODWÓZ ROZDROBNIONYCH GAŁĘZI I RESZTEK PO WYKARCZOWANIU NA DALSZĄ ODLEGŁOŚĆ		
			144,10*0,01	mp	1,441
				mp	1,441
			1.1.3 Roboty ziemne		
18	KNR 2-01 0301/02	D-02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - pogłębienie pod wykonanie trawnika (20% ręcznie)		
			(104,052)*0,20	m3	20,81
				m3	20,81
19	KNR 2-01 0201/05	D-02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - pogłębienie pod wykonanie trawnika (80% mechanicznie)		
			(104,052)*0,80	m3	83,242
				m3	83,242
20	KNR 2-01 0214/04	D-02.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - ODWÓZ GRUNTU NA DALSZĄ ODLEGŁOŚĆ	m3	104,052
21	Wycena indywid	D-02.01.01	Koszt składowania gruntu		

Przedmiar etap II

Przebudowa ul. Okólnej w zakresie budowy chodnika po stronie południowo-wschodniej (od ul.Poprecznej do ul.Przeskok) w Poznaniu - z i e ł e ń

Nr poz.	Podstawa	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6
				m3	104,052
			1.2 Nasadzenia i trawniki		
			1.2.1 Nasadzenie drzew		
22	KNR 2-21 0301/07	D.09.01.01	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i głębokości 1,0/0,7m z całkowitą zaprawą dołów - grab pospolity o obwodzie pnia 14-16 cm, materiał klasy I, z zabezpieczoną bryłą korzeniową , 3 razy szkółkowane, symetryczna korona, min. 10 pędów szkieletowych, korona na wys. 2,2-2,4m	szt	3
23	KNP 1 1348/02	D.09.01.01	Zasypanie misek po podlaniu drzew - wypełnienie misek wokół drzew warstwą mulczu o gr.4cm	szt	3
24	KNP 1 1349/02	D.09.01.01	Wbicie pali przy drzewach wraz z zamontowaniem rozpórek w górnej części		
			3*3	szt	9
				szt	9
25	KNP 1 1349/04	D.09.01.01	Przywiązanie drzew do pali dwoma wiązadłami		
			3*2	szt	6
				szt	6
			1.2.2 Trawniki zwykłe		
26	KNR 2-21 0218/02	D-09.01.01	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim - grub. warstwy 30cm - HUMUS NOWY S=520,26m2	m3	156,332
27	KNR 2-21 0401/04	D-09.01.01	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii I-II	m2	520,26