

Poznań, dnia 24.03.2025

ZDM-IPI.342.4.2024.AT.4

**Wyjaśnienia nr 1 do treści ogłoszenia
w postępowaniu o wartości do 130.000 zł netto**

Dotyczy postępowanie nr ref. ZDM-IPI.342.4.2024.AT

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia na ul. Krotoszyńskiej na odcinku od ul. Pokrzywno do posesji Krotoszyńska 13.

W dniu 21.03.2025 wpłynęło do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu zapytanie do ogłoszenia w postępowaniu o wartości do 130.000 zł netto dla zadania pn.: „**Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia na ul. Krotoszyńskiej na odcinku od ul. Pokrzywno do posesji Krotoszyńska 13.**”

Poniżej znajduje się treść zapytania oraz wyjaśnienia do treści ogłoszenia.

Treść zapytania nr 1

Szczegółowe wytyczne do projektu wskazują aby prace w pobliżu drzew (np. układanie kabli oświetleniowych) prowadzić metodą bezwykopową. Powyższa sytuacja (zbliżenia drzew) ma miejsce na całej długości ulicy Krotoszyńskiej (południowa strona). Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że odległość nawierzchni jezdni od granicy działek i ogrodzeń wynosi 0,6m – 0,9m stwierdzamy, że nie ma fizycznie możliwości wykonania przewiertu/przecisku dla kabli oświetleniowych. Powodem jest zbyt mało miejsca w terenie – fizycznie maszyna przeciskowa/przewiertowa nie zmieści się ze względu na ogrodzenia posesji.

Wobec powyższego proszę o informację jak interpretować zapisy szczegółowych wytycznych do projektu. Czy odstąpić Państwo od wymagań prowadzenia prac metodami bezwykopowymi zważywszy, że są one niemożliwe do przeprowadzenia w danej sytuacji?

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Z uwagi na system korzeniowy drzew rosnące na terenach prywatnych Zamawiający podtrzymuje sposób układania kabli metodami bezwykopowymi.

Zamawiający dopuszcza również lokalną, punktową rozbiórkę nawierzchni w celu wykonania przecisku/przewiertu.

W takim wypadku konieczne będzie odtworzenie konstrukcji nawierzchni oraz warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni zgodnie z ogólnymi warunkami odtworzenia nawierzchni zamieszczonymi na stronie internetowej ZDM.

Naczelnik Wydziału
Przygotowania Inwestycji
mgr inż. Marcin Woźniak