ul. Zofii Hilczer-Kurnatowskiej

ul. Nowa Stoińskiego

ul. Naramowicka

ul. Rubież

ul. Jasna Rola

proj. azyl wyspowy prefabrykowany (2x2m)

proj. kanalizacja deszczowa wg odrębnego opracowania: „Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej na obszarze położonym pomiędzy ulicami Lechicką, Naramowicką, Jasna Rola, tory kolejowe i rzeka Warta w Poznaniu"

rura osłonowa DVK 110 dł. 2m

odwodnienie południowej jezdni ul. Nowej Stoińskiego do projektowanego rowu przydrożnego retencyjno-odparowującego (błękitno-zielona infrastruktura BZI) - rozwiązanie tymczasowe do czasu wybudowania układu kanalizacji deszczowej

rura osłonowa SRS 110 dł. 8m

proj. azyl wyspowy prefabrykowany (2x2m)

rura osłonowa SRS 110 dł. 30m

proj. balustrada U-11a, wys. 1,2m, dł. 108m ZAP-06-HO-UL; kolor szary RAL 7042 (Katalog Mebli Miejskich Poznania)

rura osłonowa SRS-G 110/10 dł. 5m

metoda bezwykopowa

proj. plac do zawracania

proj. słupki blokujące (rozstaw 1,8m) ZAP-03-HO-UL/PA/SK/TO/TZ, stalowe, średnica 12cm, kolor grafitowy (RAL 7043) z zastosowaniem barw ostrzegawczych (Katalog Mebli Miejskich Poznania)

Koniec projektowanej trasy km 0+129,38

Początek projektowanej trasy km 0+000,00

likwidacja istn. zjazdu

proj. słupki blokujące (rozstaw 1,8m) ZAP-03-HO-UL/PA/SK/TO/TZ, stalowe, średnica 12cm, kolor grafitowy (RAL 7043) (Katalog Mebli Miejskich Poznania)

miejsce odpoczynku z ławką i stojakiem do rowerów

kosz na śmieci

rura osłonowa SRS 110 dł. 6m

proj. podpórka rowerowa

±0,00 = 84,80 m n.p.m.

tymczasowe zasilanie placu budowy

komora robocza o wym. 2,5x3,0m do wykonania kanalizacji deczczowej metodą bezwykopową (przewiert)

studnia przyłączeniowa kanalizacji deszczowej wg uzgodnionego PT sieci wewnętrznych DW/WO/117749/2024, WO/80-9-6/80/2024 z dnia 19.11.2024 r.

komora robocza o wym. 2,5x3,0m do wykonania kanalizacji deczczowej metodą bezwykopową (przewiert)

komora robocza o wym. 2,5x3,0m do wykonania kanalizacji deczczowej metodą bezwykopową (przewiert)

komora robocza o wym. 3,0x3,0m do wykonania kanalizacji deczczowej metodą bezwykopową (przewiert)

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu nieruchomości przy ul. Naramowickiej 172, poprzez projektowaną kanalizację deszczową Dn300mm, do istniejącej kanalizacji deszczowej o średnicy DN300mm w ul. Rubież. Przepływ miarodajny zredukowany Qmr=3 l/s

Mapa do celów projektowych
skala 1 : 500
sekcja 6.178.12.06.1.4, 06.1.2

1. Układ współrzędnych prostokątnych płaskich – PL-2000
2. Układ wysokościowy – PL-EVRF2007-NH

ZG-OUG.4104.3147.2024
(nadany w systemie ewidencyjnym)

Sporządził:
Pracownia Geodezyjno Kartograficzna IKSIGREK s.c.
Dariusz Kierzenka Dawid Wąsowicz
Ul. Obornicka 46
62-002 Suchy Las

Dawid Wąsowicz
Geodeta uprawniony
Nr upr. 19811

Województwo: **wielkopolskie**
Powiat: **Miasto Poznań**
Nazwa jednostki ewid.: **Miasto Poznań**
Jedn. ewid.: **Miasto Poznań 306401_1**
Nazwa obrębu ewid.: **Naramowice**
Obręb: **306401_1.0051**
Numer arkusza mapy: **09, 11, 18, 22**
Działka/działki: **wg zasięgu**

Oznaczenia i informacje o słupohalicach, gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, działalnościach w granicach projektowanej inwestycji	nie ustalano
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków	brak

Kolorem pomarańczowym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają ochronie. Zgodnie z art. 48 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520), kto (...) naraża, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Mapa aktualna na dzień 15.07.2024

Zakres aktualizacji ************

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	*ZG-OUG.4104.3147.2024*
Organ Służby Geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	*PREZYDENT MIASTA POZNANIA*
Wykonawca prac geodezyjnych	*Pracownia Geodezyjno – Kartograficzna IKSIGREK s.c. Ul. Obornicka 46, 62-002 Suchy Las Dariusz Kierzenka, Dawid Wąsowicz 517 660 636 517 660 646*
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	*ZG-OUG.4104.3147.2024_1_nr_1 z dnia 14.08.2024*
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	*Dawid Wąsowicz Nr upr.19811*

Oznaczenia oświetlenie drogowe

Proj. kabel oświetleniowy

Proj. zabezpieczenie kabli (rura ochronna)

oprawa BGP281 T25 LED60-4S/740 PSD-SR DW52 FG o mocy 34,5W na słupie stalowym ocynkowanym wkopywanym o przekroju okrągłym jednostajnie zwężającym się ku górze, kolor RAL 7042, z wysięgnikiem 1 ram. dł. 1 m, wysokość zawieszenia oprawy 9m, kąt nachylenia oprawy 0 stopni

oprawy BGP281 T25 LED60-4S/740 PSD-SR DW52 FG o mocy 34,5W na słupie stalowym ocynkowanym wkopywanym o przekroju okrągłym jednostajnie zwężającym się ku górze, kolor RAL 7042, z wysięgnikiem 2 ram. dł. 1 m, kąt rozwarcia 180 stopni, wysokość zawieszenia opraw 9m, kąt nachylenia opraw 0 stopni

oprawa BGP281 T25 LED80-4S/740 PSD-SR DX50 FG o mocy 48,8W kąt nachylenia oprawy 5 stopni i oprawa BGP281 T25 LED60-4S/740 PDS-SR DW52 FG o mocy 34,5W kąt nachylenia oprawy 0 stopni jednostajnie zwężającym się ku górze, kolor RAL 7042, z wysięgnikiem 2 ram. dł. 1 m, kąt rozwarcia 90 stopni, wysokość zawieszenia opraw 9m

LEGENDA

- Granica terenu i obszar oddziaływania obiektu
- Granica pasa drogowego
- Proj. jezdnia z betonu asfaltowego (KR3)
- Proj. jezdnia z betonu asfaltowego (KR3) - odtworzenie nawierzchni
- Proj. zjazdy z kostki betonowej (kolor szary)
- Proj. droga dla rowerów z betonu asfaltowego
- Proj. droga dla rowerów z betonu asfaltowego - konstrukcja wzmocniona w miejscu zjazdu
- Proj. chodniki z płyt betonowych 50x50cm (kolor jasnoszary)
- Proj. opaski z kostki granitowej surowo - łupanej (kolor szary)
- Proj. zieleń (trawnik)
- Proj. oś drogi
- Proj. krawężnik betonowy 20x30cm (wystający 12cm)
- Proj. krawężnik betonowy 20x30cm (wystający 2cm)
- Proj. opornik betonowy 12x30cm
- Proj. obrzeże betonowe 8x30cm
- Zagospodarowanie na działce Inwestora (wg odrębnego opracowania)
- Proj. pochylenia poprzeczne
- Proj. rzędne
- Miejsce przekroju charakterystycznego
- Proj. kanalizacja deszczowa (metoda bezwykopowa - przewiert)
- Proj. kanał technologiczny
- Istn. sygnalizator świetlny
- Istn. detektor sygnalizacji świetlnej
- Proj. sygnalizator świetlny
- Proj. detektor sygnalizacji świetlnej
- Proj. kabel zasilający sygnalizację świetlną

Załącznik do pisma nr ZDM-WUO.70.2023.66 z dnia 23.08.2025 r.

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH 61-623 Poznań ul. Wilczak 17 tel. 61 64[illegible]44, fax 61 820-17-09 [illegible]2)

Mapa do celów projektowych
skala 1 : 500
sekcja 6.178.12.06.3.2, 06.1.4

1. Układ współrzędnych prostokątnych płaskich - PL-2000
2. Układ wysokościowy - PL-EVRF2007-NH

ZG-OUG.4104.3147.2024
(nadany w systemie ewidencyjnym)

Sporządził:
Pracownia Geodezyjno Kartograficzna IKSIGREK s.c.
Dariusz Kierzenka Dawid Wąsowicz
Ul. Obornicka 46
62-002 Suchy Las

Dawid Wąsowicz
Geodeta uprawniony
Nr upr. 19811

Województwo: **wielkopolskie**
Powiat: **Miasto Poznań**
Nazwa jednostki ewid.: **Miasto Poznań**
Jedn. ewid.: **Miasto Poznań 306401_1**
Nazwa obrębu ewid.: **Naramowice**
Obręb: **306401_1.0051**
Numer arkusza mapy: **09, 18, 19, 26**
Działka/działki: **wg zasięgu**

Oznaczenia i informacje o słupohalicach, gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, działalnościach w granicach projektowanej inwestycji	nie ustalano
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków	brak

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Mapa aktualna na dzień 15.07.2024

Zakres aktualizacji ************

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	*ZG-OUG.4104.3147.2024*
Organ Służby Geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	*PREZYDENT MIASTA POZNANIA*
Wykonawca prac geodezyjnych	*Pracownia Geodezyjno – Kartograficzna IKSIGREK s.c. Ul. Obornicka 46, 62-002 Suchy Las Dariusz Kierzenka, Dawid Wąsowicz 517 660 636 517 660 646*
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	*ZG-OUG.4104.3147.2024_1_nr_1 z dnia 14.08.2024*
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	*Dawid Wąsowicz Nr upr.19811*

Inwestor	NARAMOWICKA 172 Sp. z o.o. ul. Święty Marcin 11A/17, 61-803 Poznań		
Jednostka projektowa	DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA MARCIN WAWRZYNIAK adres: 61-457 Poznań, ul. Wiklinowa 5/16 e-mail: biuro@mw-projekt.com www.mw-projekt.com tel. kom.: +48 509 691 611		
Stadium	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		
Temat	BUDOWA UL. NOWA STOIŃSKIEGO WRAZ Z BUDOWĄ SIECI OŚWIETLENIA I KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO ORAZ PRZEBUDOWA UL. NARAMOWICKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W POZNANIU		
Obiekt	OŚWIETLENIE ULICZNE		
Rysunek	Plan zagospodarowania terenu		Skala 1:500
	Imię i nazwisko	nr uprawnień projektowych	Podpis
Projektant (branża elektryczna)	mgr inż. Renata Kurka	148/84/Pw do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej	Rys. nr 2
EGZ. NR	data: CZERWIEC 2025		

Zastrzegamy sobie prawo autorskie do tego rysunku. Rysunek ten nie może być kopiowany, powielany, ani udostępniony bokom osobom bez zgody autorów. Każde użycie może grozić wszczęciem postępowania cywilno - karnego.